

Ludwigsburg, den 1. Dezember 1925

In grösseren Orgeln müssen die entsprechenden Zungen stets starken Wind erhalten.

Mensuren müssen stärker differenziert werden.

Syntematophon soll öfters angewendet werden.

WABW

WAB W

Opus 2016.

Kammerlichtspiele Ufa, Bestellt : 1.2.1923. Berlin.
Lieferbar :
Abgeliefert: [illegible]

Ev. unzeitig

Oskalyd-Orgel, Modell 2 II

32 Klangzüge u. 27 Nebenzüge.

Manual I, c-a''', 82 Tasten.
Schweller A (rot).

1.

1. Flöte 8' Bass C-h C-Fs akust. Fg-H selbständ.
2. " Mezzo c'-h'
3. " Diskant c''-a'''' b''-a''' 2fach
4. Oboe 8' Bass C-h C-H Fagott 16', (½ Länge).
5. " Mezzo c'-h'
6. " Diskant c''-a'''' einschl. Durchführung bis a''''
7. Klarinett-Fanfare 8' Bass c-fs''
8. " " Diskant g''-a''' Durchführung bis a'''' = 3fach
9. Quintatoen 4' Bass c-h
10. " Diskant c'-a''''
11. Oboe 4' Bass Transmission aus Oboe 8'

wenden!

(8' z 5 1/3) ein Doppelpfeife

gewölbt.

WIABW

12. Oboe 4' Mezzo Transmission aus Oboe 8'

13. " Diskant " " "

Manual II, c-a''' = 82 Tasten
Schweller B (blau).

14. Gedeckt 8' Bass c-h

15. " Mezzo c'-h'

16. " Diskant c''-a''' b'''-a''' 2fach
Durchführung 8'''-a'''' 2fach

17. Prinzipal 8' Bass c-h

18. " Diskant c'-a''' (g''-h''' ... c'''-a''' ...)

19. Quintatön 8' c-h Bass c-H gemeins. mit Gedeckt 8'

20. " Mezzo c'-h'

21. " Diskant c''-a''''

22. Gedeckt 16' Diskant c''-a''', Transmission aus Ged. 8'

23. Gedeckt 4' Bass Transmission aus Gedeckt 8'

24. " Mezzo " " "

25. " Diskant " " "

26. Vox celestis 4' Bass c-h

27. " " Diskant c'-a'''

wenden!

WABW

28. Trompete 8' — Bass c-h

29. " — Diskant c'-a'''' / Durchführung b''''-a'''' 2 fach

30. Gedeckt 2' — Bass Transmission aus gedeckt 8'

Pedal c-f', 30 Tasten.

31. Subbass 16' — Transmission aus Flöte 8'

32. Fagott 16' — " " Oboe 8'

Nebenzüge.

1. Koppel II/I
2. " II/Pedal
3. " I/Pedal
4. Super I
5. " II
6. " II/I
7. Sub II
8. " II/I
9. Tastenfessel I = g-e'' = 22 Töne
10. " II = f''-a'''' = 29 Töne
11. Schwellwalze A.
12. " B.
13. Normalfolge 150 + (38 x 9 = 228)
14. Umschalter 150 + (25 x 2 = 30)
15. Doppelsuper II/I — Doppel Kop[illegible]
16. Donner
17. Wind
18. Regen
19. Telefon
20. Vogelsang
21. Freie Gruppe 120 + (32 = 9)

wenden!

WABW

22. Tremolo
23. Zeiger für Schweller A.
24. " " Schweller B.
25. " " Umschalter
26. " " Normalfolge
27. " " freie Gruppe.

Liszt

Freistehender Spieltisch
Elektr. Gebläse
Ohne Rohrleitung.

Kulenbau mit 25 Tönen laut Bestätigung d. Firma v. 4.7.23

Kammerlichtspiele Berlin (Ersatzmaschine) :

1 Gleichstrommotor Maschinenfabrik Esslingen Nr. 58426 Type I d 1
o,37 KW. 22o Volt, 2,4 Amp. Drehzahl 1040 mit Anlasser Nr. 1o99o
Anl. KW. o,37, Rotor Volt 22o, Einbau Nr. 46o8 mit
Dynamo : Maschinenfabrik Esslingen Nr. 51o37/o,2 KW. 2o Volt, K.2.
1o Amp., 12oo Umdrehung, hierzu
Regulierwiderstand Nr. 51o37 21,5 Ohm Widerstand.

WABW

Opus 2017.

Sanctuaire

Valle di Pompeji

Bestellt :
Lieferbar :
Angeliefert: 1/0

Reconstruktion und Erweiterung der Orgel.

I. Manual c-c''' 61 Noten

1. Prinzipale 16' c-H von № 42, c unabhängig
2. Prinzipale 8' c-cs im Prospekt
3. Viola 8' Pfeifen alt
4. Flauto traverso 8', von c " " c-H von № 5
5. Dulciana 8', " "
6. Ottava 4', " "
7. Duodecima 2 2/3' " "
8. Decima quinta 2' " "
9. Ripieno 8fach, " " 5fach in Windladen bohren.
10. Contrafagotto 16' " "
11. Tromba 8' " "
12. Clairon 4' alt von Trompette 8', 12 kleinste Pfeifen neu.
13. Cornett 4file (fach) 8', 4', 2 2/3', 2' Pfeifen alt

wenden!

wird 5fach

c' 8 — 2 2/3 — 2 alt.
cs' 8 — 4 — 2 2/3 — alt
c'' 8 — 4 — 2 2/3 alt

Alle so weiter

WABW

III. Manual c-c''', 61 Noten.

14. Principale 8'	c-H gemeinsam	Pfeifen alt
15. Bordone 8'		" "
16. Eolina 8'		" "
17. Unda maris 8'	von c an	" "
18. Salicionale 8'		" "
19. Viola 4'		" "
20. Flöte 4'	die 3 tiefsten Oktaven neu, von c'' an unter Verwendung der Pfeifen von Oktav 2' (alt)	Pfeifen alt
21. Euphone 8'		" "
22. ~~Clarinette 8'~~ Fagott-Oboe 8'		" "
23. Ripieno 5 fil.		" "

IV. Manual c-c''', 61 Noten.

24. Principale 8'	c-H gemeinsam	Pfeifen alt
25. Bordone 8'		" "
26. Viola Gamba 8'		" "
27. Salicionale 8'	c-H gemeinsam	" "
28. Unda maris 8'		" "
29. Flauto Dolce 8'	c-h von № 24	" "
30. Vocetaria 8', 1-3 fil.		" "

wenden!

c-h' neue Pfeifen Flöte weite Mens

WABW

31.	Concerto Viole 8' 1-4 fil.	(einschl. Violinavli)	
32.	Fugara 4'	Pfeifen alt	
33.	Viola 4'	" "	
34.	Ottava 4'	" "	
35.	Flauto 4'	" "	
36.	Salicet 2'	" "	
37.	Voci umana 8'	" "	
38.	Violoncello 16'	" "	
39.	~~Fagott-Oboe 8'~~ Clarinette 8'	" "	
40.	Tremolo		

Pedal c-f', 30 Noten

41.	Contrabass 16'	c-H selbst.,	von c an von № 45
42.	Bordone 16'	" ,	" c " " № 46
43.	Bombarde 16'	" ,	" c " " № 47
44.	Violine 16'	Pfeifen alt	
45.	Prinzipale 8'		" "
46.	Bordone 8'		" "
47.	Tromboni 8'		" "
48.	Violone 8'		" "

wenden!

f-f' 1 Pfl. c-h 2 fal. c'an

WABW

Koppeln u. Nebenzüge.

1. Koppel II/I
2. " III/I
3. " III/II
4. " I/Pedal
5. " II/Pedal
6. " III/Pedal
7. " Suboctav III/I
8. " Superoctav I
9. Melodiekoppel III/II

Doppeltritt

Lage III/P mit Oktave

10. Piano
11. Pianissimo
12. Mezzoforte
13. Forte
14. Fortissimo
15. F.F.F.
16. Ripieno
17. freie Kombination
18. Auslöser 10-18
19. " für die Zungen

I. Manual

20. Piano
21. Pianissimo
22. Mezzoforte
23. Forte
24. Fortissimo
25. Ripieno
26. freie Kombination

II. Manual

27. Streichorchester (ausser Zeiler)
28. Blasinstrumente

III. Manual

29. Auslöser 20-26
30. freie Kombination III
31. Tutti

für das ganze Werk

32. Auslöser ~~30/31~~ 27-28 + 30
33. Zungen
34. Tremolo III
35. Automat. Pedal

wenden!

WABW

36. Schweller III
37. Crescendo-u. Decrescendo-Walzen
38. Handregister ab
39. Crescendo-Auslöser
freie Kombin. f. Werke

Sonstige Teile.

1. Windladen	neu, pneumat. System
2. Spieltisch Rundspieltisch	neu, für 49 Register, diagonal zur Seite (sonst siehe Korrespondenz!)
3. Gebläse	alt, unverändert, Wind durch elektr. Ventilator erzeugt.
4. Gerüstwerk	neu
5. Windkanäle	alt, soweit noch zu gebrauchen, sonst neu
6. Alle Pfeifen	sind, mit Ausnahme von Clairon 4' im I. u. Flöte 4' im II. Man. ganz alt, nur teilweise neu.
7. Die Pfeifen	werden in der Kirche selbst eingesetzt, alle Teile von uns geliefert
8. Schwellwerk	für die Register des III. Man. mit beweglichen Jalousien
9. Stimmung	in der Kirche selbst

ab Fabrik, ohne Zoll, ohne Verpackung, ohne Arbeiten in der Kirche.

betr. Nachträge siehe nächste Seite!

wenden!

WABW

Nachtrag I.

Pipieno 2fach
Spieltisch freistehend, vornehme Ausführung
6 Koppeln mit doppelter Wirkung
Crescendowalze
Auslöser für Crescendo
" — Handregister

Nachtrag II.

1. Koppel Superoktav III/Pedal
2. eine 2te freie Kombination
3. ein zweites Tremolo.

Akustiker Buchstrom 190/330 Watt
42 Perioden
siehe Schl. 619

WABW

Opus 2018.

Astatheater

Bestellt : im Haag (Holland)
Lieferbar :
Abgeliefert: 31. Febr. 23

Oskalyd-Orgel, Modell D" (neu)

I. Manual C - a"", 82 Noten
Schweller I, (rot).

1. Flöte 8'	Bass contra C - h	(C Cis akustisch ~~Gross Oktave~~ C ~~Cis~~ - h selbständig)	weite Mensur.
2. "	Mezzo c' - h'		
3. "	Diskant c" - a""	(C"" - a"" 2fach)	
4. Flöte 16'	Diskant c' - a""	Transmission aus Flöte 8'	
5. Oboe 8'	Bass C - h		
6. "	Mezzo c' - h'		
7. "	Diskant c" - a""	(Mensur eng bart)	
8. Oboe 4'	Bass C - h		
9. "	Mezzo c' - h'	Transmission aus Oboe 8'	
10. "	Diskant c" - a""		
11. Trompete 8'	Bass C - h	C - H Fagott 16' in Länge	
12. "	Diskant c' - a""	die Tonreihe wird wie folgt geteilt:	

C - fis = Trompete, g - g' = Tuba, d.h. dicker voller Klang d. Tu
gis' - a" = Trompete, b" - d"' = Kornett 4' Quint 2 2/3', 2' Terz 1 3/5'
dis"' - g"" Quint 5 1/3', Terz 3 1/5', Septime 2 4/7', 2'

wenden!

14 Voll-Spielkästchen, Normalz. 347 Neusilberkontakte

Tuba C - fis Mens. 13" = 24 Pfeifen
Oboe M. 22 A
c' an Doppelflöte

engl.

Fagott 16' C - H kleine Länge 125 ø
Tromp. 8' 115 ø

WABW

gis''' - cis'''' Terz 6 2/5', Septime 4 4/7', 4', 2 2/3'
d''' - a'''' Terz 6 2/5', Septime 4 4/7', 4'

Viola Mens. 39 4 1/2 A.

13. Aliquot ungeteilt anstatt Quintatön 4'
c - h Quint 5 1/3' (gedeckt)
c' - a'' " 5 1/3' offen, rund, stark, u. Terz 3 1/5' konisch

II. Manual C - a''' 82 Tasten
Schwell II (blau)

14. Gedeckt 8' Bass C - h Mensur gegenüber Flöte im I. Man. schwach
15. " Mezzo c' - h'
16. " Diskant c'' - a''' (b''' - a''' 2fach)
17. Gedeckt 4' Bass C - h
18. " Mezzo c' - h' } Transmission aus Gedeckt 8'
19. " Diskant c'' - a''' }
20. Gedeckt 2' Bass C - h, Transmission aus Gedeckt 8'
21. Quintatön 8' Bass C - f (C - H gemeinsam mit Gedeckt 8')
22. " Mezzo c' - h'
23. " Diskant c'' - a''' Intonation schwächste Stimme
24. Vox coelestis 4' und Gambe 4' (auf einem Stock)
Bass C - h
25. " " Mezzo c' - h'
26. " " Diskant c'' - a''' (f'' - a''' 3fach)

Silbermann Mens.
Viola C - a' Fuß 26 anstatt Gryson eingesetzt

weites Silberm. Gedl. C - H Holz c' an metall

Nr. 34

Voixc. Mens. 51
Gambe " 50

WABW

24. Kornprinzipal-Fanfare — Bass c-h — 1 Tonmöglichkeit Princ. C-H Holz M. 22

28. " — Diskant c'-a''' (innerhalb Diskant Prinzipal 8' c'-a''') Cello 16' g''-a''' sehr stark intoniert
ferner hinzutretend:
g''-ds''' Quint 5⅓' und Terz 3⅕'
e'''-a''' Terz 6⅖' und Septime 4 4/7'
b'''-d'''' Septime 9 1/7' und Quint 5⅓'
ds''''-a'''' Quint 10⅔' und Terz 6⅖'

29. Vox humana 16' — ~~Mezzo-Cello 16' c'-h'~~ [illegible] (Cello 16' M. 22)

30. " — Diskant c''-h''' Vox humana-Zungen
c'''-a'''' Labialpfeifen
ab c''-a'''' in extra Kasten.
Vox 16 c-h eingebaut (März 1924)
c'-h' aparte Cello
Weber
Vox
Füll 26 Vox ~~C-h'''~~ = 36 Finke Mainz eingbg

Celesta 8' C-g'' auf Wunsch
Pedal C-f' 30 Tasten

31. Subbass 16' — Transmission aus Flöte 8' — C-f' selbständig M. 13

32. Fagott 16' — " " Trompete 8'

Nebenzüge.

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. Koppel II/Pedal
4. Superkoppel I
5. Superkoppel II
6. Superkoppel II/I
7. Subkoppel II
8. Subkoppel II/I
9. Doppelsuper II/I
10. Doppelbasskoppel c-h wirkt bei Einschaltung auf C-H contra Pedal.
11. Tastenfessel I g-e'' 22 Töne
12. " II f''-a''' 29 "
13. Schwellwalze I

wenden!

WABW

14. Schwellwalze IV
15. Normalfolge
16. Umschalter
17. Donner
18. Wind
19. Regen
20. Telefon
21. Vogelsang
22. Cymbel
23. Freie Gruppen
24. Tremolo ganzes Werk

V noch zuvorerständig!

Tonkulatur: 3 faseriger Wechselstrom, 220 Volt
Schläge 649
~~pneumatisches~~ Traktur
elektrisch (siehe Brief v. 23.4.23 an Ufa in Amsterdam
" " v. 29.4.23 von Amsterdam)

---

lt. Schreiben vom 30.4.23 wurde noch hinzubestellt:

3 Nebenzüge: Kirchenglocken,
Gong,
Triangel.

Einbau eines Xylophons mit 25 Tönen durch Schäfig Zimmer

Haag - Astatheater : (Ersatzmaschine)

Schwachstrom-Dynamo

1 Drehstrommotor Maschinenfabrik Esslingen Nr. 36800 dauernd 0,25 KW. 25 Volt, 10 Amp. 1450 Umdrehungen mit Regulierwiderstand Nr. 57741 Ohm 30,2 Volt 250 mit Drehstrommotor Fabrikat Maschinenfabrik Esslingen Nr. 162917 Type 4 D 2 KW. 0,42 / 220/380 Volt , 1,3 /1.0 Amp. Schaltung Frequenz 50



Haag Astat
No 22394

WABW

Opus 2019

Rotterdam

Luxor-Theater

Ufa – Berlin

31. Juli 23

Oskalyd-Orgel Modell D II (neu D.)

I. Manual C-a‴ 82 Tasten, Schweller I (rot)

1. Flöte 8' Bass Contra C-h. selbständig weite Mens.
2. " Mezzo c'-h'
3. " Discant c''-a‴ (b‴-a''' 2 fach)
4. Flöte 16' Discant c'-a‴ Transmission aus Flöte 8'
5. Oboe 8' Bass C-h
6. " Mezzo c'-h'
7. " Discant c'-a'' (Nummer wg. 2. Zark.)
8. Oboe 4' Bass C-h
9. " Mezzo c'-h' Transm. aus Oboe 8'
10. " Discant c'-a''
11. Trompete 8' Bass C-h, C-H Fagott 16' 12 Länge
12. " Discant c'-a'' die Tonreihe wird wie folgt geteilt
C-fis Trompete, g-g' Tuba, d.h. linker, voller Ton
g'-a'' " , b''-d''' Harmett 4', Quint 2 2/3, 2' Terz 1 3/5
ds'''-g''' Quint 2 2/3, Terz 1 3/5', Septime 2 4/7', 2'
gis'''-cis'''' Terz 6 2/5', Septime 4 4/7', 4', 2 2/3'
d''''-a'''' Terz 6 2/5', Septime 4 4/7', 4'

14 Zoll Spielkästchen, Normalz. 34 7/7, Neusilberkontakte

I

Kostenanschlag für Theaterorgan

2 Manuale / 40 klingende Register

Pfeifenwerk

Type C-5.U.4 N: 346 22 Steinle Leipzig

Mai 1926 anstatt Walcker-Werk eine Fiseke eingesetzt.

C-h'''

WABW

13. Principal mechtiert anstatt Quintadena 4'
c-h Quint 5⅓' Gedeckt
c'-a''' " 5⅓' offen rund stark, Terz 3⅕' konisch

X Xillophon 8' c'- c''' 25 Töne

4. Manual C-a''' 82 Tasten

Schwell II blau

14. Gedeckt 8' Bass C-h Kontra- gegenüber Flöte im I. Man. schwarz
15. " Mezzo c'-h'
16. " Diskant c''-a''' (6''-a''' 2 fach)
17. Gedeckt 4' Bass C-h.
18. " Mezzo c'-h' - Transmission Gedeckt 8'
19. " Diskant c''-a'''
20. Gedeckt 2' Bass C-h Transmission aus Gedeckt 8'
21. Quintatön 8' Bass C-h (C-H. gemeinsam Gedeckt 8'
22. " Mezzo c'-h'
23. " Diskant c''-a''' Schnarrbass abschaltbar klein
24. Vox celestis 4' und Bamba 4' auf einem Stock
Bass C-h
25. " Mezzo c'-h'
26. " Diskant c''-a''' (f''-a''' 3 fach)
27. Hornprinzipal - Fanfare Bass C-h

WABW

28. Discant c'-a''' (immerhalb Discant Principal 8')
c'-a''' Cello 16' g''-a''' sehr stark intonieren
ferner hinzuzuziehen:
g''-ds''' Quint 5⅓' u. Terz 3⅕'
c'''-a''' Terz 6⅖' u. Septime 4⅗'
b'''-d'''' Septime 9⅗', u. Quint 5⅓'
d'''-a'''' Quint 10⅔', u. Terz 6⅖'

29. Vox humana 16' Mezzo Cello 16' ~~c'-h'~~

30. " Discant c''-b'' Vox humana - Timpan
c'''-a''' Labialpfeifen
ab c''-a''' in zwei Kasten

Pedal C-f' 30 Tasten

31. Subbass 16' Transmission aus Flöte 8'

32. Fagott 16' " " Trompete 8'

Nebenzüge:

1. Koppel I II
2. " I Ped.
3. " II Ped.
4. Super I
5. " II
6. " I II
7. Sub II
8. " II I
9. Doppelsuper II I
10. Doppelbasskoppel c-h wirkt bei Einschaltung auf C-d' contra Pedal
11. Tastenfessel I g-e''
12. " II f''-a'''
13. Schnellwalze I
14. " II
15. Normalfolge

c-h' Mixtur 16 Mezzo 19/24 eingebaut

WABW

16. Kurbelkasten
17. Tam-Tam
18. Wind
19. Regen
20. Telefon
21. Vogelsang
22. Cymbel
23. Triangel
24. Tremolo-paukes Werk

Ventilator: 220 Volt Gleichstrom
Gebläse 650
elektrische Traktur

---

lt. Brief vom 30.4.23 wurden noch folgende Nebenzüge hinzubestellt:

Piano & Forte — Kirchenglocken, Gong, Trommel.

---

lt. Kostenanschlag v. 2. Juni 23 nachbestellt:

1 Einbau eines Xylophons mit 25 Tönen, samt Betätigung.

Rotterdam - Luxortheater " (Ersatzmaschine) :

1 Schwachstrom Dynamo Maschinenfabrik Esslingen Nr. 36801 Dauernd o,25 KW, 25 Volt, 1o Amp. 145o Umdrehung mit Regulierwiderstand Nr. 70442 Ohm 17,2 mit Gleichstrom-Motor von Fabrik Dr. Levy, Berlin Nr. 65856 Type H 4 KW. o,25;Amp. 2,2,PS: o,34;Volt, 22o;Umdrehung 2ooo ; im Jahr 192o , mit Anlasser Nr. 53933,Fabrik Nr.85801 3. Type A.P. 4,5 / 34 / 22o Volt.



WABW

Op. 2020-25

Oskalyd

Modell C''

Manual contra C - a⁴ 82 Tasten

1.	Sordun 16'	Bass	C - a⁴ Selbständig
	"	Diskant	
2.	Oboe 8'	Bass	C - a⁴
	"	Diskant	
3.	Quintatoen 8'	Bass	C - a⁴
	"	Diskant	
4.	Celeste 8'	~~Bass~~	c¹ - a⁴
	"	Diskant	
5.	Sordun 8'	Bass	C - a³ Tr. von № 1 c³ - a⁴ selbst.
	"	Diskant	
6.	Flöte 4'	Bass	C - H Transm. von № 2 c - a⁴ v. № 1
	"	Diskant	

7	Flöte 2'	Bass	C - H Tr. von № 2 C - h Tr. von № 1
8	16' Transm.	Diskant	c¹ - h¹ Transm. von № 1 c² - a⁴ Tr. von № 2
9	Quintatoen 4'	Bass	C - h Transm. von № 3

Nebenzüge u. Beiwerke:

1. Superkoppel
2. Subkoppel
3. Tastenfessel contra C - fis
4. " g - e²
5. ~~" f¹ - a⁴~~
6. Schweller
7. Normalfolge
8. Umschalter (wurde bei verschiedenen wieder herausgenommen Kopenhagen u. Dramen)
9. Windlauf (Doner)
10. Tr. Gruppe oben u. unten
11. Tremolo 1 u. 2 (Hauptwerk u. Pedal)
12. Sirene
13. Vogel
14. ~~Telephon~~
15. Triangel
16. Cymbel
17. Auto spielbar auf Taste g² c³ c⁴ Töne g¹, c², c²

WABW

Syrtus.	Mel.	Quintatön	Tenuis	Forte.	Leiste	Tremolo
0	0	0	1	−1	0	2
B. D.	−1 B. D.	B. D.		B.	D.	

Quintatön	Flauto	Flauto	Koppel.	Triangel. Teufe Vogel.	Register Zymbel.
+1	+1	+2	−1 +1		
B.	B. D.	B.			

Zusammenstellung der Register

Register

- h^2 abgefallt
- c^3
- a^3
- a^4

WABW

Datum 1923

Disposition für Modell „C" Op. 2020-25



s. 302 Mech.

Zusammenstellung der Register

Spielum 16'

Rankett c-fis
Oboe c-f'
Gamba fis'-h'
Fugara c²-h²
Prinzipal c³-d³
Gedeckt dis³-a⁴
8' Gedeckt c³-a⁴
4' Quint 5⅓' c³-a⁴

Quintatoen 8'

Quintatoen c-a³
Salonflöte c³-a⁴

Oboe 8'

Gedeckt C-dis'
engl. Fr. c'∧f'
Prinzipal fis'-h'
Oboe c²-h²
Voixceleste c³-a³ doppelt
Salicional c³-a⁴

Celeste 8'

Voixceleste c'-h² doppelt
Gamba c³∧cis³
Fugara d³∧dis³
g. Prinzipal e³-a⁴

WABW

13. Vogel
14. Telephon
~~15. Schnitzode~~
~~16. Regen~~
17. Cymbel
18. Auto 8' Töne f', c'', e'' spielbar auf f'', c''', e'''

Opus 2022 Modell 6.

A/S. Kinopalæet Kristiania

bestellt: d. Olaf Platou, Kobbedden Kl. Brf. o. 4. 12. 1923.

Ventilator siehe Ventilatorenbruch Gebl. 678 Drehstrom 220/380 Volt

abgeliefert am 22. 2. 24 X

Opus 2020

Emanuel Seidner Homestead ~~Barrow~~

bestellt: ~~28~~ 6. 12. 23

ohne Motor

abgeliefert am 23. 1. 24 Gebl. 680

X

Opus 2024

Alfred Schmid Nachf. München Lachen

bestellt: Kl. Brief 23. 2. 24 X abgeliefert 15. 4.

in Kommission gegeben

Ventilator siehe – Bruch Gebl. 680 ~~Drehstrom 110 Volt~~

Gebl. 700

Opus 2023.

Kino Wiener-Neustadt

~~Volt~~ 220

Opus 2026

Reithallenkino. St. Pölten

Bestellt : Kl. Brief d. Kobr, Wien 8. 8. 26

Lieferbar : Monat August 1926

Abgeliefert:

Ventilator siehe Gebl. 766 Antr. Ver. 3 Phas. 50 Per

13. Vogel
14. Telephon
~~15. Schutzhode~~
~~16. Orgen~~
17. Cymbel
18. Auto 8' ~~Töne g', c'', e'' spielbar auf g'', c''', e'''~~

Opus 2022 Modell 6.

A/S. Kinopalæet — Kristiania

bestellt: d. Olaf Platou, Notodden lt. Brf. v. 13. 1923.

Ventilator sicke Ventilatorenbruch Febl. 678 Drehstrom 220/380 Volt

abgeliefert am 22.3.24 X

Opus 2020 Homestead

Immanuel Leidner

bestellt: ~~28~~ 6. 12. 23

ohne Motor

abgeliefert am 23.1.24 Febl. 680

X

Opus 2024

Alfred Schmid Nachf. — München Lachner

bestellt: lt. Brief 28.2.24 X ab Ellys 15.4

~~Gleichstrom 110 Volt~~

Ventilator sicke – Buck Febl. 680 ~~Gleichstrom 110 Volt~~

Febl. 700

Opus 2023 in Consignation

Nielsen & Krause — Kopenhagen

abgeliefert 27.2.24

Ventilator sicke - Buck Febl. 686 Gleichstrom ~~110 Volt~~ 220

lt. Brief vom 20.2.24 dunkelbraun gebeizt

Opus 2025 ~~abgeliefert~~ 2.6

Antonio Holzman ~~Chicago~~ 24

Ventilator sicke – ~~Buck~~ Febl 700 ~~Gleichstrom~~ Hansen X

Opus 2027 Stralsund

Stralsund 11. 12. 24 abgeliefert

Ventilator sicke Febl. 766 Type 200 3 PH 50 Per

Opus 2026

H. Wagner & Levin

Mexico

Bestellt : lt. Brief Frankfurter. Hamburg v. 2.6.23
Lieferbar : sofort
Abgeliefert: 30. 8. 23

I. Manual C-c''' 61 Noten.

1.	Principal Bajos 8'	Ton der Orgel	12 Pfeifen
2.	Principal Tiples 8'		49 "
3.	Octava 4'		61 "
4.	Gamba 8'		61 "
5.	Trompeta 8'		61 "

II. Manual C-c''' 61 Noten.

6.	Bourdon Bajos 8'	C. d. Orgel	12 "
7.	Bourdon Tiples 8'		49 "
8.	Flauta dolce 4'		61 "
9.	Salicional 8'		61 "
10.	Voce humana 8'		61 "

Pedal C-f' 30 Noten

11.	Subbajo 16'		30 "

12. Violoncello 8' 30 Pfeifen

Nebenzüge:

Anul. Crescendo — Tasse

1. Copula de I. Manual à Pedal

2. Copula de II. Manual à I. Manual
3. Copula de Octavas en el I. Manual
4. Copula de Octavas Cajas en el II. Manual al I. Manual
5. Copula de Octavas altas en el II. Manual al I. Manual
6. Copula de Octavas en el Pedal
7-9. Piano, Tutti, Auslöser — Tutti als Tritt m. Zeiger
10. Acompanamiento en el Pedal.
11. Crescendo als Tritt l. Vorschrift
12. ~~Auslöser~~ Walzenantrieb
13. Windzeiger

Übrige Teile:

1. Windladen	pneumatisch
2. Gebläse	1/3 grösser als gewöhnlich
3. Spieltisch	freistehend vor der Orgel, Klaviaturen mit Elfenbein belegt
4. Windkanäle	für's ganze Werk
Gerüstwerk	der Anlage der Orgel entsprechend
Einregistrieren	sämtlicher Pfeifen
5. Regierwerk	röhrenpneumatisch
6. Intonation des ganzen Werks samt Eichengehäuse geheizt.	

WABM

Opus 2027

Bestellt : U. Brief vom 18.6.23
Lieferbar :
Abgeliefert: 3. Sept. 24.

Salonorgel für Margarete Beck-Schiller, Coblenz

I. Manual C-a‴ 58 Noten

1. Principal 8' C-H v. № 2 — 58 Pfeifen
2. Bourdon 8' — 58 "
3. Salicional 8' C-H v. № 2 — 46 "

II. Manual C-a‴ 58 Noten

4. Bourdon 8' — Transmission von № 2
5. Salicional 8' — " " " 3
6. Oboe 8' — 58 Pfeifen

Pedal C-d' 27 Noten

7. Bourdon 16' C-H akustisch, Transmission von № 2

Nebenzüge:

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. " II/Pedal
4. Sub II/I
5. Super II/I
6. Tremolo
7. Schwell ganzes Werk

engl. Mens. (c № 35)
c'-f' 2 Lederventile für 4 halbe Töne weiter-geh. (Holz
№ 22

auch von № a‴ Aliquottöne
engl. Mens.

WAB

Uebrige Teile:

1. Windladen — pneumatisch

2. Gebläse — der Wind wird durch einen Ventilator beschafft, der mit einem Motor gekuppelt ist

3. Spieltisch — neue in das Gehäuse eingebaut

4. Windkanäle — für's ganze Werk

Einrastieren — sämtlicher Pfeifen

5. Schwellkasten m. Gehäuse nach Kostenanschlag 4075 in Eichen ausgeführt, das ganze Werk ist mit einem Kasten umgeben, der mit Jalousien versehen ist m. Schwellkasten, sowie Gehäuse der Orgel bildend

WABW

Opus 2028.

Thorsås (Wirell, Wexiö)

Kl. Brief Wirell, Wexiö, v. 3. Juli 1923

1. Dec. 23

Man. I. C-g''' - 56 toner.

FE / 1. Borduna 16' —
FF / 2. Principal 8' ~
MF / 3. Gamba 8' —
[illegible] / 4. Flute harmonique 8' —
[illegible] / 5. Dolce 8' ~
[illegible] / 6. Rörflöjt 4' ~
FF / 7. Octava 4' ~
I . 8. Octava 2' ~
I . 9. Cornett 3-5 fach ~
I / 10. Trumpet 8' ~

Man. II. C-g''' - 56 toner (ausgebaut bis g'''')

FE / 11. Lieblichgedakt 16' ~
F . 12. Principal 8' ~
P / 13. Salicional 8'
P / 14. Aeolin 8'
/ 15. Voix celeste 8' ~
MF / 16. Rörflöjt 8' ~
MF / 17. Fugara 4' ~
F . 18. Flute octaviante 4' ~
/ 19. Harmonia aetheria 3 fach
. 20. Oboe 8' ~

c 2 2/3 2 1 3/5
c' 2 2/3 2 1 3/5
c'' 2 2/3 2 1 3/5
c''' 2 2/3 2 1 3/5
c'''' 2 2/3 2 3 5

Pedal C-f' - 30 toner

/ 21. Violon 16' ~
. 22. Subbass 16' ~
P . 23. Gedackt 16' transmission från Nr. 11.
. 24. Cello 8' ~
/ 25. Octava 4' transmission från Nr. 9.
26. [illegible]

Spelt. NZ 330 Uppladdj.
Ombyte av Ventill Sp. 1962
Ballventil in Oxel. ovanför uppladdj.
Tillsatsanordning för Reglage K.
[illegible] Tillsatsventil blir [illegible]
[illegible] måste an der Orgel [illegible]!

b 2' - 1 1/3 - 1'
c' 2 2/3 - 2 - 1 1/3 - 1
c'' 4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3
c''' 5 1/3 - 4 - 2 2/3 - 2
c'''' 8 - 5 1/3 - 4 - 2 2/3

Spelt. NZ 331

6-K Kolv Mem. 22 c'' an Metall Tabuna N° 50.
6-K [illegible] Mem. 24 c an Mem 22.
Mem. 26
Svag [illegible] 6-K [illegible] Mem. 26 c-k [illegible] Mem. 24 [illegible] c'' an [illegible]
exp. [illegible]
[illegible] Mem. 35
Mem. 25
exp. [illegible]
1 Tum [illegible] Kolv Mem. [illegible] [illegible]
6 [illegible]

6-K [illegible] Mem. c'-f' Zink Tabu 148 c'' an Metall mit [illegible]
Svag [illegible] 6-K [illegible] Mem. 25 c an Mem 23.
Mem. 31
Mem. 29
Mem. 27
6-K [illegible] Limman Mem. 21 c an samma Kolv mem mit Ventil
Mem. 19
1 Tum [illegible] Kolv Sänken

exp. [illegible]

Mem. 17 Mem 6-K c'-f' [illegible] Mem.
Mem. 13
6-K [illegible] Mem. 13
Kolv Mem. 32

6-K [illegible] Lägg in Kolv [illegible] exp. [illegible] c [illegible]

WABW

Koppeln

P
- ✓ 1. Koppel II/I
- ✓ 2. Koppel I/Pedal
- ✓ 3. / Koppel II/Pedal
- ✓ 4. Superoktavkoppel II/I, ausgebaut
- ✓ 5. Suboktavkoppel II/I.
- ✓ 6. Piano
- ✓ 7. Mezzoforte
- ✓ 8. Forte
- ✓ 9. Fortissimo
- ✓ 10. ✓ Tutti
- ✓ 11. Auslösung
- – 12. automatisches Pianopedal
- ✓ 13./14. 2 freie Combinationen für alle Register und Koppelungen Nr. 1–5
- – 15) Schwellkasten fürs II. Manual
- ✓ 16. Generalcrescendo u. Decrescendo fürs ganze W Werk
- ✓ 17. Rollschweller ab
- – 18. Zungen ab
- – 19) Calcantl.

Spieltisch freistehend, pneumatisch.
Windladen. Gebläse. Windkanäle. Regierwerk. Gerüstwerk.
Einregulieren. Intonation u. Stimmung.

WABW

Opus 1029. wie Op. 1019-20

Wagner u. Levien

Mexico

Bestellt : lt. Brief Trautwetter Hamburg v. 1.8.23
Lieferbar : 6 Mon
Abgeliefert: Ja

Manual C-c''' 61 Noten

✓	1.	Principal 8'	61 Pfeifen
✓	2.	Bourdon, Bajos	12 "
✓	3.	Bourdon Tiples	49 "
✓	4.	Salicional 8'	61 "
✓	5.	Octavas 4'	61 "

Pedal C-f' 30 Noten

✓	6.	Sub-Bajo 16'	30 "

Nebenzüge:

✓	1.	Copula de Manual à Pedal
✓	2.	" " Octavas en el Pedal
✓	3.	" " " en el Manual
✓	4.	Piano
✓	5.	Tutti

Übrige Teile

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Gebläse	1/3 grösser als gewöhnlich
3.	Spieltisch gegen die Orgel, Klaviaturen mit Elfenbein belegt. Endl. von oben gesehen	
4.	Windkanäle für's ganze Werk	
5.	Regierwerk mittelst pneumatischer Röhrentraktur	

wie Opus 1632 Johannis in Eichen
siehe Seite 20 des Katalogs

Fes

Verpackung: seemässig
Marke : W & L.
Bestimg.: Vera Cruz
Versand: Sammelladung von Hamburg
Gewichte: Brutto & Netto jeder Kiste.

C-D Zink Mens 25 Ds-h Zink c'-c''' 40% Mens. 22

C-h [illegible] c'-h' Zink c''-c'''' 40% weite Silbermann
C-f [illegible] c-c'''' 40% Mens. 32
C-f [illegible] c-c'''' 40% Mens. 35
C-f' [illegible] Mens. 16

Membranen à 12-13älge dabei mit Chrom gegerbte Schmiedeleder verwenden –
lt. Brief v. 17.8.23

WABM

Opus 2030

Reformierte Kirche — Enschede

Bestellt : Br. Brief d. Firma Kerk, Apeldoorn 29.8.23
Lieferbar : sofort
Abgeliefert: 24.11.23

I. Manual C-g''' 56 Pf.

1. Prestant 8' 56 Pf. von Zink allum, diskant 65% bankazinn
2. Viola di Gamba 8' 56 Pf. von Zink allum. (kann je Naturguss sein; falls Zinnpfeifen 65% Zinn
3. Bordun 16' 56 Pf. 1. Oct. Holz etc. Zinn
4. Concertflöt 8' 56 Pf. 1. Oct. Holz etc. Zinn (beste Flöte mit bes. Labien, Bass gedeckt)
5. Octaaf 4' 56 Pf. Zink u. Zinn
6. Piccoloflöt 2' 56 Pf Zinn
7. Trompet 8' bischen weich alles durchlaufende Register.

II. Manual C-g''' 68 Pf.

8. Viool-Prestant 8' 68. Pf. Zink u. Zinn
9. Aeoline 8' 68. Pf. " " "
10. Voix celeste 8' 56. Pf. " " " von c an
11. Flöt 4' 68. Pf. "

Pedal 27 Tasten

12. allein Transmission aus Bordun 16" als Subbass.

Koppeln

I. 1. Manual-Koppel 2:1

Speck. Nr 331 Emden

Lieferbar sofort Ein Register kann jederzeit

1. Rate Mk 26.9.25
alle Rate 65% jeder Angabe der Holzpfeife und über C offen

16' Zink engl. Bauart

C-f Zink M. 36

C Mem. 16 f an normales Bordun 16' d' an Mittell 1 C-d' 11-2

C-H Jedeckt Mem. 26 c' an weite Flöte c'-h' Zink C-c' Holz
c-c offen m. 24 E

C-H Zink M 25

C-H-Zink ~~Salonmensur~~ Zink

C-f Zink 103 ℳ

F. [illegible]
c-f' Fltemör 3-Fuß front
C-f Zink M. 40
c-f' - - 39
C-f' - 15 Ton mit 4' Solo

VIAB

1. Suboctaaf-Koppel 2/1
2. Super-Koppel 2/1 durchgeführt bis g'''
3. Superoctaafkoppel in I.

5. Pedalkoppel 1.

6. " 2.

7. Tutti
8. Forte
9. Merf.
10. Piano
11. Auslöser
12. Tremulant für II. Manual
13. Rollschweller mit Zeiger

Gebläse nur für Windmaschine (Maschine liefert Rock)

Gehäuse wird als Front nur Pfeifen mit Zierband und Pfeifenbandstock. Weiter nur Rückwand u. Seitenwände.

Spieltisch: Eichenholz, Sitzbank u. Pedal auch Eichenholz, kommt rechtsseitlich hinter dem rechten, halbrunden Pfeifenfeld, so dass der Spieler verdekt wird durch die Pfeifen. Gewünscht wird, dass diese Pfeifen blind sind.

Windmaschine kommt rechts unter der Orgel (rechtsseitlich ~~mittlich~~ unter Organistenplatz.

Kanal nach dem Gebläse kann unter dem Flur in die Orgel gehen.

Abschlussventil liegt am besten unter dem Fussboden.

Hinter der Orgel muss ein Gang von 60cm bleiben.

Das ausgebaute Unterwerk für die Pfeifen der Front ist Stein.

Geschweifte Stöcke.

LABW

~~Die~~ Enden der ~~Pfeifen~~ sollen mit ~~Malerei~~ verziert ~~sein~~.
F. werden und auch das ~~Band~~ verziert sein.

WABW

Opus 2031

Für das Staatstheater in Wiesbaden best. durch das Städt. Hochbauamt Wiebaden

Bestellt : U. Brief Städt. Hochbauamt Wiesb. v. 13.9.23
Lieferbar :
Abgeliefert 12.12.23

I. Manual C-g''', 56 Noten Schwell

○	1. Hohlflöte 8'	56 Pfeifen	
○ ✓	2. ~~Gambe 8'~~ Viola 8	56 "	
○ ✓	3. Principal 8'	56 "	
○ ✓	4. Bordun 16'	56 "	
✓	5. Octave 4'	56 "	
✓	6. Mixtur 2-3 fach	146 "	mit Hoch
	6. ~~Octave 2' (coll. durchsch.)~~ 56 "		
	Ausbau bis c''', 25 Pfeifen		
✓	7. Viola C-h 1 1/3 c an 2 2/3	56	

II. Manual C-g''', 56 Pfeifen Schwell

✓	8 Aeoline 8'	56 Pfeifen
✓	~~8. Salicional 8'~~	56 " schwach intonieren
✓	9. Gedackt 8' mit Oktave	80 "
✓	10. Geigenprincipal 8'	56 "
✓	11. Floete 4'	56 "
	12. ~~Oktave 8'~~ Oktave 2' Oktave 49	56 Flh. (Sch 47) Hoch

l. Empfehlung A 6096

Mark Plan 10973.

6-h Gedackt Mens. 26 c-h off Mens. 24E c'an mit Travers. Mens. (Zart ak. Salon

6-h Halg M. 24 c an Lieblich c'an 1/2 Ton c'an 1 Ton weiter

6-h Halg 6-h Mensur 22 ~~c-h 22~~ c' Pat. 37

M. 35
Mens. Lieblich

Mensur 39

6-h Halg c'an Akk mit Silbermann (Hoch) hierzu Oktave: c''-h'' 5 1/3 c'''-g''' 10 2/3

6-H Gedakt M. 28 c an M 25

1 Ton weiter ak Salon hierzu Oktave c''-h'' 2 2/3 c'''-g''' 5 1/2 + 2 2/3

Lieblich

WAB

Pedal C–f', 30 Noten

12) Subbass 16' — 30 Pfeifen — Trauen Nr. 4
Gedeckt
13) ~~Oktavbass 16'~~ — ~~30~~ "

14) Violoncello 8' — Trauben Nr. 2

Nebenzüge

1. ~~Oktav~~koppel II/I
2. ~~Oktav~~koppel I/Ped.
3. ~~Oktav~~koppel II/Ped.
4. Superoktavkoppel I (ausgebaut c^{III} G#)
5. Suboktavkoppel II/I Lager II/I
6. Crescendo
7. Schwelltritt I. 2 Man.
8. Tutti 1 Kassette II
9. Forte
10. Piano
11-14. freie Kombinationen (zwei)
Koll Nr. 10 - 11

Übrige Teile

1. Windladen — ~~elektro~~ pneumatische Trak.
2. Gebläse — der Wind wird durch einen Ventilator beschafft, der mit einem Drehstrommotor ~~220/380 V~~ 50 Perioden gekuppelt ist. — 115 Watt bei 210/120 ein Stern-dreieckschf. — Siehe Fall 6 a 8 — Motor A.E.G 220/120 Watt 50 Per. Nr. 236 292 O
3. Spieltisch — soll nicht im Orchesterraum, sondern auf der zweiten Arbeitsgallerie bei der Orgel stehen, ~~jedoch beweglich sein, um das Zusammenwirken mit Dirigenten, Organisten u. Sängern zu gewährleisten.~~ fest an Orgel Pla 1973.

C–Ds Man. 13 E–G Man. 14
Gs–f' Man. 15

WABW

4. Windkanäle — fürs ganze Werk

Gerüstwerk — der Anlage der Orgel entsprechend

Einvastrieren — sämtlicher Pfeifen

F. 5. Schwellkasten — II. Manual
" — I a Ped.

Jeheim prgl. Schwellk. Bildend wurde
Zeitz № 10973 in Tann natürl

WIA ABW

Opus 2032–2033.

Salon A Oscalyd

Reihe 1	1	Contra	8'	C-H = 12	5	Contra	4'	C-H 12
	2	Bass	8'	C-h = 24	6	Bass	4'	C-h 24
	3	Aliquot	8'	c'-h' = 12	7	Aliquot	4'	c'-h' 12
	4	Dirkant	8'	c''-a''' = 24	8	Dirk	4'	c''-a''' 24
Reihe 2	9	Bass	8'	c-h = 12	15	Bass	2'	C-h 36
	10	Aliquot	8'	c'-h' = 12	16	Dirkant	32'	c''-a''' 24
	11	Dirkant	8'	c''-a''' = 24				
Trans. Reihe 2	12	Bass	4'	C-h = 24				
	13	Aliquot	4'	c'-h' = 12				
	14	Dirkant	4'	c''-a''' = 24				

Beirath

1	Normalfolge	
2	Koppelung	
3	Schweller	
4	Taschenfeld 1	Oktave 6
5	" 2	
6	" 3	
7	Fr. Züge oben	1
8	" unten	2
9	Windschalter	

Gebl. 6/6 +

Hans Hellmuth

Reihe 1
- Bordun C-H = 12
- Oktave C-f = 18
- Transmission mittl. manual die d''
- d'-h'' Rollflöte
- c'''-a''' gemischt fuel Oktave bis a'''
- h'''-a''' Klarinette

Reihe 2
- C bis c Tasten-pol. (Reihe 1 Pedal)
- c'-a'' offene Flöte 4' - h' abgedeckt
- c''-a''' offene gedeckte Pfeife c''' Klarinette bis a'''
  (c'''-h''' zusammen Pfeife)

Koppel am 24.3.42 = 8 Knöpfe Züge

1	Normalfolge	I	C-c
2	Koppelung	II	-
3	Schweller	II	Trans. C-a'''
4	Oktave	I	Trans.
5	Taschenfeld 1	II	Trans. C-h
6	leer		
7	leer		
8	leer		

Reihe 1 — 8' — 5' — h'-a''' — a'''

Reihe 2 — 1/2 — 2' c'-a''

Taschenfeld 1 — 1/2 — 2' c'-a''

h''-a''' kann in der 4' Lage in der Oktave bis a''' gehen

WABV

Opus 2034

Apeldoorn

Ned. Herv. Kerk

Bestellt : durch Bereh. Kork Apeldoorn
Lieferbar : laden. persönlich Herrn Dr. Walcker am 18.9.23
Abgeliefert:

			Holz	Kork	Zinn
F	1.	Prestant 8'	12	12	32
T	2.	Bourdon 16'	24	12	20
MF	3.	Gamba 8'	–	38	38
MF	4.	Gemshorn 8'	12	12	32
P.	5.	Concertflöt 8'	24	18	14
F	6.	Rohrflöte 4'	–	18	38
F	7.	Octave 4'	–	12	44
T	8.	Cornette 4fach	–	–	224
T	9	Trompete 8'			

II. Manual C-g''' 56 Noten
Schweller

F	10.	Viol. Prestant 8'	12	12	32
MF	11.	Lieblich Gedackt 8'	24	12	20
P.	12.	Aeoline 8'	–	18	38
	13.	Voise celeste 8' von 4' an	–	6	38
T.	14.	Zartflöte 4'	–	30	26
					60
		Ausbau von 5 Registern zu übertragen:	108	180	656

LWA BW

Pedal C–f' 30 Noten

		Holz	Zink	Zinn
	Übertrag:	108	180	656
MF	14 Subbass 16'	30	–	–
P.	15 Bourdon 16'	durch Windverschwächung von Nr. 14.		
F	16 Principalbass 8'	Transmission von Nr. 1.		
T	17 Basson 16'	–	30	–
		138	210	656

Zusammen: 1004 Pfeifen

Nebenzüge:

MF 1. Koppel II/I
F 2. Koppel I/Pedal
P 3. Koppel II/Pedal
T 4. Suboctavkoppel II/I.
T 5. Superoctavkoppel II/I ausgebaut
6. Octavkoppel im I. Manual
7. 1 freie Combination
8. Piano
9. Mezzoforte
10. Forte
11. Tutti
12. automatische Pedalumschaltung
13. Schwelltritt im II. Manual
14. Excenter-Walze
15. 4. ab
16. Excenter ab

Übrige Teile:

1. Windladen — pneumatisch
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Treten eingerichtet

WABW

3.	Spieltisch	gegen die Orgel
4.	Windkanäle	für's ganze Werk
	Gerüstwerk	der Anlage der Orgel entsprechend
	Einrastrieren	sämtlicher Pfeifen
5.	Regierwerk	pneumatische Röhren-traktur
6.	Schnell~~werk~~kasten	das II. Man. einschliessend mit Jalousien

7. Intonation und Stimmung des ganzen Werks
8. Gehäuse in Fichten natur nach Zeichnung Nr. 10878 ohne Seitenwände

Rückwand m. Türen sollen d. Ausf. d. W. mit gem. werden, mit Ausn. Wand am Spieltisch, welche fein eingelassen, damit die Pf. Pfeifen dem Org. nicht nahe stehen

WABW

Opus 1035

Gebrüder Späth
~~Finnische Lutherische Kirche~~ 2. Dezember 1924 ~~Duluth Minn. U.S.A.~~
16. XII. 24. U. Brief Albanus Surwa, Duluth, 15. 9. 10. 13
übernommen ~~Abgeliefert~~ lieferbar

Einschalt

I. Manual C-c''' 61 Noten 61 Pfeifen

1. ~~Bourdon 16'~~ Mixtur 3 fach
2. Principal 8' 61 "
3. Gedacktflöte 8' ✓ 61 "
4. Salicional 8' ✓ 61 "
5. Octav 4' ✓ 61 "

II. Manual C-f''' 61 Noten
Schwell

6. ~~Cello 8'~~ Fauna 8' ✓ 61 Pfeifen
7. Concertflöte 8' ✓ 61 "
8. Aeoline 8' ✓ 61 "
9. Voise celeste 8' v. 4' an ✓ 49 "
10. ~~Flauto 4'~~ Zartflöte ✓ 61 "
11. ~~Oboe 8'~~ Tonkynebel 61 "
12 Fagara 4'
13 Trompinpalb

Pedal C-f' 30 Noten

12. Subbass 16' 30 "
15 Federklemte auf Windlade
13. Violoncelle 8' 30 "
14 Trompinpalb 7 u. 13

Spiell. Nr 331

Gedeckte 25%
offen 40%

Coalescenz-mit Spiell
Tremolo ex Trakt
Effekt an beiden Teilen 4 fach

~~C-h Hauptton c' f'' Zink c' bis f'' a 85%~~
Mixtur Silbermann
~~Lade Cornett~~ C-H Hauptton M. 24 pro M. 22

weite Silbermann C-h Hauptton c'-f' Zink C 2-1½-1
c 2½-2-1½
c1 4-2½-2
c2 5½-4-2½
c3 8-5½-4

Mens. 32 C-f Zink
Mens. 35 C-H Zink

Mens. 37 C-f Zink
C-H Ged Mn. 26 c-h offen bis 24E c' an weite Flöte
Mens. 40 C-f Zink
Mn. 39 C-f Zink
Salonflöte Normunt C-f' Zink
Engl. Oboe C-f Zink
Mn. 41
C-H Hauptton Mens. 25 pro Manual 25 c1 Hauptton 15 an weite

Mn 15
Mens. 37 C-f Zink

WABW

Nebenzüge

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. Koppel II/Pedal
4. Suboktavkoppel II/II
5. Superoktavkoppel II/I
6. Superoktavkoppel I
7. Tutti
8. Forte
9. Mezzoforte
10. 1 freie Kombination
11. Crescendo
12. Schwell II.

Ventilator

Von uns zu liefern:

1. Spieltisch
2. ~~10~~ 3 Register Pfeifen
3. ~~10~~ 3 Register Windladen, 3 Relais
4. Frontpfeifen
5. Bleiröhren

Von Durwa zu liefern:

1. Luftschleuder
2. Aufstellung
3. Blgsbalg u. Kanäle
4. Schwellkasten
5. Gestell (Lager, Rahmenschenkel)
6. Gehäuse
7. Seitenwände

Gehäuse in Tannen
mit Zahlung - Nr. [illegible]

WABW

Opus 2036

Mexico

H. Wagner & Levien

Bestellt : U. Brief Frankfurter v. 15.10.23
Lieferbar : sofort
Abgeliefert: 24 M. 23

I. Manual C-c''' 61 Noten

1. Principal 8' — 61 Pfeifen — C-g Hzg M. 15 r- Front c'a Englisch
2. Octava 4' — Transm. v. № 1
3. Salicional 8' — 61 Pfeifen — Mus 72

II. Manual C-c''' 61 Noten

4. Cello 8' — 61 Pfeifen — M 34
5. Bourdon 8' — 61 " — mit Lieb. c'a Holz
6. Flauta 4' — Transm. v. № 5

Pedal C-f' 30 Noten

7. Subbajo 16' — 30 Pfeifen — 1M 46
8. Gedecktbass 16' — durch Windverschwächung v. Nr. 7

Zusammen: 2 2/3-4 Pfeifen

Nebenzüge:

1. Copula de I. Manual al Pedal
2. " " II. " " I. Manual
3. " " Octavas en el I. Man.
4. " " " bajas en el II. Manual al I. Manual
5. " " " altas en el II " al I "
6. " " " en el Pedal

Orgel Op. 1987+01

WAB

7. Piano
8. Tutti
9. Auslöser
10. Accompanamiento en el Pedal

Uebrige Teile:

1. Windladen
2. Gebläse — 1/3 grösser als gewöhnlich
3. Spieltisch — freistehend, Klaviaturen mit Elfenbein
4. Windkanäle

Gerüstwerk z. Einrasbieren

5. Regierwerk
6. Intonation u. Stimmung

Gehäuse in Eichen nach Zeichnung 36

WABW

Opus 2037

Deutsch Reform. Kirche — 16.9.23 Haarburg — Blomenkamp

19.11.24 im Saal nachgestimmt — 21.6.24

Great I. Manual C-c''' 61 Noten

2	1.	Open Diapason 8'	metal	61 Pfeifen
1	2.	Hohlflute 8'	wood	61 "
1	3.	Dulciana 8'	metal	61 "
2	4.	Principal 4'	metal	61 "
2	5.	Fifteenth 2'	metal	61 "

II Swell- C-c''' 61 Noten

2	✓ 6.	Open Diapason 8'	61	Pfeifen
1	✓ 7.	Lieblich Gedact 8'	61	"
1	✓ 8.	Echo Gamba 8' spotted metal	61	"
	✓ 9.	Voix celeste 8' spotted metal	49	"
2	✓ 10.	Octave Gamba 4' metal	61	"
3	✓ 11.	Oboe 8'	61	"
2	✓ 12.	Harmonic Trumpet 8.	61	"

Kunstleder Leisten
Schöpfbälge 7"×11"
Winde 150 Lichtstarke Töne

C' ... C-H ged. 24
c-h offen 22

... Nr. 35

... für Füllen. 35 C

Silberm. ... C-h' ... metal
c'-c''' 35 Töne

Nr. 23

Nr. 20

Nr. [illegible] Töne C-f'''

C 100
c 92
c' 74
c'' [illegible]
c''' 53

WABW

Pedal C-f' 30 Noten

2 13. Open Diapason 16' 30 Pfeifen

1 14. Bourdon 16' 30 "

2 T 15. Bass Flute 8' 12 ", Transm. N°14

Koppeln u. Nebenzüge:

✓ 1. Subcoplare } Schnell-
✓ 2. Supercoplare }
II/I I/Ped.
✓ 3. Swell to Pedal 3 Rks.

4. Tremulant Schnell-

5. Crescendo u. Decrescendo für die ganze Orgel

6. Composs. pedals to Great

7. " " " Swell

8. Schwellpedal für Salonschweller

Übrige Teile

Gehäuse nach Zeichng. N: 10905 in Teakholz gelt gewachst

Pedalclaviatur: Stahlfedern u Konkav / im Birkenholz matt poliert
nach revidiertem Muster
Manualclav. C-e⁴ aus feinstem Elfenbein u Ebenholz belegt
Registerzüge als Knöpfe mit Elfenbeinplatten

6 Mens. C-F Holz Fs an Metall im Prospekt stehend (Seitenwand)

Es Nr 15

Great to Pedal Wirkung lt. Br. v. 5.12.33 (Reversible 3 f.)
[illegible] nicht eingedrückt ist Great to Ped. ausgeschaltet
[illegible] wieder gedrückt wird eingeschaltet, wie gezeichnet

Registerzüge in der Mitte über der Claviatur
Registerzugplatten Elfenbein u Blockschrift
2 [illegible]
3 [illegible]

WAB

Opus ~~2058~~ 2051

Palads-Theater — Kopenhagen

Entwurf : 24.11.23 durch Kielsen u. Krause, Kopenhagen
Lieferbar :
Fertig : 11.3.24

~~4. Flöte 8'~~ **Manual I (Contra-C-a''' = 82 Tasten)**
2. "
Schweller I (rot)

1. ~~Flöte~~ 8' — Bass Contra-C-h
2. " — Mezzo c'-h'
3. " — Diskant c''-a''', h''-a''' = 2 fach

4. Flöte 16' — Diskant c'-a''' = Transmission

5. Oboe 8' — Bass Contra-C-h
6. " — Mezzo c'-h'
7. " — Diskant c''-a'''

8. Trompete 8' — Bass Contra-C-h
9. " — Diskant c'-a''', h'-a''' = 4 fach

10. Oboe 4' — Bass Contra-C-h } Transmission
11. " — Mezzo c'-h'
12. " — Diskant c''-a'''

13. Aliquot — = c''-a'' (1-2 fach)

Manual II (Contra-C-a''' = 82 Tasten)
Schweller II (blau)

14. Gedeckt 8' — Bass C-h
15. " — Mezzo c'-h'
16. " — Diskant c''-a''', h''-a''' = 2 fach
17. Gedeckt 4' — Bass Contra-C-h } Transm.
18. " — Mezzo c'-h'
19. " — Diskant c''-a'''

Disjunktion gemäß Frankfurt op 2053

1. T. 108. 5 T. go.

LABW

Opus 2053

Theater — Königstadt-Berlin

Abgel. 6.V.25.

I Manual

1.	Reihe V	=	Tose Bass	Tose Disk.
2.	" VI	=	Subbass Bass	Subbass Disk.
3.	" VII	=	Corno Bass	Doppelfl. Disk.
4.	" VIII	=	Bachflöte Bass	Bachflöte Disk.
	(Pedalkoppel)		Transm. 1' Bass	Transm. 1' Disk.

II Manual

5.	Reihe I	=	Sordun Bass	Sordun Disk.
6.	" II	=	Nachthorn Bass	Diapason Disk.
7.	" III	=	Sordun Bass	Celeste Disk.
8.	" IV	=	Quintatön Bass	Quintatön Disk.
	Transm. Flöte 4' Bass			Flöte 4' Disk.

Pedal

Subbass C-f' Transm. von Reihe II
Fagott C-f' " " " VII

Nebenzüge:

1.	II/I	9.	Basskoppel spielbar I Mem. c-h	
2.	I / Ped.	wirkt auf Pedal C-H	17. Tastenfessel CC-G	
3.	II/ Ped.	10.	Schweller ganzes Werk	18. " g-e"
4.	Super I	11.	Normalfolge	
5.	Super II	12.	Prisma Relle = 8 Gruppen	Relle fehlend ist durch Relle Transmissionen
6.	Super II/II	13.	8 Gruppen gegenseitig auslösend	
7.	Sub II			
8.	Sub II/I	14-16	Tremolo I + Tremolo II	

Beiwerke:

1. Kirchenglocken	=	3 Stahlplatten	14 Holz Spielkästchen
2. Fernuhr	=	1 Stahlplatte von Nr 1	Normalz. 34/7 Hausleitungskontakt
3. Hyllophon	=	c'-c³ 25 Töne	Motor d' 1984-20, 0,27 Pfund 13/8 T. 1430 U
4. Vogel	=	Wasserpfeife	Maschinenfab. Esel. U. 115 (24
5. Kastagnetten	=	Tambarin	
6. Holzblock	=	Zigarrenkiste	
Maschine an Windschalter			

Zusammenstellung der Register

Reihe V.
c-cs' Tosehumana
d'-g" Trompet
cm 8-5⅓-4-2⅔ gs"-h" Prinzipal F Mens.
cm 16-8-5⅓ c"-a" Mixt. Silberm.

Reihe VI. C-H Subbass
c F Lötenpr. Mens. 22, Übergang nach fs Cello Mens. 34
c³ 8-5⅓-4 g Mens. 35 bis fs' Mens. 36
g³ 10⅔-8-5⅓ Übergang bis fs² Pr. F Mens. bis h²
c⁴ 16-10⅔-8 c³-a⁴ 4 halbe Töne weiter als Mixt Silb.

Reihe VII. C-Fs Fagott
g Fugara 8 Mens. 29 bis f'
Prinzipal D Mens.
fs'-a⁴ alle Doppelflöte

Reihe VIII C-a⁴ Bachflöte 4'

Reihe IV c'-fs⁴ Quintatön
gs¹-gs² } Quintatön
a²-ds³ Rohrfl.
e³-a⁴ Quintatön

Reihe I C-F Rankett
Fs-Cello Nr 37 nach Prinzipalflöte h Celles. Übergang nach fs Bourdon 8' Pat. 52 bis h"
Übergang nach e² weite Flöte überblasend

Reihe II C-H Oskalyd gedeckt
c-f Nachthorn
fs-c¹ Bourdon
d" weite Flöte, Übergang nach a" Hornpr. bis f³, Übergang nach Geigenpr. Gamba
a3 an Aeoline

Reihe III C-h Quintatön
c¹-d¹ Fugara
ds¹-a² Piccolo + Salicional
Übergang
c³-a⁴ Prinzipal

e³/o

WAB

Datum 18. X. 1925

Disposition für Königstadt-Berlin Theater



Opus 2038.

3X

Rev. P. Donnelly
St. Pauls-Church

The Curragh Camp
Irland

Bestellt : m. Brief v. 19. Okt. 23
Lieferbar : sobald wie möglich
Abgeliefert: 25. 3. 24

I. Manual CC – c, 61 Noten

T	1. Bourdon 16' ✓ = 16 ft.	61 Pfeifen	C–h Holz Mens. 22 c' an Mens. 12, offen Rohr c' an Metall
F	2. Opendiapason 8' ✓	61 "	eingebaut Mens. 1 Ton weiter c' an Metall Naturgues
P	3. Clarabella 8' ✓	61 "	Ged. C–h Holz Mens. 26 c' an 1 Ton weiter als 8' Mens. c–f'' 4-f 3gr.
MF	4. Gamba 8' ✓	61 "	Mens. 4-f 3gr.
P.	5. Dulciana 8' ✓	61 "	Mens. 32 4-f 3gr.
F	6. Principal 4' ✓	61 "	F Mens. – M. 35
T	7. Fifteenth 2' ✓	61 "	Mens. Silberzinn
T	8. Mixture 4 ranks ✓	244 "	
T	9. Trompete 8' ✓	61 "	Mens. 115 ℳ

II. Manual CC–C, 61 Noten.

T T P.	10. Lieblich Gedeckt 16' ✓	61 "	C–h Holz M. 24 fs' an M. 14 mit Rohr
MF.	11. Geigenprincipal 8' ✓	61 "	F. Mens. C–H Holz M. 26 c' an 26 Metall
P.	12. Lieblich Gedeckt 8' ✓	61 "	

WABW

F. T. 13. Viola 8' ✓ 61 Pfeifen

✓ 14. Voix céleste 8' ✓ 49 "

MF 15. Flauto dolce 4' ✓ 61 "

F 16. Piccolo 2' ✓ 61 "

T 17. Oboe 8' ✓ 61 "

T 18. Horn 8' ✓ 61 "

Tremolo

Pedal CC-F, 30 Noten

F 19. Spurdiapason 16' ✓ 30 Pfeifen

MF 20. Subbass 16' ✓ 30 "

P. T 21. Gedackt 16' ✓ von Nr. 8

F T 22. Cello 8' ✓ " "

T 23 Horn 8' 8' ✓ Tr. v. 17

Nebenzüge:

MF Coupler Swell to Great II/I

F " Great to Ped. 2. I/Ped.

MF " Swell to Ped. 3. II/Ped.

Sub Swell Coupler II/I 4. Sub II/I ✓ Sub-II

Super Swell Coupler II/I 5. Super II/I ✓ Super II

Super Great Coupler I 6. Super I ✓

7. Piano ✓

8. Mezzoforte ✓

9. Forte ✓

10. Tutti ✓

11. Crescendo u. Decrescendo ✓

WABW

12. Crescendo „pp" „ff"
13. Bassmelodie Koppel
Balanced Swell Pedal 14. Schwellbritt II. Manual mit Schwellkasten für alle Register (ohne II.)
Melodie-Coupler 15. Melodie-Koppel II/I
Swell to Great Two free combinations 16.-17. zwei freie Kombinationen
Piano-pedal auto-matic 18. automat. Piano-Pedal

Übrige Teile:

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Regierwerk	mit pneumatischen Taktstöcken
3.	Spieltisch	wie in Zeichnung No. 10960 angegeben
4.	Windkanäle	von ausreichender Grösse
5.	Schwellkasten	" " "
6.	Gehäuse	nach Zeichnung No. 10960 in amerikan. Fichtenholz
7.	Ventilator	260 Volt, Gleichstrom

Eisenkolben

LABW

Op. 2039 – 50.

✓ Salon A.

Adolf G. Meyer — Opus 2348. ✓ — Frankfurt Gall. Rödelheim.

Eingetragen 28. 6. 27. Bestellt: persönlich b. d. Kiersein & U. Bef. v. 24. 6. 27.

Lieferbar: 15. Juli 1927. mit Pedal

Geliefert: 15. VII. 27.

m. 1 Pedal. 1 Oskalyd, Modell A. samt „Scolus" pat. Ventilatorantrieb geliefert. Skizze No 1006.

Opus 2041 ✓

✓ Adolfo Bengell — Rio de Janeiro

best. lt. ~~Brief~~ Telegramm 13. 3. 24

Ventilator siehe — Buch Gebl. 691, Gleichstrom 220 Volt 2 Pol

Behandlung des Holzes wie bei Rio — ohne Pedal

Opus 2041 ging 1924 nach Japan an Dr. Wilthagen

Modell A. Jetzt (1930) in Kobe Bros. Warehouse, Kobe.

lt. Brief v. The Marunen-Yakuten v. 21. 10. 30.

Hugo Hermann — Opus 2047 ✓ — Detroit

~~Schoenach i. Sachsen~~ ~~Chemnitz~~

best. lt. Br. v. 30. 12. 23 ~~best. lt. Karte v. 16. IV. 24~~

ohne Pedal

Einphasen Wechselstrom 110 Volt

Ventilator siehe — Buch, ~~Gebl. 693 Gleichstr. 110 Volt~~

Wiedlg — Op. 2049 — Haus des Pianolagers

Jahlais No 1784

f 11. 10. 27.

---

16. 3. 24.

Modell A.

Klav. 6 – a⁴ = 82 Töne



Änderungen.

R. 1. Fugara fort mit von Manuskript

R. 2. Vox celeste vom c'' an.

Reihe 1.	R. 2.	Reihe 3.
c – f Rankett	f – f' Nachthorn	e' – gs'' Aliquin
fs – f Oboe { fs-H.-½länge, e – f gauze"	fs – ds' Bourdon	a'' – e''' flöten-Principal
fs – h Gamba	e' – h' überbl. Flöte	
e' – h' Fugara	e'' – f'' g. Principal	
e'' – d'' Principal	fs'' – h'' Salicional	
ds'' – g''' Gedeckt	e''' – a''' Vox-celeste	

Nebenzüge.

Basskoppel

Tastensessel C – g

Windschalter

Pedal 40 Principal 8 Bass a Dekkers (Bk. 5-)
Flöte 8 Bass a Dekkers
Quintaton Dekkers (c'–
Gedeckt 8 F. Bass b–h
Principal 4 F. Diskt c'–a''
Manualpedal (Ped. f.)
Osterlampe Man.

O

✓ Sal

Adolf J. Meyer

eingetragen 28. 6. 27. Deste
Liefe

ohne Pedal

1 Ozokalyd

Adolfo Bengel

Ventilator sich
Behandlung des

Opus 2041
Modell A. Jeka
U. Brief v. 11. Mar

Hugo Herrmann
~~Telac nach~~

betr. U. Br. v. 30.12.23
ohne
Pedal Ventilat

11. 10. 27.

Opus 2043

Furtwängler & Hammer — Hannover.

best. lt. mündlich d. H. Dr. Walcker.

ohne Motor. ohne Pedal

✓

Opus 2044 — Stockholm.

Ofvanan für — Firma wie Kobe Topsan

1 Modell „A" lt. Code telegraphisch am 10.7.27.

ohne Pedal ✓

Opus 2045

~~Baers-Film-& Hinohaus~~, — München

eingetr. 18. 6. 1926 g. — Opus 2045

1 Modell A" lt. Brief vom 16. 6. 1926 ~~ein Kinoapparat~~

Ventilator ferner Gebläse Nr 882 Kraftbedarf 1/10 PS

Friedrich Berlin

Opus 2046

ohne Pedal

✓ verkauft von Heinrich Haas Ringkino, Graz, Steiermark laut Lief. v. 7. 4. 27. von Bernhard Kohn Wien I. Himmelpfortgasse 20. I.

✓ Opus 2047 Lieferung 30. 4. 27

Bernh. Kohn — lt. Brief vom 15. 4. 27 — Wien I

1 Modell „K" mit Ventilator ohne Elektromotor

mit Pedal

WAB

Op. 2052

Cathedrale metropolitano — Rio de Janeiro

22.I.24. Im Saal geprüft — Kl. Br. A. Bengell v. 5.XII.23.
Kleinste Details. Bemerkungen
im Buch.

28 Register 2 Transmissionen 2 Manuale Pedal u. Nebenzüge — C DO tief bis Sol
eine Oktav mehr komplett (R) um eine Superoktav zu erreichen

Pedal 30 Stimmen DO bis FA

I. Manual C-g'''' — 68 Pfeifen

			Holz	Zink	Zinn
1.	Bourdon	16'	24	12	32
2.	"	8'	12	12	44
3.	Principal	8'	—	24	44
4.	Flauto major	8'	laute Expression alta expressão	12	44
5.	Flauto harmonia	8'	12	12	44
6.	Dulciana	8'	—	18	50
7.	Flöte (Flauto)	4'	—	18	50
8.	Oktav	4'	—	12	56
9.	Oktav	2'	—	12	44
10.	Cornett	3fach misetur	—	24	180

Pat. 34

WAB

II. Manual C-g''' 68 Noten

		Holz	Zink	Zinn
11. Principal	8'	12	24/2	44
12. Gamba	8'	—	18	50
13. Concertfloete	8'	12+44	~~24~~	12
14. Rohrfloete	8'	12	12	44
15. Bourdon amabile	8'	12	12	44
16. Flauto dolce	4'	—	18	50
17. Oktav	4'	—	18	50
18. Doublette	2'	—	12	44
19. Trompete	8'	—	24	44
20. Clarinette	8'	—	12	56
21. Aeoline	8'	—	18	50
22. Voise celeste	8'	—	~~12~~	44

Pedal C-f' 30 Noten

23. Bourdon (Subbass)	16'	30	—	—	
24. Violon	16'	24	6	—	X
25. Flauto (Floete)	8'	12	18	—	
26. Violoncell	8'	—	18	12	
27. Octav	4'	—	12 ~~18~~	12	

Pedal

C-d' 26 Noten

C-D: 26
D-F: 25
F-G: 24
A-H: 23

WABW

Pedal (Forts.)

		Holz	Zink	Zinn
28.	Bombarda (Bombardon) 16′	—	30	—
29	Bourdon 16′ } d. Transmission			
30	" 8′ } z. Manual			

Koppeln u. Nebenzüge

1.	Koppel	II. M. zum I. M. }	(als kleines Pedal)
2.	"	I. M. " Pedal }	als kleiner Tritt
3.	" ~~Sub~~	II. M. " "	
4.	" Sub	II. M. " I. M.	
5.	" Super	II. M. " I. M.	
6.	" "	I. Manual	
7.	" [redacted]	Melodie II. M. zum I. Man.	
8.	Piano		
9.	Mezzoforte		
10.	Forte		
11.	Tutti für's ganze Werk		
12.	eine freie Combination für alle Register		
13.	Crescendo-u. Decrescendo-Vorrichtung gewünscht mit Fussbedienung u. Hebel wie bei Expression üblich.		
14.	Expression fürs II. Manual		
15.	Tremolo für II Manual		
16.	Windzeiger		
17.	Vorrichtung zur Bedienung der Orgel mit Fussbetrieb bei elektr. Strom-Mangel.		
18.	automatisches Pianopedal		
19.	Bass-Melodie-Koppel		
20.	Zungen "ab" mit Vorrichtung als kleiner Tritt		
21.	Transposition		
22.	Handz. am II. Tritt		

Zubehoer

1. pneumatische Windladen (Kegelladen) garantiertes System seit über 50 Jahren in Brasilien bewährt.

Ernst Lanzke

WABW

Zubehör Forts.

2. grosses Gebläse im Einklang mit der Orgeldisposition auf Gallerie
3. Spieltisch mit 2 Manualen, Pedal u. farbiger Registriervorrichtung, genau arbeitend
4. Schwellkasten enthaltend sämtliche Register des V. Manuals mit 3 cm dicken Holz-Jalousien.
5. siehe Ventilatorenbruch Gebl. 6/7 (Drehstrom 220 Volt 50 Perioden 3 Phasen)

Konstruktion: aus prima Material speciell für Tropen geeignet. Vor Abgang von der Fabrik wird das ganze Werk montiert, um solches zu intonieren u. gutes Funktionieren der Orgel gewährleisten zu können.
Garantie-Dauer drei Jahre.

7. Sämtlichen Holzteile der Orgel mit 10% Kupfervitriol-Lösung getränken!

Opus 2051

Palast-Theater — Kopenhagen

Bestellt : 24. 11. 23. durch Nielsen & Kranse Kopenhagen
Lieferbar :
Abgeliefert : 11. 3. 24

I. Manual: C - a³ = 82 Tasten ; Tonumfang.

1.) Reihe VII : Tiefbass C - h = 36 Pf. } „Flauto 8'"
2.) " " Diskant c¹ - a³ = 46 " }

3.) Reihe VI : Tiefbass C - h = 36 Pf. } „Cello 8'"
4.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46 " }

5.) Reihe V : Tiefbass C - h = 24 Pf. } „Dolce 8'" ×
6.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46 " }

7.) Reihe VIII : Tiefbass C - h = 24 Pf. } „Bachflöte 4'" ×
8.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46. " }

9.) Transmission 4' : Diskant c¹ - a³ = 46 „Flautino 4'" vom Ton. 2.
10.) " 16' : " c¹ - a³ = 46 Pf. „Dolce 16'" " " : 5+6
11.) " 1' : Tiefbass C - h = 36 T. „Arpa 1'" " " : 7+8

12.) Transmission 1' : Diskant c¹ - a³ = 34 Tone „ vom Ton: 7+8
14 Volt Spielkästchen, Normalz. 347, Reisiberdontable

II. Manual: C - a³ = 82 Tone ; Tonumfang.

13.) Reihe I : Tiefbass C - h = 36 Tone } „Bordun 8'"
14.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46 " }

15.) Reihe II : Tiefbass C - h = 24 Tone } „Dolce 8'"
16.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46 " }

17.) Reihe III : Tiefbass C - h = 36 Tone } „Celeste 8'" C-Hankuf I
18.) " " : Diskant c¹ - a³ = 46 " }

19.) Reihe IV : Diskant c¹ - a³ = 46 Tone „Oboe"

20.) Transmission 4' : Tiefbass C - h = 36 Tone } „Bordun 4'" vom Ton.
21.) " 4' : Diskant c¹ - a³ = 46 " „ 14-16.
22.) " 2' : Tiefbass C - h = 36 " „Quintaton 2'" vom Ton. 17+18
23.) " 4' : Diskant c¹ - a³ = 46 " „Celeste 4'" " " 18.

Pedal: C - f' = 30 Tone im Tonumfang I.

24.) Subbass 16' C - f' = 30 Tone
25.) Fagott 16' C - f' = 30 " .

Nebenzüge:

		5.) Super II ✓	10.) Normalfolge	15.) Tastenfessel II
1.)	II / I	6.) Super II/I ✓	11.) Schwell I	16.) Gruppe oben
2.)	I / P	7.) Sub II	12.) Schwell II	17.) Gruppe unten
3.)	II / P	8.) Sub II/I ✓	13.) Windschalter II	18.) Umschalter
4.)	Super I ✓	9.) Doppelbasskoppel	14.) Tastenfessel I	19+20 Tremolo I 21-22 " II

WAB

Beiwerk:

a.) für Frankfurt op 2053

20.) Sirene
21.) Telephon
22.) Vogel
23.) Hupe
24.) Gong F.
25.) Gong P.
26.) Kirchenglocken
27.) Cymbelglocken
28.) kleine Trommel
29.) Xylophon
30.) Donner

Kann noch hin
Alpenglocken
Kastagnetten
Triangel

elektrische Hupeneinlage mit
uns zu liefernden Motor.

Trockenschleifmaschine

für Kopenhagen
Opus 2051

Gebl. Ofg (op 2053

Motor 1/2 HP, 1400 T.
120 Volt Wech., 1300 T.
Rundfeiler Schaffer F
Wechselstrom
Schleifmaschine: 1/2 HP
1300 Touren Mot.

b.) für Kopenhagen op. 2051.

20.) Sirene
21.) Telephon
22.) Vogel
23.) Hupe
24.) Gong F.
25.) Gong P.
26.) Kirchenglocken
27.) kleine Trommel
28.) Donner
29.) Alpenglocken
30.) Schlitten
31.) Regen
32.) Triangel
33.) Schmiede.

74

elektrische Hupeneinlage für Gleichstrom 220 Volt el Zeichn. Nr.) Kr. 24.11.28.

I. Manual und Pedal elektrisch

II. Manual mechanisch.

Opus 2051.

Palast - Theater — Kopenhagen

I. Manual C-a" = 82 Tasten; Schwell.

1.) Reihe VII: Bass C-h = 36 Pf. } "Flauto 8'"
2.) " " Diskant c'-a" = 46 Pf. }
3.) Reihe VI: Bass C-H = 36 Pf. } "Cello 8' "
4.) " " Diskant c^1-a" = 46 Pf. }
5.) Reihe V: Bass C-h = 24 Pf. } "Vox 8' "
6.) " " Diskant c^1-a" = 46 Pf. }
7.) Reihe VIII: Bass C-h = 24 Pf. } " Bachflöte 4' "
8.) " " Diskant c^1-a" = 46 Pf. }
9.) Transmission 4': Diskant c^1-a" = 46 Flautino 4' von Nr. 2
10.) " 16' " c^1-a" = 46 Vox 16' " " 5 und 6
11.) " 1' Bass C-h = 36 T. Arfa 1' " " 7 und 8.
12.) " 1' Diskant c^1-a^3 = 34 Töne " " 7 und 8.

14 Volt, Spielkästchen, Normalz. 347, Neusilberkontakte.

II. Manual: C-a^4 = 82 Töne; Schwell.

13.) Reihe I: Bass C-h = 36 Töne } " Sordun 8' "
14.) " " Diskant c^1-a^4 = 46 " }
15.) Reihe II: Bass C-h = 24 Töne } " Dolce 8' "
16.) " " Diskant c^1-a^4 = 46 " }
17.) Reihe III: Bass C-h = 36 Töne } "Celeste 8' " C-H v. Reihe
18.) " " Diskant c^1-a^4 = 46 " }
19.) Reihe IV: Diskant c^1-a^4 = 46 Töne "Oboe"
20.) Transmission 4': Bass C-h = 36 Töne } "Bordun 4' von Nr. 14-16
21.) " 4': Disk.c^1-a^4 = 46 Töne }
22.) " 2': Bass C-h = 36 Töne "Quintatön 2' von Nr.17
23.) " 4': Disk. c^1-a^4 = 46 T. "Celeste 4' " " 18.

Pedal: C-f' = 30 Töne in Schwell.I.

24.) Subbass 16' C-f^1 = 30 Töne
25.) Fagott 16' C-f^1 = 30 ".

Nebenzüge:
1. II/III
2. I/P
3. II/P
4. Super I
5. Super II
6. Super II/I
7. Sub II
8. Sub II/I
9. Doppelbasskoppel
10. Normalfolge
11. Schwell.I
12. Schwell.II
13. Windschalter II
14. Tastenfessel I
15. Tastenfessel II
16. Gruppe oben
17. " unten
18. Umschalter
19.-20. Tremolo I u.II
21-22. " II

WABW

Beiwerke.

20.) Sirene
21.) Telefon
22.) Vogel
23.) Hupe
24.) Gong F.
25.) Gong P.
26.) Kirchenglocken
27.) kleine Trommel
28.) Donner
29.) Alpenglocken
30.) Schlitten
31.) Regen
32.) Triangel
33.) Schmiede
34.) Cymbel

Elektrische Gebläseanlage für Gleichstrom 220 Volt lt.Brief Nr.5 kr. 24.11.23.

I.Manual und Pedal elektrisch
II.Manual pneumatisch.

Reihe I:

1 Tm weiter im Salon A.

C - H	Rankett 8'	
C - H	Oboe 8'	fällt Lage
c - f	Oboe 8'	zuzug
fs - h	Gamba 8'	
c¹ - f¹	Fugara 8'	
c² - d²	Principal 8'	
ds² - a⁴	Gedeckt 8'	
b⁴ - a⁵	Quint 2 1/3'	

Reihe II:

gegen Salon A.

C - H	Oktalyd-Gedeckt (Holz)
c - f	Nachthorn
fs - ds¹	Bourdon 8'
e¹ - f¹	Traversflöte
c² - f²	Geigenprincipal 8'
fs² - h²	Salicional 8'
c³ - a³	Voix celeste 8'
b³ - a⁴	Aeoline 8'

Reihe III:

c - h	Quintatön 8'
c¹ - a²	Voix celeste + Salicional
Übersetzung	
c³ - a⁴	Principal
b⁴ - a⁵	Terz 6 2/5

Reihe IV:

c¹ - fs¹	Quintatön 8'
g¹ - gs¹	Gamba 8'
a¹ - gs²	Oboe 8'
a² - f³	Quintatön 8'
	a² - h² + Gamba 8'
fs³ - a⁴	Flöte 8' überbl.

Reihe V:

C - g¹	Vox humana 8'
gs¹ - f¹	Gedeckt 8' mit Tilbummel.
	Violin 8'
c² - a⁴	Principal 8' E Mens.

Reihe VI:

C - H	Subbass 8' M.11.	
c - g	Flöte 8' offen M.g.	
gs¹ - g¹	Principal > Cello	
gs¹ - f²	Horn	
fs² - h²	Principal F.Mens.	
c³ - fs³	8 - 5 1/3 - 4	} Cornett
g³ - h³	10 2/3 - 8 - 5 1/3	
c⁴ - a⁴	16 - 10 2/3 - 8	

Reihe VII:

C - G	Fagott 8'
Gs - a	Cello Mens 34.
b - h	Salicional
c¹ - cs¹	Fugara
d¹ - ds¹	Principal Fis.M.

Reihe VIII.

C - a⁴ Prätorius fl. 4'

→ e¹ - f¹ Principal F.Mens
fs¹ - a⁴ Doppelflöte (Hf)

Opus 2054

Bergen

Karlstadt-Kirche

C

Bestellt : 11. Brief Voers, Hamersund v. 29.I.24
Lieferbar :
Abgeliefert: 11.11.24
(Liste Anfang 3245)

I. Manual C-g''' 56 ausgebaut bis g''' 68 Noten

			Holz	Metall	Zink
FF	1.	Bourdon 16'	36	32	—
F	2.	Prinzipal 8'	—	56	12
MF	3.	Flöte 8'	~~24~~ 61	~~7~~	—
MF	4.	Viola di Gamba 8'	—	50	18
P	5.	Gedeckt 8'	~~36~~ 24	32	—
P	6.	Dolce 8'	—	50	18
F	7.	Oktav 4'	—	56	12
MF	8.	Rörflöte 4'	—	56	12
FF	9.	Mixtur 4 fach	—	212	~~12~~
F	10.	Trompet 8'	—	38	18

II. Manual C-g''' 56 ausgebaut bis 68 Noten
Schwellwerk

FF	11.	Lieblich Gedeckt 16'	36	32	—
F	12.	Geigenprinzipal 8'	12		

Liefervertrag d. Brief 18.1.24 50 bis 30%

Prospekt wird 70%

Anlage nach 10927 nach Brief 18.1. Voers
wird soll mittlere Partie des Gehäuses
25 cm weiter in die Kirche hineinspringen, Turmteile 20 cm mehr vor.
Prospekt wird von dortiger Architektur entworfen.

C-c'' Man. 22 c¹ an ohne Rohr c 4 all 50

Liefert

C-H Gedeckt Man. 24 c-h offene Metall A c¹ an Doppelt c³ an Metall

Man. 36

C-h Hohlflöte c¹ an Zink weite Stiftmen

mit Pfeifen

Man. 35

C	2	1½	1	⅔
c	2⅔	2	1⅓	1
c¹	4	2⅔	2	1⅓
c²	5⅓	4	2⅔	2
c³	8	5⅓	4	2⅔

Man. 35

Mixt. Stiftmen

1115 ℔

C-H Prinzipal C-H 17 H Man. 20 c-h¹ Man. 20 c²-h³ 48 weite Röhre

C-H Man. 25 an Man. 22

WABW

			Holz	Metall	Zink
MF	13. Dulciana 8'		~~24~~ 12	44 38	24 18
P	14. Flauto amabile 8'				
	15. Sublime 8'		–	50	18
	16. Voix celeste 8 v. 4' an		–	38	6
MF	17. Flauto dolce 4'		–	56 ~~62~~	12
F	18. Prestant 4'		–	56	12
F	19. Flautino 2'		Pfeifen aus Kornett 3-5 fach		
FF	20. Harmonia aetherea 2⅔' 3 fach		do		
T	21. Kornett 3-5 fach		–	244	–
T	22. Fagott 16'		–	38	18 10
T	23. Klarinett 8'		–	38	18
T	24. Clairon harmonique 4'		–	~~44~~	12-6

Pedal C-f' 30 Noten

F	25. Kontrabass 16	30			
MF	26. Subbass 16'	30			
T	27. Basson 16'	~~24~~ 12	–	12 11	
F	28. Violoncell 8'	–	17	30 18	

M. 32 normal

cam P. ~~Gedeckt~~ C-Gs m. 22 / E-f 21 / G-h 20 } Holz

M. 40

M 39

Salon 3 helle Prinzipale 1½ [illegible] m. Salon

Mem. 33

2 helle Töne mit 8' Gedakt [illegible]

Normalumfang (Real tasten) [illegible]

Combinationspedale Silbermann

C-h 12 hellklingende C an 12 hellklingende

einfach

8' Ton 115 ℳ

(6 A (1129)

6 Dent Combinationen 12 E-h auf 10 M. 9 C-f 1 Tritt

Mem. 13 (Schweller)

6 Mem. C-h hellklingend Holz Mechanik

Mem. 37

Gedeckt
C 2⅔ – 2 – 1⅓
c 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓
c¹ 8 – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓

Harmonika
C 2 – 1⅓ – 1
c 2⅔ – 2 – 1⅓
c¹ 4 – 2⅔ – 2
c² [illegible]
c³ [illegible]

WABW

Transmission zum № 11

29. Fagottbass 16'
30. Fagottbass 16'
31. Flötbass 8'

Fernwerk Schwellkasten, Schwell

	Holz	Zinn	Stück
32. Rohrflöte 8'	–	26	30
33. Echo-Gamba 8'	–	38	18
34. Gedakt 8'	24	26	6
35. Vox angelica 8'	–	38	78
36. Vox humana 8'	–	44	56
37. Ocarina 4'	–	44	12

Nebenzüge für Fernwerk:

1. Man. I aus, Fernwerk ein
2. Fernwerk aus, Man. I ein
3. Koppel für Fernwerk zum I. Man. doppelwirkend als Schalt- u. Drücker
4. Auslöser
5. Schwellschritt

Nebenzüge:

1. Koppel II/I
2. " I Pedal
3. " II/I "
4. Super II
5. Sub II
6. Super I
7. " II/I
8. Sub I/I

Sämtliche Koppeln Registerwippen u. Fuss-Tritte

WABW

9. Melodiekoppel I/II
10. Laufkoppel
11. Piano
12. Mezzoforte
13. Forte
14. Fortissimo (ohne Oktavkoppeln)
15. Tutti (mit ")
16. Auslöser
17. Freie Kombination für I. Man.
18. " " " II. "
19. " " " Pedal
20. " " " ganze Werk
21. Automatisch Pianopedal frei einstellbar
22. Crescendo „ab"
23. Lungen „ab"
24. Schwelltritt für Crescendo mit Zeiger
25. " " I. Manual " "
26. Oktavkoppeln „ab" in Crescendo
27. Schwelltritt für Fernwerk
28. Tremolo " "

Uebrige Teile:

1. Windladen — pneumatisch
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Heben eingerichtet vorbereitet zum Einbau eines Ventilators vorwärts spielbar, Klaviaturen mit Elfenbein
3. Spieltisch
4. Windkanäle — für ganze Werk
5. Registerwerk
6. Schwellkasten — II. Manual
7. " — Fernwerk
8. Intonation — Uebrige [illegible]

Verkäufer liefert Fabrik Nr. 682

	I. Man.	II. Man.	Pedal	Koppelungen
P.	Gedeckt 8' Salic. 8'	Flauto amab. 8' Aeoline 8'	Gedecktbass 16' Flötenbass 8'	II/I I/P
M.F.	Prin. 8' [illegible]	Quintatön 8' Flauto dolce 4'	Subbass 16'	I/P
F.	[illegible]	Geigenprinzipal 8' Prestant 4' Flautino 2'	Kontrabass 16' Violoncell 8'	
FF.	[illegible]	Stillgedeckt 16' Fernoktav 3-fach	Fagottbass 16'	
T.		Bourdon 3-5-fach Fagott 16' Klarinett 8' Clarion harm. 4	Posaune 16'	Oktavkoppeln

Dynamo

Fabr. electrisch Maschinen u. App. Dr. Max Levy

No. 47781
Type D. 3,3
220 Volt, 50 Per
1420 Touren

Fabr. elect. Masch u. App. Dr. Max Levy
No. 50212, Type 2
15 Volt 40 Kw
1420 Touren

Anlasser

1 neunstöpiger Regler A10 130R mit 12 Klemmen.

Motor



Schema

120

Opus 2055

Brandfort

o Dutch Reformed Church

Bestellt : m/ Telegram "Haarburger, Bloemfontein"
Lieferbar :
Abgeliefert: 21. Juli 1924

Great-Organ 66-c''' 61 Töne.

1.	Open Diapason 8'	61	Pfeifen	C-c Front Ds Mens. cs-c⁴ Engl. c'an Zink
2.	Rohrflöte 8'	61	"	C-c Front D Mens. cs-c⁴ 1 Ton weiter als übl. Flöte fs²an Zink C-f Zink fs-c⁴ Zink engl. Dulciana
3.	Dulciana 8'	61	"	C-h Holz C-H Mens. 20 c-h Mens. 22 c'-h' Zink c'' Pfeife 38 c³ Pfeife 44
	Bordun 16'			
4.	~~Horn 8'~~	61	"	C-H Zink c an Zink Mens. 35
5.	Prinzipal 4'	122	"	C-c⁴ Zink Mens. Silberregen Mixt.
	Progressiv 2½ + 2'			bestellt bei Lamb
6.	~~Mixture 3 fach~~	~~183~~	"	
7	Horn 8'			

Swell-Organ 66-c''' 61 Töne

8 X.	Geigenprinzipal 8'	61	Pfeifen	C-H Holz Mens. 25 c-h Zink c'an Zink Mens. 23
9 X.	Lieblich Gedackt 8'	61	"	C-h Holz weite Silberm. c'-f'' Zink fs²an Zink C-f Zink fs an Zink Mens. 33
10 X.	Echo Gamba 8'	61	"	
11 XI.	Voix celeste 8'	~~49~~	"	c-f Zink fs an Zink Mens. 35
12 XI.	Flauto dolce 4'	61	"	C-f'' Zink fs³ Zink 1 Ton weiter als Salon
	Tremolo II			
	~~Harmonic Trumpet 8'~~	~~61~~	"	

WAB

Pedal Organ 646 - F 30 Noten

13.	Subbass 16'	30 Pfeifen	6-D M. 11 Ds-F M. 12 Fs-H M. 13 c-f' Mens. 13
14.	Gedackt Bass 16'	30 "	
15.	~~Violon~~ Violon 8'	12 "	Mens. 25 fs-f' Holz

Rest Transmission v/Nr 14

Nebenzüge

Swellschritt 2 Manual.

1. I. Manual / Pedal
2. II. " / "
3. II. Super " / I. Manual
4. ~~Subbass~~ 16' - Koppel I. Manual
5. Rollschweller für alle Register
6. Schwellwerk II. Manual mit Jalousien
7. ~~2 Kompositionspedale f. Manual~~
8. " " f. "

4-Piston unter dem Manual P MF. F. T. A

Übrige Teile

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Traktur	röhrenpneumatisch
3.	Klaviaturen	aus Elfenbein mit Ebenholz
4.	Spieltisch	gegen die Orgel, freistehend
5.	Gebläse	mit Gasbetrieb mit Elektr. Ventilator

WABW

6. Schwellwerk im II. Manual

Die Entfernung zwischen dem Spieltisch und der Orgel ist 7 engl. Fuss.

Die Verbindung, c. i. f. Bass London, mit Electromotor (Ventilator) mit Aufstellung, mit Gehäuse in Eichen nach Zeichnung Fr. 11021, gemäss nach Plan Nr. 11022.

415 Mark Inclusive 10 Perioden

WABW

Opus 2056

Cordoba

o Iglesia des Carmelitas

Bestellt : lt. Brief Vollmer v. 18. Jan. 24.
Lieferbar :
Abgeliefert: 17. Okt. 1924

I. Teclado. Do - do''' 61 Notas.

1.	Bordon 16'	61	Tubos	24 M.
2.	Principal 8'	61	"	
3.	Bordon 8'	61	"	Holz
4.	Salicional 8'	61	"	
5.	Flauta harmonica 8'	61	"	
6.	Prestant 4'	61	"	

II. Teclado expresivo 61 Noten

7.	Quintaton 16'	61	Tubos	
8.	Diapason 8'	61	"	
9.	Viola de Gamba 8'	61	"	
10.	Unda maris 8'	~~61~~ 49	"	
11.	Flauta traverso 8'	61	"	
12.	Salicet 4'	61	"	

Vox humana 8' 6''

Oktober. 24.

WABW

13. Flauta de Sana 4' — 61 tubos
14. Lleno progresivo 4-5 hileras — ~~244~~ "
15. Basson 16' — 61 "
16. Trompete 8' — 61 "
17. Clarin 4' — 61 "

III. Teclado expresivo 61 Notas

18. Cuerno de gamuza 8' (Gemshorn) — 61 tubos
19. Quintaton 8' — 61 "
20. Flauta de concierto 8' — 61 "
21. Bordon chimenea 8' — 61 "
22. Aeoline 8' — 61 "
23. Voxe celeste 8' — 49 "
24. Fugara 4' — 61 "
25. Octavin 2' — 61 "
26. Clarinete 8' — 61 "
27. Fagott oboe 8' — 61 "
28. Voxe humana 8' — 61 "

Rohrflöte

[illegible] alt Silbermann-Mixt. C 2 - 1⅓ - 1 - ½
c 2⅔ - 2 - 1⅓ - 1
[illegible] 12 [illegible] c' 4 - 2⅔ - 2 - 1⅓ - 1
c'' 5⅓ - 4 - 2⅔ - 2 - 1⅓
c''' 8 - 5⅓ - 4 - 2⅔ - 2

[illegible] 115

[illegible] 25 ged. c an Silbermann

([illegible] M. 34)

[illegible] ged. M. 27 c-h² E M. 25 c³ ab Metall

[illegible] – C-h Holz c' an Metall

[illegible] Silbermann [illegible]

[illegible]

Gitsche Mens.

WABW

Pedal 2o-fá' 30 Notas

	29.	Contrabajo (Violinbass)	16'	30 tubos
	30.	Subbajo	16'	30 "
	31.	Bombarda	16'	30 "
T.	32.	Octavbajo	8'	por Transmission
T'.	33.	Bajo flauta	8'	" "
T'.	34.	Violoncello	8'	" "
T	35.	Trompeta	8'	" "

Copulos y combinaciones

	1.	Copula	al	II	para	I teclado
	2.	"	"	III	"	I "
	3.	"	"	III	"	II "
	4.	"	"	I	"	pedal
	5.	"	"	II	"	"
	6.	"	"	III	"	"
2.	7.	"	"	octava baja	II	al I (Sub II/I)
5.	8.	"	"	" alta	II	" I (Super II/I)
7	9.	"	"	" baja	III	" II (Sub III/II)
	10.	"	"	" alta	III	" II (Super III/II)
7	11.	"	"	" baja	III	" I (Sub III/I)
	12.	"	"	" baja ab	III	(" III)
	13.	"	"	" alta	" III	(Super III)
	14.	"	"	" "	" I	(Super I)
11	15.	"	"	" "	"	Pedal (" Ped.)
	16.	Pianopedal automatico			II	teclado
	17.	"			III	"
	18.	Crescendo y decrescendo para todos los registros				

Mecan. 6 Doldens. Flöten bass Mens - Front

Mecan. 12 Gs Mens.

Gs Mens -

33 Reg.
1 "
1.6
1.6
1,6
8,2
8,2
8,2
8 2
1.—
226

28.61
2 5
10,8/6
1 9

Super Koppeln nicht ausgebaut. aus-Volumen

Off Pedal

UNAB

Zeiger

19. Indicator del crescendo (~~Einführung~~)
20. Tutti general
21. Tremolo para el II teclado
22. " " " III "
23. Caja expresiva II " (Schwellkasten)
24. " " III "
25. Una combinacia libre para todas los registros (Fr. Comb.)
26. Pianisimo
27. Piano
28. Mezzoforte
29. Forte
30. Fortisimo
31. Tutti

Weitere Demos piezas

1. Secretas pneumaticas (Regelladen)
2. Fuelleria
3. Consola System tubular (pneumatisch)
4. Canales de viento para toda lo obra
5. Registratura
6. Caja de crescendo II teclado
7. " " " III "
8. Intonacion y afinacion de toda lo obra
9. Motor con ventilator especial para organos corientes, conclinua 220 volt. (Gleichstrom 220 Volt)
10. Caja de roble (fachada) mas y menus ignal al dibujo Nr. 10 (Siehe nähere Angaben)

Register über III Man., Koppel: links 2 rechte über Clav. 2 zwar links Pedalkoppel, 2 Tube-, rechte Koppel über alle Klaviere
3 Zungen Schweller II / III 2 Brese.
3 feststehende Fr. Comb. - 2 Tremoli -
übrige Nebenzüge als Drücker links I Man -

Schöner ... Register gewisse Forte-zylinder.
Stimmung? muß nachgeschaut werden!
Mixturen " " "

VIAB BW

Modell 6 Op. 2052-62.

Manual C - a''' 82 Tasten

					Pfeif.
1.	Rankettflöte 8'	Bass	C - h = 26	}	82
		Diskant	c' - a''' = 56		
2.	Fugato-Oktave 8'	B.	C - h = 26	}	75
		D.	c' - a''' = 49		
3.	Quintatön 8'	B.	C - h = 26 (26)	}	78
		D.	c' - a''' = 52		
4.	Doxcelsa 8'	1. Reih	f0 - a''' = 52		89
		2.	g - g''' = 37		
5.	Traversflöte 4'	B.	C - h = 12		12
		D.	c' - a''' = 36		
6.	Traversflöte	B	C - h = 12		
			c' - a3 = 24		
7.	Traversflöte 16'	D.	c'' - a''' = 24		

Pedal C - d'

8. Rankett 16 Transm. v. I

Nebenzüge

		Bemerk.
1.	Koppel Man. / Ped.	Fuß
2.	Ober Manual	Fußtritt
3.	Normalzug Kombination	Hebel
4.	4 feste Kombinationen	Tasten
5.	Crescendo	Fußtritt
6.	Schwellung	Schweller

Zahl 2. Rankettflöte 8' C - f = 18
Flöte 8' f - f''' = 6
Viola 8' c - h = 12
Bass 8' C' - d'' = 15
mit Klappenbälg fis'' - a''' 31
} 82 + Transm. v. I = 12 Pfeif.

I. Fugatoflöte 8' Holz C - f = 12
Fugato 8' c - f''' = 6
Flöte f - fis' = 13
1. Bass
Bass 8' gis C' = 18
" Fort. c''' - a''' = 21
} 70

II. Fugatoflöte 8' c - fis - f
Fugato 8' g - g''' = 37
Fugato 8' gis''' - a''' = 14
Flöte gis''' - dis''' 8
Flöte e''' - a''' 6
Flöte e''' - a''' 6
} 78

II. Bourdon 8 4/2 Reg f - a''' = 52
Fugato Bass 8 - g''' = 37
} 89

Zus. 331 Pfeif.

1 —
2 —
3 —

WABW

Modell C Opus 2066.
eingetr. 9/96. 28.
Bestellt : lt. Zf. v. 7. 6. 28.
Lieferbar : bis 25. Juli
Abgeliefert:

1 Oskalyd-Orgel Modell C
mit Ventilator

Carl Barsa
Lichtspielhaus Marienwerder
Marienwerder
Marienburgerstr. 25.

Modell C Opus 2062
eingetr. 16/12/32
Bestellt: lt. Zuschrift 7/16/12. 32.

Christengemeinschaft Esslingen
Direktor Gundwind
Esslingen a/N.

1 Oskalyd-Orgel Modell C
mit Ventilator

Anbau u. Erweiterung um 3. Register Archiv # 4665
Oktav 4' Gedackt 8' Lübbau 16 März 1934
E. H. Fortsetzung s. Beiblatt

Modell C.
~~Opus 2 057~~
eingetragen 21.5.27
Honig Haydn Kino" Wien durch Bernhard Kohn
I. Himmelpfortgasse 20. Wien
bestellt lt Bst. v. 18.5.27
liegen 1 elektr. Gebläse „Aeolus". gekuppelt mit
1 Gleichstrommotor 220 Volt, samt Winkelgetriebe
Gebläse Nr. 986.
Nachtrag lt. Bst. 26.5.27 Bernh. Kohn
einige Meter Blechrohre für Windleitung mitsenden.

Modell C. Opus 2057. Residenzlichtspiele Karlsruhe.
eingetragen 3.9.27 Bestellt : lt. Bst. v. 2.9.27. + persönlich F. Mayer
Lieferbar : in 15 Tagen
Abgeliefert: 1.9.27
(1) 1 Oskalyd Orgel Modell C.
1 Gleichstrommotor ~~120 Volt~~ Drehstrom
Gehäuse-Farbe nussbaumbraun. lt. Schreiben Lichtspiele v. 10.9.27.

Modell C. Opus 2058. Howard E. Wurlitzer
6 Beechcrest Lane East Walnut Hills
eingetragen 8.9.27 Bestellt : persönlich Dr. C. Wilcken Cincinnati, Ohio.
Lieferbar : schnellstens
Abgeliefert:
1 Oskalyd Orgel Modell C
ohne Ventilator, ab Fabrik.

Modell C Opus 2059. Cafe zur alten Post, A. Albrecht
eingetragen 17.8.27. Bestellt : telephonisch Waldshut/Baden.
Lieferbar : sofort
Abgeliefert: 15.11.27
(2) 1 Oskalyd Orgel Modell C, nicht gekeilt samt Ventilator
Meidinger Motor-Gebläse: Drehstrom 220/380 Volt 50 Per. 1430 Touren
90/100 mm Druck, Gebläse A 2.

A 5509

2. Erweiterung der Orgel lt. Kostenanschlag 6.12. 40
Auftrag 15.2.1941

Einbau von :

1. Prinzipal 8' C-H Eichenholz m 25 pa engl. Prinzipal als Spitz
c-a''' Metall (58 Pfeifen) 7o Pf.
ausgebaut bis a'''' (12 Pfeifen)

2. Cimbel 3fach C-a''' Metall 174 ") 21o Pf.
mit Bällingen ausgebaut bis a'''' 36 ")

3. Oktavbass 8' C-d' Trans. vom Prinzipal 8'

4. Bourdon 16' Man. neue Transmission vom Bourdon 16'
C-d' 27 Töne 9 Pfeifen
d'-h' neue Pfeifen u. neue Kanzelle
(c'' an Bourdon 16' vorhanden)

5. Auswechseln der kleinen Bälgchen

Oskalyd 2 Pohle
F. Erfurt 1947

Bällemin 4665
(Doppelt. Leder 3 Falte mind. 4½ hoch)

C	1	½	⅓
	1	⅔	½
	1⅓	1	⅔
	1⅓	1	1
	2	1⅓	1
	2⅔	2	1⅓
	2⅔	2	2
	4	2⅔	2
	4	4	2⅔

Modell C, Opus 2066.
ausgeliefert 9/96.28.

Bestellt : lt. Zuschr. v. 7. 6. 28.
Lieferbar : bis 25. Juli
Abgeliefert:

1 Oskalyd-Orgel Modell C
mit Ventilator

Paul Barsa
Lichtspielhaus Marienwerder
Marienwerder
Marienburgerstr. 25.

Opus 2061 Modell C
Best. l. B. 16. 9. 27
Lieferbar 3–16. 10. 27
abgeliefert:

St. Johannisloge
Charlottenburg 2 Kelle

Meininger

mit Ventilator Type 220 Volt Fabr. Nr. 1926

6 Tasten sind Reserve eingebaut
eine Leitung C'am ist ohnen frei, für B-b muß
vorher Leitung in eine neue Numerierung gebracht werden
die Linkl noch Platz hat. (Fr. Rohr)

Bellmann Kiel
(Doppelt. Schw. 3 Balken unter 4½ bel.

C	2	1 1/3	1
C#	2 2/3	2	1 1/3
D	2 2/3	2	2
D#	4	2 2/3	2
E	4	4	2 2/3

Modell C.
~~Opus 2057.~~

eingetragen 21.5.27. „Florig Haydn Kino" Wien durch Bernhard Kohn
I. Himmelpfortgasse 20. Wien
bestellt lt. Brf. v. 18.5.27

hiezu 1. elektr. Gebläse „Aeolus". gekuppelt mit
1 Gleichstrommotor 220 Volt, samt Windleitungsrohr
Gebläse Nr. 986.

Nachtrag lt. Brf. 26.5.27 Bernh. Kohn
einige Meter Blechrohre für Windleitung mitsenden.

Modell C. Opus 2057. Residenzlichtspiele Karlsruhe.
eingetragen 3.9.27 Bestellt : lt. Brf. v. 2.9.27. v. persönlich F. Mayer
Lieferbar : in 15 Tagen
Abgeliefert: 21. 9. 27
(1) 1 Oskalyd Orgel Modell C.
1 Gleichstrommotor ~~120 Volt~~ Dr. Lehmann

Gehäuse-Farbe
nussbaumbraun.
Spieltisch Lu-Li Nürnberg
v. 10. 9. 27.

Modell C. Opus 2058. Howard E. Wurlitzer
6 Beechrest Lane East Walnut Hills
eingetragen 8. 9. 27 Bestellt : persönlich Dr. O. Wiecker Cincinnati, Ohio.
Lieferbar : sofortmöglichst
Abgeliefert:
1 Oskalyd Orgel Modell C
ohne Ventilator, ab Fabrik.

Modell C. Opus 2059. Café zur alten Post i. Albrecht
eingetragen 17.8.27. Bestellt : telephonisch Waldshut i. Baden.
Lieferbar : sofort
(2.) Abgeliefert: 15. 11. 27
1 Oskalyd Orgel Modell C, nicht gebeizt samt Aufstellung
Meininger Motor u. Gebläse: Drehstrom 220/380 Volt 50 Per. 1430 Touren
90 mm Druck, Gebläse A 2.

WABM

Opus 2063.

O Immanuel Evangelical Church East St. Louis

: 13.2.24. (M. Brief Guess)

Inst. 3/61/Hinners

: 14. Juli 1924

Three Manual & Pedal

Compass of Manuals, CC to c4 61 Notes

" " Pedals, CCC to g 32 "

Great Organ

1.	First Open Diapason 8'	Metal	73 Pipes	
2.	Second Diapason 8'	"	" "	
Tp. 3.	Viola da Gamba 8'	"	" "	
4.	Gross Flute 8'	Wood	" "	
5.	Melodia 8'	"	" "	
6.	Trumpet 8'	Reed	" "	
7.	Octave 4'	Metal	" "	
8.	Flute d'Amour 4'	"	" "	

Couplers

9. Great to Great 4'
10. Great to Great 16'
11. Great Unison Off.

1 Holz Spielkärtchen Normalr. 34 f. Reinsilberkontakt

ungl. Mens. 1 Ton weiter

Fis Mens.

M. 24

Doppelflöte 8' C-H gedeckt. M. 24 c-h extra m. c' an doppelt.

Konzertflöte 8' C-h Holz C-H ged. M. 26 c-h E M. 24 c' an Metall Tonvorger

1150

E Mens.

Bachflöte

VABW

12. Swell to great 4'
13. Swell to great 8'
14. Swell to great 16'
15. Choir to great 4'
16. " " " 8'
17. " " " 16'

Swell Organ

T P. 18. Bourdon 16' Wood 73 pipes
19. Open Diapason 8' Metal " "
20. Aeoline 8' " "
21. Viole d'Orchestra 8' " "
22. Voce celeste 8' " 73 "
T P. 23. Gedeckt 8' Wood " "
24. Oboe 8' Reed " "
25. Cornopean 8' " " "
26. Voce humana 8' " " "
27. Flute harmonique 4' Wood & Metal " "
28. 3 Rank Cornett Metal 183 "

C-h' Holz . neue Mensur fortsetzg. C^2 Pat. 48 ofm 2sp
engl. Mensur
Mens. 39
" 36
" 37
C-f Holz . weite ged. Mens. fortsetzg. Metall
Deutsch

f	2	1½	1
c	2⅔	2	1⅓ 1
c'	4	2⅔	2 1⅓
c^{II}	5⅓	4	2⅔ 2
c^{III}	8	5⅓	4 2⅔
	10⅔	8	5⅓

f 2⅔ - 2 - 1⅓
c 4 - 2⅔ - 2 - 1⅓
c' 5⅓ - 4 - 2⅔ - 2 -
c^2 8 - 5⅓ - 4 - 2⅔
c^3

C-h' Holz mens. Compensation
Silbermann, Fr. wenig in Anwend
Mens zu dünk Pfeif. Mix. Stimm

WABW

29. Cathedral Chimes 20 Tubes

30. Tremolo

Note: Vox humana ist in einen extra Kasten zu stellen.
Handbetätigung im Spieltisch.

Couplers.

31. Swell to Swell 4'
32. " " 4 16'
33. " Unison Off.

Choir Organ.

34.	Violin Diapason 8'	Metal	73 pipes
35.	Clarinett 8'		
36.	Dulciana 8'	"	
37.	Concert Flute 8'	Wood & Metal	
38.	Orchestral Oboe 8'	Reed	
39.	Flute Traverso 4'	Wood & Metal	
40.	Piccolo 2'	Metal	
41.	Tremolo		

Note: Stimmen im Swell auf dem esten Manual spielbar.

F Mens. muß oben weiter numeriert

aufschlagen

mit Schieber

c - h² holz M. 21

engl. Mens.

Konzertflöte Metal

1½ Töne enger als Bachflöte

WABW

Choir Organ.

Koppeln.

42. Choir to Choir 4'
43. " " " 16'
44. " Unison Off.
45. Swell to Choir 4'
46. " " " 8'
47. " " " 16'

Pedal Organ. C-g' 32 Noten

T.P.	48.	16' Bourdon	Holz	44	Pfeifen	1/2 Ton weiter als C Mens. M. 10
	49.	16' Open Diapason	"	32	"	1 Ton weiter als (Flötenbass 16' C Mens)
	50.	16' Lieblich gedeckt	"	Ext. Fr. 18	32 Noten	
	51.	8' Bass Flute	"	" " 48	32 "	
	52.	8' Violincello	Metall	" " 3	32 "	
	53.	8' Flute Dolce	Holz	" " 23	32 "	

Koppeln.

54. Great to Pedal 8'
55. Swell to " 8'
56. Choir to " 8'

Freie Combinationen

Betätigt durch Druckknöpfe unter den betreffenden Manualen.
Dem Spieltisch beigefügt ✠ sollen die Registertasten sichtbar betätigen.

WABW

Freie Combinationen

5f. 6 Drücker wirkend auf Great- & Pedal-Orgel + die betr. Koppeln.

58. 6 Drücker wirkend auf Swell- & Pedal-Orgel + die betr. Koppeln.

59. 4 Drücker wirkend auf Chor- & Pedal-Orgel + die betr. Koppeln.

60. 4 Drücker wirkend auf die ganze Orgel.

Pedal Movements.

61. Balanced Swell Pedal

62. Balanced Cresc. Pedal

63. " Chor "

64. Sforzando Pedal

Fuss-Drücker.

65. Great to Pedal Reversible.

66. Sforzando Pedal (Tutti)

Bei-Werke

67. Crescendo Indicator (Windregler)

68. Sforzando Indicator

69. Electric Blower & Generator, Walcker Type.

70. Action Current Generator.

71. Organisten-Bank, mit Noten-Ständer.

WABW

Opus 2064

Herz-Jesu-Kirche Berlin-Charlottenburg

Bestellt : mündl. Brief 7/14.3.24
Lieferbar :
Abgeliefert: 23.8.24.

26 ganze, 6 halbe, 6 transmittierte Register

I. Manual C-c''' 61 Noten

1.	½ Prinzipal 16'	C-f fallen, fs-f' Zink, Fortsetzg. Zinn; schwach-im Salicional anfangend, nach oben dicker		
2.	Prinzipal 8'	C-H Zink, Fortsetzung Zinn, (recht voll)		
3.	½ Prinzipalflöte 8'	C-H mit Prinzipal 8' Komb., Fortsetzung Zinn, engl.		
4.	Bordun 8'	C-f' Holz, Forts. Metall		
5.	½ Gemshorn 8'	C-Gs mit Bordun Komb. A-f Zink Fortsetzung Zinn,		
6.	Prinzipal 4'	Ganz Zinn, hell nicht scharf		
7.	Oktavflöte 4'	Transmission aus Prinzipalflöte 8' + 12 Pfeifen		
8.	Quinte 2 2/3'	C-gs''' Zinn; Rest fällt aus einen schwach		
9.	Oktave Rauschquinte 2'	Ganz Zinn, f''' resp. nach 4' ganz weitpf.		
10.	½ Kornett	8' C-a fehlen, Fortsetzung Zinn,		
		4' C-f " " "		
		2 2/3' C-a fehlen, d1-c''' Zinn, Rest fällt aus		
		2' C-c " cs-fs''' Zinn, " "		
		1 3/5' C-H fehlen, c-d''' Zinn, " "		

– weite Mensur, Aliquote ganz zurück –

fehlt Holz Zink 12 Bl. 8 St. Zinn Modell

C-H Mens. 16' } Gedeckt Ped. Trio 30
c-f' Mens. 8' }

C-f Transmission v. Nr. 2 auf eigen Pfeife Pedal

fs-f' Zink Extra mens. fs 90 m/m ϕ, c' 72 ϕ, c² 49 ϕ, C-f — fs-f' fs'-c⁴
Anfang Gis Mens Schluss D Mens. c³ 35 ϕ

D Mens 20 — — C-Fis { c-c⁴ / c-c⁴

engl. Mens.

weite Silbermann C-f' — — fs'-c⁴

Meist. Silbermann 1 Ton enger A-f fs-c⁴

F Mens. C-c⁴

Transmission aus Nr 2 (Prinzipalflöte 8')

1 Ton weiter als Meist. Silbermann f³ an 4' C-gs³

" " C-c⁴

c				1 3/5
cs-d			2 –	1 3/5
ds-f			2 2/3 – 2 –	1 3/5
fs-a		4 –	2 2/3 – 2 –	1 3/5
b-d³	8 –	4 –	2 2/3 – 2 –	1 3/5
ds³-fs³	8 –	4 –	2 2/3 – 2 –	1 3/5
g³-h³	8 –	4 –	2 2/3 – 2 –	1 3/5
h³-c⁴	8 –	4 –	2 2/3 – 2 –	1 3/5

1 Ton weiter als Bornett Silbermann C-Fis

WAB

fehlt Holz Zink Zinn Metall
12 Lab. 8 Ton

Transmission von №

11.– Fagott & Oboe 8' Transmission v. Geigenhorn 16' (siehe III. Man.)

II. Manual C–c‴ 61 Noten
Schwellwerk

12. T.P. Gedackt 16' C–c‴ Holz, Fortsetzung Metall, mit Ausbau (dieser Ton etwas weite Mensur) — b–b¹ Mens. 18; c²–b² " 19; c³–f³ " 20

13. Kornprinzipal 8' C–H Zink, Fortsetzung Zinn mit Ausbau (nicht besonders stark) — b–f¹ Transmissions bourdon fs an weite Silbermann (nach oben 4 weitere Mens.) → b–g¹ fis¹–c⁵

14. Rohrflöten 8' Ganz Zinn mit Ausbau soll mit Tremolo Vox humana werden nicht zu scharf Rohrflöten, schwach; — 3 halbe Töne weiter als englisch b/h c–c⁵

15. ½-Konzertflöte 8' C–H mit Gedackt 16' Komb. c–c‴ Holz Fortsetzg. Zinn mit Ausbau, d" überblasend — Mens. 32 b–f¹ c–c⁵

16. T 4 II Salicional 8' C–H Zink, Fortsetzung Zinn mit Ausbau - hell - — Mens. 32

17. Salicet 4' Transmission aus Salicional 8' weich, nach oben durchgehend — Transmission aus № 16 (Salicional 8')

18. Spitzflöte 4' Ganz Zinn (weich) — b–c⁴

19 Quintflöte — Flöten-Mischung: 2 2/3' C–g gedeckt, gs–a‴ offen Holz, Rest, fällt aus

20 Prinzipal — Flöten-Mischung: 2' Ganz Zinn, von d an überblasend. gs‴ oben respektiert, nach 4' Prinzipalflöte anfangend

21 Terzflöte — Flöten-Mischung: 1 3/5' C–f‴ Zinn, Konisch, Rest fällt aus

22. Klarinette 8' C–H Zink, Fortsetzg. Zinn, von cs‴ an labial, freischwingend — einschlagend b–h c–c⁴

Transito

III. Manual C-c''' 61 Noten
Schwellwerk

23 Gratschenchor 8' – Viola 8' C–H Zink, Fortsetzung Zinn mit Ausbau

24 ½ Geigenaufschwebung 8' – Viola C–H fehlen, Fortsetzg. Zinn mit Ausbau – wie 23 –

25 TF. Rohrgedeckt 8' C–Fis Holz, Fortsetzg. Metall mit Ausbau

26 Zartgeige 8' Aeoline 8' C–H Zink, Fortsetzung Zinn

27. Orchesterflöte 4' (C–Fis Holz) Ganz Zinn, von d' an überblasende Spitzflöte

28. Quintatön 16' C–fis fehlen, Fortsetzg. offen Zinn mit Ausbau (streichend beginnend)
(5⅓' C–fis fehlen, Fortsetzg. gedeckt Zinn mit Ausbau
(8' C–f fehlen, Fortsetzung Zinn mit Ausbau
(4' C–B fehlen, Fortsetzung Zinn (mit Ausbau bis Ton g'''')
(2⅔' C–E fehlen, Fortsetzung Zinn Ganz Zinn, ds''' resp. nach 4'
(2' C–d''' Zinn, Rest teils aus Ganz Zinn, h'' resp. nach 2⅔'
(1⅗' C–fis''' Zinn, Rest teils aus Ganz Zinn, e''' resp. nach 2', gs''' resp. 1⅞'
(1⅓' (1' Ganz Zinn

29 Quintatön 16' Volles Spiel

30 Fagottchor 16' (Basson) C–H halbe, c–h ganze Länge Zink, Fortsetzung Zinn, von c'' 2' an Oboe (mit Ausbau) labial

Mens. 34 C–Hs Zink c–c⁵ zinn 4½ teilig

C–Hs fehlt c–c⁵ Mens. 37 "

C–Fis Holz Mens. 23 fis¹–c⁵ neues weites Gedeckt C Pfeife 17, c Pfeife 29 ganz Rohrholl gibt fis¹ Tonhöhe
Mens 23

Mens. 38 C–Hs Zink c–c⁴ zinn

C–F Zink c–c⁴ zinn Backflöte d'an überblasend

C–c	—	—	—	—	—	2'	1 3/5'	1 1/3'	1 1/7'	X
F–B	—	—	—	—	2 2/3'	"	"	"	"	"
He – f	—	—	—	4'	"	"	"	"	"	"
fs – fs	—	—	8'	"	"	"	"	"	"	"
g – h	—	5⅓'	"	"	"	"	"	"	"	"
c¹ – fs²	16'	"	"	"	"	"	"	"	"	Li c² fs an 2'
g² – d³	"	"	"	"	"	"	"	Li c² 1⅓ Li c² 2⅔	—	2' Li g³
ds³ – c⁴	"	"	"	"	"	4'	—	2⅔'	—	gs³ – c⁴ 4'
cs⁴ – g⁴	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—
gs⁴ – c⁵	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—

1 Ton weiter als Mixtur Silbermann

C–h' Basson 16' normal c² an Engl. Oboe C–h Zink c¹⁵ zinn
C–He 12 halbe – c an 10 halbe Töne enger normal Basson

LAB BW

Pedal

33. Flügelhorn 8' — C-f Zink, Fortsetzung Zinn, von b' an doppelte Länge (Kleine Tuba, nicht zu stark, rund)

34. Trompete 4' — Ganz Zinn, von fs an doppelte Länge von gs" an labial

Pedal C-g' 32 Noten
Zum Teil in den Schwellern

35. Künstl. 32' : 10 2/3' — Ganz Holz gedeckt

36. Kontrabass 16' — Ganz Zink — weite Mensur

37. Violonsatz 16' — Ganz Holz — " "

38. Subbass 16' — Transmission aus gedeckt 16' (II.)

39. Violoncellchor 8' — C-cs Zink, Fortsetzung Zinn, breit tragend, Zinken etwas schärfer (siehe S III)

40. Gedecktbass 8' — Transmission aus Rohrgedeckt 8' (S III)

41. Quintbass 10 2/3' — Ganz ged. Zinn

42. Kornettbass 4' Chorallbass — Ganz Zinn

43. Quintbass 5 1/3' — Ganz ged. Zinn

(siehe S III)

44. Basstuba 16' — Ganz Zink (siehe S IV)

45. Rankett 16' — Ganz Zinn (siehe S III)

46. Basspos. 8' — Transm. aus Flügelhorn 8' (S III).

wie Hamburg Michaeliskirche C-f Zink, fs-c⁵ Zinn C 1320 m/m ø

C-fis Zink, fis-c⁴ Zinn fis an doppelte Länge gs" an Labial C 95 m/m ø

Quintbass 10 2/3 C-g' Holz Mens. 20 } gibt
+ Contrabass 16' " " Mens. 12 } Künstlich 32'

steht im Prospekt × Kl. Klemme

Subbass 16' Cs Mens. 12

C-f Nr. 16 Hz 5
c Zink Nr 14.

Mens. 35

Ged. Quintmensur
Mens. 34, 4½ hal.
1 Ton weiter als Mixtur Silbermann

Posaune D Mens.

BAB

Spiel- & Registrierhilfen

1.–6. 6 Normalkoppeln — Tritte & Drücker, double acting pneum. ohne Absteller

7. U III — Drücker
8. O III — Drücker
9. O II — Drücker

durch die Normal-Manual-Koppeln hindurchwirkend – Pedal-Koppel hinter Oktav-schalten

10. Melodie O III–I — Drücker — eine Oktave höher
11. O III – Pedal — Tritt
12. Schwebung II — Wippe
13. Schwebung III — Wippe

} 15 Kipphebel rund

14. Einführung der Registrierung 1 = Handregister, Tritt & Drücker, d. act.
15. " " " 2 = freie Kombin. " Tritt & Drücker d. act.
16. " " " 3 = Walze " Tritt & Drücker d. act.
16. " " " 3 = Walze in Man. II. & Pedal, Drücker
16. " " " 3 = " " " III. & Pedal, Drücker
17. " " " 4 = Gesamteinführung, Tritt & Drücker d. act.
18. Einführung der Zungen (Drücker)
19. Einführung der 16' & 32' Stimmen (Drücker)
20. Einführung des I. Manuals Tritt (Kippen)
21. Einführung des Pedals = Walze jede einzelne Rast auseinander [illegible]

[illegible]

Zur Beachtung

Die Register der Registrierung 1 werden durch die Handregisterwippen gezogen. Die Register der Registrierung 2 werden durch die Kombinations-Zug-Knöpfe darüber gezogen. Die Registergruppen Prinzipale & Flöten, Streicher- & Zungen, Koppeln zu den Manualen, Koppeln zum Pedal der Registrierung 3 werden durch 4 Kippleisten (links von den Registern des III. Manuals) gezogen. Die Registergruppen der Registrierung 4 = Prinzipale und Flöten, Streicher & Zungen. Normal-Koppeln, Oktavkoppeln werden durch 4 Kippleisten (rechts von den Registern des III. Manuals) gezogen.

[illegible] } doppelte Lochung Tritt & Drücker

O Subkoppel III
Oktaven III
Oktaven II
Oktav-Subkoppel III/I

} 28 Drücker } durch die Manuale hindurchwirkend eine Oktave höher

Oktavkoppel III/Ped Tritt
Koppel II Wippe

Kipphebel der [illegible] (Handregister) = Wippen für Koppeln, Drücker & Tritte für Koppel
" 2 (Fr. Komb.) = Kl. Knöpfe " " Tastchen für "
" 3 für II z/d " } (Walze) } Kopplungsstufe Walzenwerk der Kippleiste drückt 4 Tastchen
" III z/Ped "
" Subkoppel-Ped "

(a Flöten- & Streicher
(b Streicher- & Zungen
(c Normalkoppeln
(d Pedalkoppeln

[illegible] Einf. [illegible] = 4 Tastchen
Drücker (Fußboden)
(a Flöten- & Str.
(b Str.- & Zungen
(c Normalkoppeln
(d Oktavkoppeln

[illegible] die beiden Walzen [illegible]

[illegible]
Subkoppel II
III

WABW

Der Knopf „Einführung I" führt die Register der gerade gespielten Registrierung ein.
Die Walze „Einführung Pedal" führt entsprechend dem vorigen Knopf die gerade gezogenen Register der gerade gespielten Registrierung ein.
Beide Registerhilfen stellen also, wie alle anderen von sich aus keine neuen Register an, sondern führen nur bereits präparierte Register ein.

An Nebeneinrichtungen kommen noch hinzu:

22. Walzenskala für jedes Register 1 cm, im Ganzen also etwa 55-60 cm breit. Hierzu 2 Zeiger für beide Walzen, der kleinere unten bei den Namen der Pedalregister
23. Windzeiger
24. Jalousieschweller II, 7 cm Wandstärke mit
25. Jalousieschweller III, in gleicher Korkumhüllung ausgeführt,
26. 1 Stossplatte für die Koppeln der Registrierung I
   1 " der sonstigen Druckknöpfe Seite, Seite neben dem Pedal
27. 1 Antrieb für die Koppeln der Registrierung II
   1 " der sonstigen Zugknöpfe
28. 1 Ventilator gekuppelt mit einem Wechselstrommotor 220/380 Volt, 50 Perioden, dreiphasen samt Anlasser, Windregulierventil und elastischer Verbindung
29. Gehäuse in Brettern solider Ausführung nur Untergehäuse von 2 m Höhe 2,50 m Breite, kleine Rück- und Seitenwände, Prospekt freistehend.

Preis samt Aufstellung an Ort und Stelle

Besondere Vorschrift

1. Holz imprägnieren gegen Feuchtigkeit
2. Holzpfeifen innen u. außen ausstreichen u. außen mit Copallack überziehen.
3. sämtliche Teile verschrauben
4. Laden-Zinkpfeifen ~~Feine-Labien~~ Zinn mit Zinnpfeifen
5. Zinn = 12 Lötig Metall 8 Lötig Kalbegum
6. ca 912 Sämtliche Schallbecher mit Fett überziehen (Mündung)

Stiefel der Zungen mit Asphaltfilz 1. Reg. H.-D.W.

Zungen dürfen nicht mit vorgeschriebenem Gewicht im l. Bezug H.-D.W. mit Kup.

M.

ARW

Opus 2065.

Jordan U.M.C. Murray Town Sierra Leone

Bestellt : lt. Brief J.O. Jabbidon vom 7.3.24.
Lieferbar :
Abgeliefert: 13. II. 1925

1. Manual CC – c''' 61 Noten

1.	Open Diapason 8'	6-H gemeinsam	61 Pfeifen	C-h B. 32 c' an Eyl.
2.	Gedackt 8'		49 "	ab Zilmann 6-H Holz C an Hohlfl.
3.	Salicional 8'	6-H Feulles	61 "	Mk. 32
4.	Octav 4' selbständig		unabhängig 12 Pfeifen Fortsetzung entlehnt v. Nr. 1.	F.2

Pedal CC – f¹ 30 Noten

5.	Subbass 16'	unabhängig 12 Pfeifen Fortsetzung von Nr. 2	Mk. 18 C-f Klapp... Mann

Koppeln u. Nebenzüge

1. Superoctave I. Man.
2. Koppel Pedal
3. Tutti
4. Tremolo

VAABW

Uebrige Teile

1.	Windladen	gewöhnlich
2.	Gebläse	für Handbetrieb
3.	Spieltisch	gegen die Orgel
4.	Windkanäle	für's ganze Werk
5.	Traktur	mechanisch
6.	Stimmung	& Intonation für alle Pfeifen.

Grösse der Orgel:
Breite 9'0" (2.73), Tiefe 4'3" (1.31), Höhe 12'6" (3.81)
Jahrzahl 1966

Der Name der Kirche „Jordan U.M.C. Murray Town, Sierra Leone"
muss an der Orgel eingraviert sein.
2 Anmeldebögen aus Messing zum Ausfüllen
die Orgel muss fix fotografiert werden.

Bestellt lt. Brief v. 3.V.24. J.C. Gabbidon

1 Transportables Harmonium
zu verspielen mit der Orgel

Manuelpfeifen Abstrich von dem Manuel
pneumatischen " " Pedal
Sie müssen sorgfältig angefasigt & dem tropischen Klima
angepasst werden
Extra Ventile sind für das Pedal

Alle feinen Pfeifen müssen in eine feste Kiste
der hintere Teil der Kiste muss durchgebohrt werden, damit
verpfiffen werden kann, ohne dass man die vorderen
Teile braucht

Spieltisch Wind links von vorn gesehen

Mai Gewicht 2066 Pfund!

WAB

Opus 2066

H. Voit & Söhne — Durlach/Baden

Bestellt : telephonisch am 31.3.24
Lieferbar : unbedingt in 2½ Monaten
12.8.24. Orgel geprüft im Saal. Bemerkg. Antrag Tastenumfang: 16. Sept. 24. geliefert:
Clarinette ohne Tastenumfang
Schwellkasten

V. Manual. C-a''' 58 Noten

✓	1. Principal 8'	58 Pfeifen	16-H Holz b-f Zed. Mens. 26 f-H Mens. 24 c-h Zink c'an zin Engl.
✓	2. Soloflöte 8'	58 "	b-h Holz c'-f²Zink fs²an Zin 1 Ton weiter als weite Flöte
✓	3. Dolce 8'	58 "	b-f Zink b-f Zed. fs an zin mit Schieber
✓	4. Oktave 4'	58 "	b-H Zink c an zin Mens. 35
✓	5. Quintflöte 2⅔'	58 "	~~b-f~~
✓	6. Flageolet 2'	58 "	b-f² Zink fs an zin extra Mens
✓	7. Terz 1⅗'	58 "	b-a³ zin Bachflöte Mens wie
	Cornettino 3fach aus Nr. 5,6 u. 7 nur als Registerzug.		b-a³ zin extra Mens.

V. Manual C-a''' 58 Noten

✓	8. Viola dic Gamba 8'	58 Pfeifen	b-f Zink b-f Zed. fs an zin Mens. 36
✓	9. Gedeckt 8'	58 "	b-h Holz b-H normal c an 1 Ton weiter als weite Silbermann c'-f' Zink fs an zin
✓	10. Aeoline 8'	58 "	b-f Zink fs an zin Mens. 39
✓	11. Vox celestis 8'	46 "	c-f Zink fs an zin Mens. 40

WABM

12.	Clarinette 8′ Cdoe	58	Pfeifen
✓ 13.	Rohrflöte 4′	58	"

Pedal C–f′ 30 Noten

14.	Subbass 16′	30	Pfeifen
15.	Zartbass 16′	30	"
16.	Transmission aus Nr. 8		

Nebenzüge.

1. Koppel V / I
2. " I / Pedal
3. " V / Pedal
4. Superoktavkoppel V
5. Suboktavkoppel V, durch Normalkoppeln spielbar 1-3.
6. Tutti
7. Manopedal automatisch
8. 1 freie Kombination I V, Pedal & Koppel
9. Walze für die ganze Orgel
10. Jalousieschweller
11. Walze
12. Handregister
13. Bassmelodiekoppel

Übrige Teile.

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Gebläse	mit Schöpfer zum Treten eingerichtet
3.	Spieltisch	in der Mitte der Orgel eingebaut mit Organola-Einrichtung

Emsbüttel Chore

b-2 Zink cs³ an Zinn einschlagend ausgelöst Clarinette Tenor Cdoe lt. Kostenrechn. am 29/8/14 fm.

b-4 Zink c an Zinn Mens. 35

b-f' Holz C-F Mens. 14 Fis an Mens. 15

b-f' Holz Transmission Pedalbourdon c an Mens. 20 C Pfeife 17 # Pfeife 21

Intonationsstop. 70%

2,-

WABW

4. Windkanäle — für's ganze Werk
5. Traktur — pneumatisch
6. Schwellkasten — die ganze Orgel ein schliessend mit Jalousien

7. Intonation + Stimmung des ganzen Werkes.

Ventilator Drehstrom 220/380 Volt, siehe Ventilatorenbuch Gebl. 696.

ohne Fehlanzeige

WABW

Opus 2067

Mexico

O. Wagner & Sohn Hos.

Bestellt: d/H. Brandstetter, Hamburg m/Brief 7.4.24
(soll in zwei Monaten fertig sein)

Abgeliefert: 29.6.24

I. Manual C-a'''' 61 Tasten

1.	Bourdon 8' Bajos	61 Pfeifen
2.	Bourdon 8' Tiples	~~61~~ "
3.	Salicional 8'	~~61~~ 49 "
4	Octavas 4' Bajos	61 "
5.	Octavas 4' Tiples	~~61~~ "

Copula de Octavas
Tiples

zäsenen 305 Pfeifen

Windladen	pneumatisch
Gebläse	mit Ledersack zum Treten (Handbetrieb) eingerichtet 1/3 zu grösser als gewöhnlich
Spieltisch	gegen die Orgel, Klaviaturen mit Elfenbein
Registerwerk	pneumatische Röhren traktur
Intonation	und Stimmung des ganzen Werkes

Mark Abeiß 16.4.24 fertig

Windlade neu gepicht / mit 4 Bass a Dicke
sonst Alles genau wie Opus 1950

C-H Bourdon Manuale Subbass
C-cis Manuale Mensur 17 C = Pfd 29 ohne Rohr

Mensur C cis

Fugara bass C¹ in Oktave 4 Fl Mensur bass C¹ 6½
C² Komb 5½ dazu
g2 - 8 dazu Subbass mixtur aufg.
bass C⁴ Principal Gib Mensur 3½ aufg.

C-H1 4
c1 - f2 4 - 5½
fis2 - c4 4 - 5½ - 8

72
C - 2
1 1

WABW

№ 1

Vogel frei Hamburg, ~~samt~~ Gehäuse in
Eichen mark Zeichnung ~~auf Seite 11~~ des Kataloges,
samt seemäßiger Verpackung

WABW

Opus 2068.

Evang. Kirche — Dörrenbach

Fertig: ~~10.4.24~~ 4. 8. 24.
Lieferbar: bis 31 Dez. 1924, bocks zoll
Abgeliefert: 22. [illegible]

I. Manual C-g''' 56 Noten

1.	Principal 8'	56	Pfeifen
2.	Gamba 8'	56	"
3.	Salicional 8'	56	"
4.	~~gedeckt~~ 8' Bordunalflöte	56	"
~~5.~~	~~Konzertflöte 8'~~	56	"
5.	Oktav 4'	56	"
6.	Mixtur 2⅔', 3-4 fach	~~144~~ 212	"

V. Manual C-g''' 56 Noten
Schwellwerk.

T P.

7.	Lieblich gedeckt 16'	56	Pfeifen
8.	Geigenprincipal 8'	56	"
9.	Aeoline 8'	56	"
10	Voise celeste 8' von c' an	44	"
~~11~~	~~Oktave 4'~~	56	"
11	Konzertflöte 8'		

C-H Holz Mens. 24 c an engl. Mens.

Mens. 36

Mens. 12

[illegible] C-h' 36 Holz c² an Metall offen Pfr

[illegible]

C 2 - 1⅓ - 1
c 2⅔ - 2 - 1⅓ - 1
c' 4 - 2⅔ - 2 - 1⅓
c'' 5⅓ - 4 - 2⅔ - 2
c''' 8 - 5⅓ - 4 - 2⅔

Trom. Bass C-h' Holz c² Metall mit Pfr. à 12

Tr. [illegible] C-h' 36 c an Metall 36

№ 39

№ 43

C-H ged. Holz c-h E à 24
c' an Metall 8' Mens.

WABW

12 ~~Gemshorn 4'~~ Transflöte 4' 56 Pfeifen

13 Flautino 2' 46 "
14 Oboe 8' 56
Ausbau von 7 Registern 42 "

Pedal C-f' 30 Noten

15. Subbass 16' 30 Pfeifen
16. Gedecktbass 16' Transmission von Nr. 7
17. Cello 8' 30 Pfeifen
18 Basson 16' 12 " forts. Transm. von Oboe 8'

Nebenzüge

1. Koppel II/I
2. " I/Pedal
3. " II/Pedal
4. Superoctavkoppel II/I
5. Suboctavkoppel II/I
6. Piano
7. Forte
8. Tutti
9. Auslöser
10. 2 freie Kombinationen
11. Crescendo
12. Schwell II Manual
13. Pianopedal II. Man.
14. Handregister " ab ".
15. Walze ab "

1 Ton weiter als Salonmensur

1 Ton enger als Nachbe-
zug C Oboe

Neu. Nr 8

12 halbe Töne enger

WABW

Übrige Teile.

1. Windladen — pneumatisch
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Treten eingerichtet
3. Spieltisch — gegen die Orgel
4. Windkanäle — für's ganze Werk
5. Gerüstwerk — der Anlage der Orgel entsprechend
6. Einrastvieren — sämtlicher Pfeifen
6. Schwellkasten — dass V. Man. einschliessend mit Jalousien versehen.

7. Intonation & Stimmung des ganzen Werkes

Gehäuse nach Zeichnung 1098. Fichtenholz natur

Wind Ventilator mit Hochspannung

220/380 Volt f. Wechselstrom

WAB

Opus 2069.

o Kath.-Apostolische Kirche Bremen

Bestellt : 14.4.24 mit Brief Kreyenhop
Lieferbar :
Abgeliefert: 8. Sept. 24.

I. Manual C-g''' 56 Noten

1. Principalmixtur 8' 56 Pfeifen
2. Gedacktsalicional 8' 56 "
3. Fugara 4' 56 "

II. Manual C-g''' 56 Noten

4 Celestina 8 1 Kehle u. Füll 24.
5. Gemshornviol 8' 56 Pfeifen
6. Voix celeste 8' von 4' an 44 "
7. Rackflöte 4' 56 "

Pedal C-d' 27 Noten

8. Subbass 16' C-H selbständig 12 Pfeifen
Fortsetzung Transmission von Nr. 2.

Nebenzüge

Koppel II/I
" I/Pedal
" II/ "
Sub II/I
Tutti
Super II/I
Wiedzeiger

Opus 839

C-f' [illegible] Mm. 26

c² c''' + 5⅓ g² a''' + 16' g²-g³ 16-8-5⅓

[illegible] Pfeifen des a''' mit Pfeifenstock abgedeckt für c' Table.

[illegible] Mm. 40

[illegible] Pfeifen [illegible] Ton erzeugt [illegible]

WABW

Übrige Teile.

1. Windladen — pneumatisch
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Treten eingerichtet
3. Spieltisch — gegen die Orgel
4. Windkanäle — fürs ganze Werk
5. Regierwerk — pneumatische Röhren-Traktur
6. Intonation & Stimmung des ganzen Werkes.

Ventilator Gleichstrom 110 Volt
siehe Ventilatorenbuch Gebr.

für

Gehäuse 11586 Fichten gebeizt
samt Seitenwände Prospekt Zinn!

WABW

Opus 2070

o Ryssby-Kyrka

Ryssby (Kronoberg)

Bestellt : 12.5.24 d. Telegramm Direkt.
Lieferbar :
Abgeliefert: 23.9.24.

I. Manuál C-g''' 56 Kotave

11	1)	Principal 8'	56 Pfeifen
7	2)	Bordúna 8'	56 "
9	3)	Gamba 8'	56 "
2	4)	Dolce 8'	56 "
15	5)	Oktava 4'	56 "
13	6)	Rörflöjt 4'	56 "

II. Manuál C-g''', 56 Kotave resp. 68

Svällverk

14	7)	Bordúna 16'	68 Pfeifen
10	8)	Violinprincipal 8'	68 "
5	9)	Koncertflöjt 8'	68 "
1	10)	Aeoline 8'	68 "
	11)	Voix celeste 8' fr. 4'	56 "
3	12)	Rörflöjt 8'	68 "
12	13)	Flute octaviante 4'	68 "
16	14)	Kornett-Mixtur 3-4 fach	248 "
17	15)	Trumpet 8'	

Pedal C-f' 30 Kotave

4	16)	Subbas 16'	30 Pfeifen
18	17)	Bassun 16'	30 "
8	18)	Cello 8'	Transmission von No. 2.
6	19)	Gedakt 8'	dto " " 2.

1 20) Gedakt 16' Transmission von No. 7.
21) Oktava 4' dto " 5

Koppelungen

Spiltr. NZ 331
Kollektivk. i Gyel entblir. anl. Koppl.

	Holz	Zink	Zink
C-H m. 24	12	12	
Abst. Gedakt C-h' Holz.	36	—	
	—	18	
	—	18	
	—	12	
	—	12	
(C-h m. 20)			
C-h Holz c1 Pfl. 36	24	12	
(C-H Holz) c an m. 23	72	12	
C-h' Holz C-H Gedakt m. 26 c-h' m. 24E c² an nächste Pfeife	36	6	
	—	18	
Mem. 39	—	6	A
Mem. 40	12	18	
C-H Holz	—	30	
(nächste Pfeife)	—	—	
Kollektivk. Mixturen	—	18	

C 2 – 1⅓ – 1
c 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1
c1 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓
c² 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2
c³ 8 – 5⅓ – 4 – 2⅔

	30	
C-H m. 13 c-h m. 14 – c1 – f1 m. 15		
C-H m. halb c an m. halb Töne enger Zink (C-H halbe Länge)	—	30

WABW

Kabinetsöfen

2 1/ Koggel II/I
2 2/ Koggel I/Fadel
1 3/ Koggel II/Fadel
21 4/ Fäbokkow Koggel I/I
20 5/ Rügenwalder Koggel II/I
6/7. 2 Form Kombinationsöfen, komplett mit Kochplatten und Koggeln 1-5.
8/9. Deckkübel für Kombinationsöfen.
10/17 Form Kupferkessel, komplett mit Kochplatten 16-21 und Koggel 2-3.
18. Deckkübel für Kupferkessel.
19. Kochherd
20. Waggonofen
21. Form
22. Füllofen
23. Ausbläser
24. Form Handwinden
25. Zugvorrichtung für Kupferwinden
26 Form Handzugvorrichtung „ab"
27. Winde „ab"
28. Windflügel
29. Ausbrennglocke.

Übrige Teile.

1. Windkessel zusammengesetzt.
2. Gebläse mit Rädern zum Fahren eingerichtet
3. Ventilator ~~zum Antrieb durch Riemen~~ zum Handbetrieb
4. Windkessel für zwei Mann Bank
Ventilator mit Antrieb durch Riemen entsprechend
5. Regulierventil zusammengesetzt Rohrleitung
6. Schmiedekohlen für ganze 2. Kampagne einschließlich
7/ Reparaturen und Einrichtung der ganzen Werke

WABW

~~procat Feitamtsrichter, unter Nachnahme~~
des vollen Courtagebetrags, procat
Manticator sieja Frau Brig.
oder Kreyarkeing.
oder Zoll.
ohne Seitenrieds L. Brief Wiell Ref. Fürn.

WABW

Opus 2071.

Kirche San José de Calasanz — Buenos-Aires.

Bestellt : 15.V.24
Lieferbar :
Abgeliefert: 15.V.25

I. Manual do -dō 61 Noten Tüger schwebend

1/	Bourdon	16'	73 Pfeifen
2/	Principal	8'	73 "
3/	Salicional	8'	73 "
4/	Bourdon	8'	73 "
5/	Flauta harmonica	8'	73 "
6/	Violoncello	8'	73 "
7/	Flauta de canna	4'	73 "
8/	Octava	4'	73 "

II. Manual (Expressivkorpus) 61 Noten Tüger schwebend

9/	Cuintaton	16'	73 Pfeifen
10/	Gamsfoot	8'	" "
11/	Violon	8'	" "
12/	Flauta de concierto	8'	" "
13/	Viola de Gamba	8'	" "
14/	Acolino	8'	" "
15/	Voz celestis	8'	61 "
16/	Flauta amable	4'	73 "
17/	[illegible]		329 "
18/	Bassow	16'	73 "
19/	Trompete	8'	" "
20/	Clarinette	8'	" "
21/	Clarin	4'	" "

WABW

III. Manual (Bynallepsku) 61 Kotun (bizes nábuvání)

22/	Bourdon dulce	16'	73 pfeifen
23/	Violon principal	8'	" "
24/	Zapata dulce	8'	" "
25/	Quintatoen	8'	" "
26/	Fugara	4'	" "
27/	Octavin	2'	61 "
28/	Fagot oboe	8'	" "
29/	Vox humana	8'	" "

Pedal do-fā 30 Kotun

30/	Controbajo	16'	30 pfeifen
31/	Subbajo	16'	" "
32/	Bombarda	16'	" "
33/	Octava	4'	" "
34/	Bordon	8'	por Transmission
35/	Violoncello	8'	"
36/	Trompeta	8'	"
37/	Clarin	4'	"

Kombinácyja

1/	Koppel II/I	
2/	" III/I	
3/	" III/II	
4/	" I/Pedal	
5/	" II/Pedal	
6/	" III/Pedal	
7/	Zügeroktavkoppel I	
8/	" " III	
9/	Zuboktavkoppel III	
10/	Zügeroktavkoppel II/I	
11/	Zuboktavkoppel II/I	
12/	Zügeroktavkoppel III/II	

1)

Mem 20 Fortsetz. zu Böhm Mem 12. 2 Oktaven.
Mem 25 1 Mem. 8-F ged- M. 27 aus Metal 23
424/2 Mem. Fortsetz. 1 Ton Oktave als 8' Metal
Mem. 33
Mem 40.
Bal[illegible] Mem engl.
engl. [illegible]
Mem. (Giesla)
(ab [illegible] Mem 35 A 4217)
Cavaillé. Erie

Mem 7 Mühlhofs Mixtur (6 Mem)
Mem.
Mem
2 Mem Labiale-

13.) Rückpositivkoppel III/II
14.) Rückpositivkoppel /Pedal
15.) Piano
16.) Mezzoforte
17.) Forte
18.) Tutti
19.) Crescendo & Decrescendo
20.) Combination libre para todos los registros
21.) Einzeln ab
22.) Abschalter II. Manual ab
23.) " III. " "
24.) Jalousieschweller ab
25.) Crescendo ab.
26.) Forma bajo melodia (pedal a mano)
27.) Pianopedalautomatico para el II. Manuals
28.) " " " III. "
29.) Tremolo para el II. Manuals
30.) " " " III. "
31.) Pedal para combinacion libre con liberador
32.) Windprüfer.

Übrige Teile

1.) Windladen

2.) Gebläse

3.) Spieltisch / III. Man. mit Pedalkoppel. verwechselt spielen.

4.) Windkanäle für das ganze Werk

5.) Gerüste der Anlagen der Orgel aufgezeichnet und Einzeichnungen künftiger Reisen

Mit Transpositionsvorrichtung

WABW

6/ Manualkoppel

7/ Pedalkoppel für's II. Manual

8/ Pedalkoppel für's III. Manual

9/ Oktavkoppel für's Pedal des ganzen Pfeifenwerks.

10/ Motor mit magnetischem Hauptventil

11/ Orgel mit Holzgebläse Nr. 5207 [illegible] Volt

Metall- und Holzpfeifen von offener Bauart.

Ventilator für Windzuführung Orgel 719. [illegible] 220 Volt

Aufbau 3208 mit [illegible]

Opus 2092.

Ev. ref. Kirche

Nord. Barockorgelbau Jemnitz.

Bestellt : 23 Mai 1924
Lieferbar :
Abgeliefert: 21. II. 25

I. Manual C-g''' 56 Noten.

F.F.	1.	Bordun 16' ✓	56 Pfeifen
F.	2.	Principal 8' ✓	56 "
F.	3.	Gamba 8' ✓	56 "
M.F.	4.	Hohlflöte 8' ✓	56 "
M.F.	5.	~~Salicional 8'~~ ✓	56 "
P.	6.	Gedackt 8' ✓	56 "
P.	7.	~~Dolce 8'~~ ✓	Fehlen 16 Pfeifen 56 "
F.F.	8.	Octave 4' ✓	56 "
F.	9.	Gemshorn 4' ✓	56 "
F.	10.	Rohrflöte 4' ✓	56 "
F.F.	11.	Quinte 2 2/3' ✓	56 "
F.F.	12.	Octave 2' ✓	56 "
T.	13.	Mixtur 4 fach ✓	224 "
T.	14.	Cornet Fagott 8' ✓	56 "
T.	15.	Trompete 8' ✓	56 "

II. Manual C-g''' 56 Noten.

Schwellwerk
Ausbaubar bis 68 Töne.

F.F.	16.	Gedeckt 16'	68 Pfeifen
F.	17.	Gigantenregal 8'	68 "
F.	18.	Viola 8'	68 "
M.F.	19.	Bourdon 8'	68 "
M.F.	20.	Quintadena 8'	68 "
P.	21.	Flauto amabile 8'	68 "
P.	22.	Aeoline 8'	68 "

	23.	Voix celeste 8' v. 4' an	56 Pfeifen
	24.	Principal 4'	68 "
	25.	Flauta traverso 4'	68 "
	26.	Violine 4'	68 "
	27.	Waldflöte 2'	56 "
	28.	Sesquialtera 2 fach	56 "

(C-h'' 36 Pf. Holz)
Ev. Metall Mens. 10
C-H ged. M. 24 c-h 22 A. c' an dyn.
Flöte 1 Fehlen 14 74/2 ℔
C-h Holz

							36 – 20
							12 12 32
							– 18 38
							56 – –
							– 12 38
							24 6 26
							– 18 38
							– 18 44
							244
							18 38
							5 57
							– 56
							224
							18 38
							– 18 38
							94
							12 12 44
							– 18 56
							36 – 32
							– 24 –
							24 12
							– 12
							2114 1163 3277

Cymbel
c 2' – 1 1/3 – 1' – 2/3
c1 2 2/3 – 2' – 1 1/3 – 1'
c2 4 – 2 2/3 – 2' – 1 1/3
c3 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2
c4 8 – 5 1/3 – 4 – 3 1/3
c 1' – 1/2 – 1/3 – 1/4
c1 1' – 1' – 2/3 – 1/2
g1 1 1/3 – 1' – 1' – 2/3
c2 2' – 1 1/3 – 1' – 1'
c3 2 2/3 – 2' – 1 1/3 – 1'
g3 4' – 2 2/3 – 2' – 1 1/3

C-h'' 34 Pf. Holz

WABW

	23.	Voise celeste 8' ab 4' acc	56	Pfeifen	
F.F	24.	Principal 4'	68	"	P.
MF.	25.	Flauto traverso 4'	68	"	F.
F.	26	Violine 4'	68	"	F.
F.	27	Waldflöte 2'	56	"	F.
F.F.	28.	Sesquialtera 2 fach 2 2/3 + 1 3/5	56	"	
T	29.	Oboe 8'	68	"	T.
T	30. ~~Clarinette~~ 8	Cymbel 4 fach	68	"	T.

Pedal C-f' 30 Noten

F.F.	x	31. Contrabass 16'	30	Pfeifen	P. G.
MF.		32. Subbass 16'	30	"	F.
P.	x	33. Gedecktbass 16'	30	"	F.
F.F.		34. Quintbass 10 2/3'	30	"	P.
F.		35. Octavbass 8'	30	"	P.
F.		36. Cello 8'	30	"	P.
P.		37. Gedeckt 8'	30	"	P.
T.		38. Posaune 16'	30	"	T.

Nebenzüge.

MF.	1.	Koppel II/I	P.
F.	2.	Koppel I/Pedal	F. T.
MF.	3.	Koppel II/Pedal	
T	4.	Tubokoppel II/I	
	5.	Tuboktavkoppel II/I	
	6.	Tuboktavkoppel II/~~II~~ I. Schwellwerk	
	7.	Melodiekoppel für I. Manual	
	8.	~~4 Tritte für Koppeln~~	
	9.	Generalkoppel, ~~4~~ Tritt	
~~10~~	~~11~~	~~12. 3 fach Kombinationen~~	
		~~13. + Auslöser~~	
	14.	Rollschweller	
	15.	Pyramidentritt f. II. Manual	

2244 / 163977

Ton 46
Mens. 34.
1 3 fache Zunge mit Tabernen
Mens 45
Rohrflöte 8
2 2/3 [illegible] Tibia Oberoctav Fillon
englisch
Fillon
Sesquialtera 2 fach

Mensur 54
Mens 54
Mens [illegible] (Contrabass ab 17 Noten)
[illegible] 24
[illegible] C-H 4 fach (à 33
[illegible] 24
[illegible] 4 fach Dulcian

650	%
12.36	
3038	
662	
1244	
6 100	
18 30	
2444	
30 —	
30 —	
30 —	
30 —	
1. 126	
— 18 12	
246 —	
12 18 —	
891	
891	

Registerstatus Hptw. numerieren.
M. Nr. 4.8.24

Hptw.	392	
Ped.	431	—
Schw.	1465	
	2288	

	1484 ✓
7 x 56	392
11 x 44	44
6 x 12	72
8 x 30	240
	2232
	56
	2288

WABW

16. Piano
17. Mezzoforte
18. Forte
19. Fortissimo
20. Tutti
21. Auslöser
22, 23, 24. 3 freie Kombinationen
25. Gambenchor
26. Principalchor
27. Flötenchor
28. Trompetenchor
29. Registerabsteller
30. Rollschweller-Absteller
31. Rohrwerkabsteller
32. 16' ab'
33. Koppel ab'
34. Automatisches Pianopedal

} Druckknöpfe

Übrige Teile

1. Windlade pneumatisch
2. Gebläse mit Höppler z. Teil mit Ventilator
3. Ventil, Rohrnietventil, Ventil im v. d. Orgel aufgestellt
4. Windkanäle für jedes Werk
   Verteilerstock der jeweiligen Orgel
   Einzelstöcke pünktlicher Kontakt
5. Registermotore pneumat. Röhrenmotoren
6. Signalkasten d. h. Kontakt eingeschmolzen
7. Verbindung v. Kontakt zu den jeweiligen Werken

Spieltisch wie auf Zeichnung Nr. 1134 ausgeführt
[illegible] in Eichen mahag. Nr. [illegible]

WAB

Opus 2073.

Blanc Halle — Stockholm

Bestellt : 19. Mai 1924.
Lieferbar :
Abgeliefert: 23. Dez. 24, 2. Feb. 1925
24. März 25 St

I. Manual (Spieltisch r.)

6-c⁴. 61 Kotun. Aisbrü v. No. 1-4, 7, 9, 19 und 20 bis a⁴.

Lichtweite φ 6

1. Principal 16'
4. Octav 8'
3. Principal 8'
4. Solo gamba 8' (Holz)
5. Spetsflöjt 8'
6. ~~Dulciana 8'~~ Dolce 8' l. Brif. N. 6. v
7. Dubbelflöjt 8' (Hdr.)
8. Konsertflöjt 8'
9. Grobgedackt 8'
10. Octav 4'
11. Gemshorn 4'

S
F
S
F
F
S

Holz Zink 75%

4 Kast. Spieltästen, Normalzeichnung / Kniekontakte
2 Kompressormaschine ~ 13-18 Volt regulierbar c/a 154739, ü 154740 mit Kit
Kuppelung mit Gleichstrommotor 220 Volt, 1 PS. A.E.G. Esl. 2 Anker
No 124653 & 124654.

	Disk	Holz	Zink	Pfr.
6-h Holz Mens 13 c'an Akkord M. 11 (F Mens.)	24	12	34	
6-h " " 23 c" " " 21 (Dis Mens.)	12	12	46	
6-h " 26 c" " " 24 (Fis Mens.)	12	12	46	
Mens 34	—	12	49	
6-h Holz Mens 25 c an Gemshorn Fillenwerk	12	12	37	
normal Konisch	—	12	49	
6-h Oct Mens 24 E c-h Mens Lyd 33 Lyd A c1 an Doppelflöt	61	—	9	
6- c⁴ alle Konusflöte Holz 6-h Spitzfl Mens 26	61	—	—	
6-h Holz Mens c an Akkord Mens 17 ohne Rohr	12	12	46	
	12			
Mens 34 (Es Mens.)		12	49	
Mens 35 normal Gemshorn		12	49	

WABW

F

12. J Rörflöjt 4'
13. J Oktav 2'
14 Kvint 5 1/3'
15. J Nasards 2 2/3'
16. Kornett 4-5 kor
17. J Grossmisetur 6-7 kor
18. J Cymbel 4 kor
J Trumpet 16'
19. ~~Basun 16'~~ (Hdr.)
20. J Trumpet 8' (Hdr.)
21. J Trumpet 4' (Hdr.)

II. Manual

(Labialwerk mit Horn- u. Flötencharakter, mächtige Zungen)
C - c^4. 61 Koun. Oktaven: 16' u. 8' bis c^5, die übrigen Himmun möglichst bis a^4.

21a. Gamba 16' 127/73

22. J Rörflöjt 16' 168/139

23. J Hornprincipal 8' 137/112

24. J Vox retusa 8' 127/103

(Altgrad Kunst einer Kunst mit prinzipalmäßig, aber romantischer Intonation)

25. ~~Hohlflöte~~ 8' 131

26. J Schweitzerpfeife 8' 84

	Dicke m/m		
Mixt. 35	—	6	55
Spezialmixt. siehe oben	—	—	61
Mixtur Silbermann 6-fach Gedeckt	—	12	49
1 Ton weiter als Mixt. Silbermann	—	5	56
Cornett Silbermann	—	5	288
1 Ton weiter als Mixt. Silbermann	—	—	403
Mixtur Silbermann	—	—	244
6-fach halbe Länge Schallbecher engen Kanzonen 2 Oktave enger	—	30	40
125 ϕ mittl. respektive Kelle No 6	—	18	52
1 Ton enger als Trompete ϕ 1 Oktave über	—	6	55

(neue Konstruktion auf Gedeckt)

Mixt. 24 C-Fis nach innen Ton offen	1.2	—	24	49
6-fach halb Mixtur 17 c-h" 16 c an Oktave Ton weiter c¹-Pfeife 33	23	24	6	43
6-fach halb Mixt. 22 c an Oktave doppelbohrt	22	12	12	49
6-fach halb Mixt. 24 c-h Mixt. 22 c¹ an Engliff	22	12	12	49
französisch	~~0,8~~ 1.1	—	24	49
Mixt. 34 4 fach	0,8	—	12	61

WABW

S		27. Dolce 8'			mit Schieber Mens. 32	0.8	— 12	61
F		28. Hälfflöjt 8'/6-H gemeinsam mit No 29)	6-H	6-H Holz Mens 24 Sedecht	Con Akkord 4 halbe Töne weiter alt nach Flöte, ringst überbl.		— 12	49
F		29. Flûte harmonique 8'		153/117	ganz von Holz alles Mens 91 / überblasend (Tromp Flöte 4 Hörner Flöte / Kasperphon	61	— 12	
		30. Borduna 8'/Hdr)		135/173	4 halbe Töne weiter alt alles Sedecht 6-gs" Holz		45 —	28
		31. Octav 4'		81	Mens 35 (Flöte	0.8	— 12	61
		32. Quintadena 4'		52	Mens 46 (Trompete alt normal)		— —	73
F		33. Bachflöjt 4'		107	normale Bachflöte	0.9	— 18	55
		34. Fugara 2'		S 46	Mixtur Silbermann	0.7	— —	61
		35. Geigenhorn Skvint 2 2/3'		86	Geigenhorn Silbermann 11 Töne enger als 4' an rep.	0.75	— 8	68
		36. Terz 1 3/5'		34	11 Töne weiter alt Gamsenhorn Ludwig K 3 an rep.	0.6	— —	61
		37. Solokornett 5-8 kor			11 Töne enger alt Konzert Silbermann			
		38. Scharff 3-4 kor			3 halbe Töne enger alt Mixt. Silbermann			
		39. Mixtur 5 kor			Mixtur Silbermann			
		40. Helikon 16'/Hdr)		190	190		— 30	43
		41. Tuba mirabilis 8'/Hdr.)		135	mit Hamburg		— 18	55
		42. Krummhorn 8'		34	aufschlagend nach Prätorius		— —	73
		43. Baryton 4'/Hdr.)		95	95		— 6	67
		44. Orkester-celeste Bärpfeife		218	von Schiedmayer nach Prätorius (Trompete-Kehle bis		— 61	—

WABW

III. Manual

(Labialwerk mit Streichcharakter, schwächere Zungen)
Noten und Ausbau wie im II. Man.

			Lichtweite
T.T.	46. Ekoborduna 16'		137/168
	47. Violinprincipal 8'		122/99
S	48. Viola d'amore 8'		84
T.T.	49. Salicional 8'		91½
S	50. Eolin 8'		69
S	51. Vox coelestis 8'		
F	52. Flöte d'amore 8' (C-H gemeinsam mit No 55.)		
F	53. Portunalflöjt 8'		111/118
	54. Kvintadena 8'		91½
	55. Gedackt 8'		75/116
	56. Principal 4'		88½
	57. Fugara 4'		63½
F	58. Blockflöjt 4'		137
	59. Piccolo 2'		68
	60. Progressiva harmonika 4-5 kor		
	61. Harmonia aetherea 3-4 kor		

			Höhe	Breite	Tiefe
	C-117 A-119 C-H Trommelbasdon c-c¹ Holz Mens. 20.	C² Metall Pfeif. 48	36	—	37
	C-H Holz Mens. 25 C² Metall Mens. 23		12	12	49
	Mens. 34 41½ Reihig		0.8	—	12 64
	Mens. 32		0.8	—	12 64
	Mens. 39		0.75	—	12 64
	Ma. 40			—	6 64
	C² Metall weite Flöte überblasend			—	12 49
	alte Hohlflöte 1 Ton weiter bis a³	C-H Fed. No. 25		58	— 115
	Mens. 32		0.8	—	12 61
	alte L. Gedeckt doppelbohrt c¹-f³			54	— 19
	Mens. 33 (Dis Mens.)		0.8	—	12 61
	Mens. 41			—	— 73
	Prästant		1.1	—	12 61
	Bachflöte 1 Ton enger		0.75	—	6 55
	Mixtur Silberarein 1 Ton weiter				
	normale Mensur				

WAB

			Lichtweite							
Z		62. Ranket 16'	62		normal	0.8			
Z		63. Klarinett 8'	61		einschlagend	0.9	—	—	73
Z		64. Oboe 8'	68		Englisch	0.9	—	18	55
Z		65. Skalmeja 8'	94		aufschlagend wie Reval siehe Manualbau	0.9	—	—	73
Z		Royal zeigend 8'							
		IV. Manual. (Fernwerk)							
		Koppeln u. Tritthebel wie im II. Manual							
	T.	66. Quintadena 16'	155/128		Mensur 19 c an Zink Mens. 17 1½ Ton mitte ct normal)		12	12	49
	M. F.	67. Principal 8'	137½/112½		6-H Holz M. 22 c-h Zink M. 20 c'an englisch 1½ Ton weiter		12	12	49
	F.	68. Systematophon 8'(Hdr)	137½/112½		6-H Holz Mens. 22 c an Mens. 19 (normal) c an Doppell.		12	12	49
	F.	69. Nachthorn 8'	133		französisch (Mensur 23 mit engen Labien	1.2	—	18	55
	M. F.	70. Orchestergeige 8'	77½		Mensur 36	0.8	—	12	61
		71. Rose angelica 8'	74½		Mensur 37		—	—	61
	F.	72. Jubalflöte 8'(Hdr)	127/103		6-H Gedeckt Mens. 24 c-h Extrafein Doppelfl. c' an Doppelflöte, c3' an Metall		61	—	12
	MF.	73. Borduna 8'	153/117		6-gs" altes Holzgedeckt		45	—	28
	T.	74. Violinprincipal 4'(Hdr)	84		Mensur 34	c.9	—	12	61
F	T.	75. Spitzflöte 4' für Tuba 4 einfache wie der Subbass 16'	81		Mensur 35	0.8	—	~~12~~	61
F	F.	76. Rörgedackt 4'	81		~~Mensur 35 (gewöhnliche Rohrflöte)~~	0.8	—	6	67
	T.	77. Flageolette 2'	68		Rauchflöte 1 Ton enger	c.9	—	—	61

WABW

			Dicke in m/m	Lichtmass ϕ
	T.	78. Schwiegelpipa 1'	0.7	45
	T.	79 Sesquialtera 2 2/3' + 1 3/5'	0.8	57
	T.	80.J Kornett- mixtur 5 kor	0.9	
	T.	81. Campanelli 4-5 kor		
	T.	82. Fagott 16'	1.2	125
	T.	83.J Solotrumpet 8'(Hdr.)	1.2	118
	T.	84.J Engelsk horn 8'		
		85.J Vox humana 8'	0.8	43
	T.	86. Diskanttrumpet 4'	0.9	94

Tremolo fürs Fernwerk

Pedal im Fernwerk.
C-g¹. 32 Noten

F	87.	Kontrabas 16'(Hdr.)	
M/F	88.	~~Untersatz 16'~~ Posaune 16'	
F	89	Violonbass 8'	
T	--	Kontrafagott 16' Transm. v. Nr. 82	

Pedal am I. - III. Man.

--	90.J	Kontrabas 32'(C-H selbst. Vorz. v. Nr. 91 Hdr.)	
	91.J	Principal 16'(Hdr.)	

nach Prätorius			— —	61
			— —	
Mixtur Silbermann	Kornett		— —	122
	C	2⅔ – 2 – 1⅗ – 1⅓ – 1		
Kornett Silbermann	c	4 – 2⅔ – 2 – 1⅗ – 1⅓	— —	341
	c¹	8 – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗		
Mixtur Silbermann, typ 6-h 14helle Töne enger	c²	8 – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗	— —	293
	c³	8 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2		
6-H 12helle 10helle Töne enger	cs⁴	16 – 10⅔ – 8	— 30	43
1118 ϕ c² an Windlade			— 18	55
einschwingend wie Uhren		V-förmig Halz	— —	73
weite Körper weitere normale Kehlen (keine Lücke)			— —	73
Clairon 4 ϕ 8'125 Z.	Campanelli		— 6	67
c¹ an Windlade	C	2 – 1⅗ – 1⅓ – 4/7		
	c	2⅔ – 2 – 1⅗ – 1⅓ – 4/7		
	c¹	4 – 2⅔ – 1⅗ – 1⅓ – 1⅓		
	c²	4 – 2⅔ – 1⅗ – 1⅓ – 1⅓		
	c³	4 – 3⅕ – 2⅔ – 2⅔ – 2⅔		
Manual 9			32 —	—
" 12			32 —	—
Manual 27 (Transpal A Manual)			— 18	14
		Fernw.	2130 206	168 1756
8'Ton ½ – 375 × 350 Zinn ½			12 —	—
No. 5 297 × 93			24 8	—

WABW

Lichtweb
ϕ 6

				Hz	2	81	95%
				–	–	–	
S	-- Gambabas 16' Transm. v. No 21a. (Schwellbar im II. Man.)						
S	-- Harmonikabas 16' Trm. v. No 49 m. 12 eigenen Ventzug Kegellade im III. Man.		M. 20	–	12	–	
F	92. ↓ Flötbas 16'		3 Halbe Töne mittel Mixturen 96 6-	32	–	–	
	93. ↓ Subbas 16'		Mem. 9	32	–	–	
	-- ↓ Akobas 16' Trm. v. No. 46 (Kegellade im III. Man.)			–	–	–	
	94. ↓ Oktavbas 8'		6-f M. 21 6-H M. 22 Hz can Mixt M. 20	12	12	8	
S	-- ↓ Cello 8' Trm. No 26 (Kegellade II. Man.)			–	–	–	
S	95. Salicetbas 8'		M. 32	–	12	20	
F	-- Rohrflöte 8' Trm. v. No 22 (Kegellade II. Man.)			–	–	–	
	96. ↓ Nachthorn 4'		fränjsisch	–	6	26	
	97. ↓ Kvint 10 2/3'		M. 19 Holz	32	–	–	
	98. Ters 6 2/5'	6-H Federkl.	alte Mixtur Terz	–	8	24	6-H Federkl
	99. ↓ Kvint 5 1/3'	6-H Federkl.	2 Halbe Töne mit. all Mixtur	–	5	27	
	H		M. in ext. Schleifenl. 6	–	–	32	
	100. Septima 4 4/7'	offen.	Mixt. Silbern 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1 – 1/2	–	–	160	
	101. Mixtur 5 kor 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1 – 1/2		6 H can No. 16 Cil Mem.	24	8	–	
	102. Bombarde 32'		6 Mennüs	9	23	–	
	103. Basson 16' (Holz)						

WABW

220

-- Sordunbas 16' Trm. v. No. 62
(Pedalcoll III Man.)

Z -- Trumpet 8' (Hdr.) Trm. v. No. 70

Z -- Clairon 4' (Hdr.) Trm. v. No. 71

III 104 Singend Kornett 2'

Koppeln und Nebenzüge.

Unisonkoppeln:

1-8. +) I/P +) II/P +) III/P. IV/P V/I

III/I IV/I. III/II.

Suboctavkoppeln:

9-15. 16' II/I 16' III/I 16' IV/I. 16' III/II.

16' II 16' III 16' IV.

Superoctavkoppeln.

16-25. 4' II/P 4' III/P 4' II/I 4' III/I 4' IV/I

4' III/II 4' I 4' II 4' III 4' IV.

Melodiekoppel:

26. ~~I/II II/II~~ I/II I mittl. Reihe und Pedal

Kombinationskoppeln.

27-33. Fests: +) Flötenchöre im I.-III. Man.

+) doppelt besetzt.

Lichtwerk

II Manual

Kornett 4-5 kor
Cornett Silberman
b 2⅔ – 2 – 1⅗ – 1
c – – 2⅔ – 2 – 1⅗
c¹ 8 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 1⅗
c² 5 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 1⅗
c³ 5 – 5⅓ – 4 – 3⅕ – 2⅔

Cymbel 4 kor
Mixtur Silberman
b – – 1 – ½ – ⅓
c – – 1 – ⅔ – ½
c¹ – – ½ – 1 – ⅔
c² – – 1 – 1⅓ – 1
c³ – – 2 – 2 – 1⅓

Grossmixtur 6-7 kor
1 Ton weiter als Mixtur Silberman
b 2 – 1⅓ – 1 – ⅔ – ½
c 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1 – ⅔ – ½
c¹ 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1 – ⅔
c² 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1
c³ 8 – 5⅓ 4 – 4 – 2⅔ 2⅔ 2
c⁴ –

II Manual

Salokornett 5-8 kor
1 Ton enger als Cornett Silberm.
b – – 2⅔ – 1⅗ – 1
c – – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗ – 1
c¹ – – 8 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗ – 1
c² – – 8 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗ – 1
c³ – – 8 – 5⅓ – 4 – 3⅕ – 2⅔ – 2⅔ 2
c⁴ – – 8 – 5⅓ –

Mixtur 5 kor
Mixtur Silberman
b – – 2 – 1⅓ – 1 – ⅔ – ½
c – – 2 – 2 – 1⅓ – 1 – ⅔
c¹ – – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1
c² – – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓
c³ – – 8 – 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2
c⁴ 10⅔ – 8 – 5⅓

Scharff 3-4 kor
3 halbe Töne enger als Mixt. Silberm.
b 1⅓ – 1 – ⅔
c 2 – 1⅓ – 1 –
c¹ 2⅔ – 2 – 1⅓ – 1
c² 4 – 2⅔ – 2 – 1⅓
c³ 5⅓ – 4 – 2⅔ – 2
c⁴ 8 – 5⅓

WABV

III. Manual

Progressiva harmonika 4-5 kor
Mixtur Silbermann 1 Ton weiter

C	~~2 — 1⅓~~			2/3 — —
c	2⅔	2	1⅓	1
c¹	4	2⅔	2	1⅓
c²	~~5⅓~~	~~4~~	~~2⅔~~	~~2~~
c³	~~8~~	~~5⅓~~	~~4~~	~~2⅔~~
c⁴	10⅔	8	5⅓	— — —

Harmonia aetheria 3-4 kor
normale Mensur

c	2	1⅓	1	— —
c	2⅔	2	1⅓	1
c¹	4	2⅔	2	1⅓
c²	5⅓	4	2⅔	2
c³	8	5⅓	4	2⅔
c⁴	10⅔	8⅓	5⅓	—

IV. Manual. Fernwerk

Cornett Mixtur 5 kor
Cornett Silbermann

c	2⅔	2	1 3/5	1⅓	1
c	4	2⅔	2	1 3/5	1⅓
c¹	8	~~4⅓~~	2⅔	2	1 3/5
c²	8	4	2⅔	2	1 3/5
c³	8	5⅓	4	2⅔	2
c⁴	16	10⅔	8	—	— — —

Campanelli 4-5 kor
Mixtur Silbermann 6. k Syst. 11 k. n.

c	2	1 3/5	1⅓	4/7	— —
c	2⅔	2	1 3/5	1⅓	4/7
c¹	4	2⅔	1 3/5	1⅓	1 1/7
c²	4	2⅔	1 3/5	1⅓	1 1/7
c³	4	3 1/5	2⅔	2⅔	2 1/7

Pedal

Mixtur 5 kor
Silbermann Mixt.

C	
c	
c¹	

105 2/2 Prinzipale
8 2/2 Fernwerk
— 115 Pfeifen

Werkh. Kehle Rohr engl. Oboe f. sicht. Pfeife Rück in Kesselkasten

	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	32	—

Gesamt ÷

	1 ellip.	Trav.	Zus.
Pedal F.W.	3	1	4
Ped. H.W.	14 2/2	7 2/2	28
IV	21	—	21
III	21	—	21
II	25	—	25
I	21	—	21
	105 2/2	8 2/2	115

WABW

Tutti: +) Koppelpistons im I.-III. Man.

+) Pistons " dto

+) Tutti (Tremolo mit beiden Koppeln mitbegriffen + mit Koppeln 9-26 eingr.)

Koppeln im Tremolo.

" "

" "

34-37. Coeur: +) +) +) +) eins (sämtl. Pistons + Kombin. Koppeln 1-26 einbegriffen)

38. Auslöser für sämtliche Kombinationskoppeln.

39-40. Generalcrescendo für I-III Man. mit dazügeh. Pedal und Koppeln.

dto. für Tremolo mit dazügeh. Pedal und Koppeln.

41-42. Zeigerblatt für Generalcrescendo 39.

Zeigerblatt für Generalcrescendo 40.

43. Drei autom. Pianopedal: für II. u. III. Man. sämtliche Pedalpistons + Pedalkoppeln einbegriffen, die das Tremolo ausgenommen; für's Tremolo dessen Pedal + Pedalkoppel. Ferner sonst Pedalpistons Quintbass, Tremolobass, Subbass, Violonbass, Choralbass, Cello, Violinbass, Norfloyt, Quint $10\frac{2}{3}$' und Posaunenbass und Pedalkoppeln 1-3.

+) Koppelsystem

44-51 Im Walzwerksgebäude Kistau und Koggala, Fenstersatz mitzuliefern ab

Im Walzwerksgebäude Kistau und Maschinenhaus Koggala ab

Im Walzwerksgebäude Koggala ab

Fundamente ab

16' ab

Säulen Nr. 19, 21, 42, 62 u. 65 ab

Säulen Kistau ab

16', Säulen und Unterzüge Kistau ab

52-54 Dachbinder und Dachlatten der II. Etage

do. " III. "

do. " Fenster

55-62 Abstopfen der Wände innerhalb

63 Windfang

Übrige Teile:

1. Windfang mit elektrolytischer Korkisolierung und mit beiderseitigem Eisen- und Holzrahmen

WABW

2. Registerwerk — mit elektropneumatischer Traktur. Jedes Register besitzt:
2 Kombinationspedale zur Befestigung des elektrischen Kontakts für die Traktur, sowie die notwendigen elektrischen Kabel.

3. Spieltisch — in der Mitte der linken Seite sind die Registrierhebel und die Kombinationstritte in runder Form angebracht.
4 Kombinationstritte mit Ebenholz belegt.
1 Pedalklaviatur 32 Tasten aus Tannenholz.
1 Fußbrett.
1 Notenpult.

4. Gebläse — mit 2 Walker'schen Hochdruckventilatoren mit elektromotorischem Antrieb.

5. Gerüstwerk — das Anlegen der Orgel entsprechend in solider Weise ausgeführt und sämtliche Pfeifen, sowie sämtliche Windkanäle.

6. Schwellkasten — sämtliche Register des III. Manuals vollständig, mit Jalousien versehen.

7. Schwellkasten — sämtliche Register des II. Manuals vollständig, mit Jalousien versehen.

WIADBW

8. Schwellwand für das Fenstersatz IV. Stellung.

9. Intonation: Stimmung wird im Kesselgebäude Wasserwage und dem Röhrenlot. Abgleichung der Oktavintervallstellung mittels Oktavpfeifen und jedem einzelnen Register durch Vergleich mit Normalstimmgabel.

Nähere Bestimmungen.

1. Die Pfeifen, deren Öffnung nicht dem Winde voll entsprechend Wasser mittels Hämmern und Regulierschrauben für die Register 1-26 zu verengen. Weitmündige sind mit Register 27-37 und 43-51 zu behandeln. Eine Füllung 2½ zöllige Größe, mit der die Anordnungen der Register und Kanzellen entsprechend ist, für den Windkessel bald zur Füllung eingerichtet.

2. Die Pfeifen werden in ihrer Form so gestaltet, daß der Pfeifenfuß möglichst eine runde Auffassung von Zungenmaschinen erhält. Der die Tonhöhe nicht mit einem bestimmten Prozent verlängert wird, werden die von oben gedrückten Pfeifenfüßen abgedacht mit einer möglichst runden Wasserwage.

3. Die Tonlochöffnungen der Zungenpfeifen werden mit leichten und weichen Feilstrichen von Hilfe des Pfeifenfußes verkürzt.

4. Gute Stimmungen werden in's

WAB

Bogalmak mit bahrf eingabenft. die Kim-
mikgurkai mit ofen Jorken oder eine
andra einbaifame Kallung der Kitmaße
mit gafifet andra Kömmo.

5. der Frumak mird mit einer
fpialbarom Klaxinitär mit mofl binnen
finanzpiyanm Gafäßa merfan.

6 der Kerkmal der fämtlifen Faß
der Engel mird non roßer Gürlitär merfartigt
mardan. der Falzmarkmal der Kfaßan alfo
mofl trocken ind offen. die Jinngefäßan
mäßen 75% Jinn. die Bukattafan find mit
Eßamaim, die Eimarfan mit Eßenfalz
fü bakaidan.

7. betroffs der Flaxinaan der Ex-
gattla im allgamainan, der Einkaiuk
der Kfaßan in Folz, Jink ind Jinn, der
Kundinngfarka ind der Kampfman
dorfalban, der Indikatoren der Kitman,
der Visgoftinnen der gamifman Kitman,
Kindarbam, Kaufmannf, Gaftifa,
Gaßtöfa ind Garäfmark mird im
übrigan auf die in der Offarta mahr
Beilagan der Eisfarmitten vom 15. Kärz
d. J. aufgaftellten Bafimmungan ü.
die dorin gafolgtan Einzigan, gamifan.

Diefa Offarta ift dagan mit Fug in
die Faufmarkärkindan einzufügan
(Abt. III) ind fallan die dorin offariarten
Maximalgäframmaa/ainfuhr für die
Mitgliadar der Visgoftinn (Abt. I) abfalut
baftimmand fain.

8. die Zäframmanfatzung der
fafan Kombinationen, die Kaifan falgt
für den Eintritt der Kitman ind der
Koffaa in's Gamainfchaftsgabiat, die

Kegelzylinder der Kolben und der Kolben in der zylindrischen Bohrung sind die Kegelzylinder von Kolben und Zylinder, sondern vom Kolbenboden nach Kegelzylinder der Kegelzylinder, festgestellt.

Kleinere Abmessungen von Kolben, die der Kegelzylinder der Arbeit der kegelförmigen Kolben zu fördern ist, sind solche, auf welche kleine Kolben der Kolben bezogen sind und nach der Kolbenbolzen Kegel Kolben ist.

9. Die Anlage soll nur elektrischen Strom die Spannung der elektrischen Kegel innerhalb der Grenzen in Abt. IV angeben.

10. Der Lieferungsumfang ist für:

1. Zylinder 400 kg
2. Der Block der 1.–3. Kurbel nebst dem Federblock mit Bolzen der beiden 32' Kolben und der Kurbelwelle: 16 000 kg.
3. Für die 32' Kolben 850 kg.
4. Für den Kurbel mit Feder 4500 kg.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Ergebnisse, das Blatt und die Zeit angeben, soll eine mittlere Fläche von 15 × 4 Meter sein. Diese Fläche ist von einem 16 Meter hohen dünnwandigen Eisenrohr mit Holz umhüllt, und welche Ergebnisse liegt in Form zu kommen bestimmt. Von mir dann angenommen

marden, dass die Trompeten, die dey der Gitter zu sagen sind, in gemeinschaft und regierenden Haus gegeben werden dürfen dass Engel bald die Engel mit allen Heiden sind Gelegen singenden werden, jedoch mit Ausnahme der grossen 32'- Klingen, die +) auf der Orgelmauer zu glänzen. In der Kirche der Orgelmauer befindet sich ein grösseres Hauptwerk mit dessen Hilfe die einzelnen Teile der Engel auf die Empore einzeln transportiert werden können. Der Spieltisch und der Aufgang der Engel ist auf dem zum Presbyterium gehörenden Seitenschiff. +) auf dem Boden der Halle, neben der Seitenthür der Engel, gelegen gedacht sind. Ausserdem ist es dazu nötig, dass die grossen 32' Klingen auf der Orgelmauer zu glänzen.

WABW

Opus 2044
Cordoba 1ger. Method. episcopal Buenos-Aires.

Fricke & Schumann

: 25. Juni 24.

Engelt. 16 Juni 1924

Manual c-a''' 58 Noten

✓	1) Principalmixtur 8'	58 Pfeifen 97
✓	2) Bourdon-Salicional 8'	58 "
✓	3) Rankett Voix celeste 16'	58 "
✓	4) Salicet 8' Transmission	24 Töne
	von Oktavkoppel Pedal c-d'	27 Noten
	Organola	
	Superoctav Koppel	
	Tremolo	
	Bassmelodie Koppel	
	Schwellwalze.	

Gehäuse in Eichen nach Zeichnung Nr. 11049 samt Gleichstrom-Ventilator f. Ventilator-Betr. Tabl. 720. samt Drehstrommotor fixfr Ventilatorenbetr Tabl. 721.

Jan. 26

[illegible] c² e²/ 8-5 1/3
f² 8-5 1/3-4

[illegible] Ventilator. f. [illegible]

Opus 2075

Bestellt : 4. Bestellungsschreiben v. 12. 7. 24
Lieferbar : bis 2. November 1924 aufgestellt
Abgeliefert: 18. 10. 24 + 24. 11. 24

Matthäi-Kirche Düsseldorf

I. Manual C-g''' 56 Noten

T

v	1.	Principal 8'	alte	Pfeifen
v	2.	Flöte 8'	"	"
v	3.	Viola di Gamba 8'	neue	"
v	4.	Salicional 8'	alte	"
v	5.	Oktav-Mixtur 4'	altneue	"
v	6.	Trompete 8'	neue	"

Ausbau v. 6. Reg. bis g'''

II. Manual C-a''' 56 Noten
Schwellwerk

Tp.

v	7.	Bourdon 16'	neue	Pfeifen
v	8.	Gemshorn 8'	"	"
v	9.	Lieblich Gedeckt 8'	alte	"
v	10.	Quintatön 8'	neue	"
v	11.	Aeoline 8'	alte	"

F Akustik

[illegible] Mens- c² an 4-5⅓
f³ - 4-8-5⅓

Tp. [illegible] 8-h' Holz = 36 M-
[illegible] ält. weite etc. gem. Gemsh. (8-F. Holz normal)
[illegible] engen Labien
[illegible] — alt norm-

WABW

12.	Flauto dolce 4'	alle Pfeifen	Holz offen
13.	Voix celeste 8' v. 4' an	neue "	Metall 40
14.	Fistline 4'	neue "	Viola Metall N 46
15.	Bauernflöte 2'	neue "	Prospekt von Metall
16.	Oboe 8' Ausbau v. 10 Register bis g''	neue "	Holz Metall

Pedal C-f' 30 Noten

17.	Subbass 16'	3 Pf. neu, Rest alt	Holz offen — 3 neue Pfeifen für C-D ♯ dann aufpfeifen von alten
18.	Gedacktbass 16'	Transm. v. № 7 neu	
19.	Cello 8'	" v. № 3 neu	

Nebenzüge:

1. Coppel I/II
2. " II/P.
3. " I/P.
4. Suboktavkoppel II/I
5. Superoktavkoppel I
6. Superoktavkoppel II/I
7. Crescendo u. Decrescendo für ganzes Werk
8. Tutti
9. Tremolo f. Manual
10. Schwellkasten u. Tritt f. Manual
11. Pianopedal

WABW

Neues Gebäude einschl. der nötigen Prospektpfeifen in Fichten natur genau wie das jetzt bestehende Gebäude

Gebl. 725

1 Ventilator samt Elektromotor unter 220 Volt, samt Zubehör ohne Mauerdurchbruch

RM [illegible]

[illegible] RM.

laut [illegible] abgeändert lt. Karte vom 9.8. bezw. 6.8.37

WADBW

Opus 2076

Evang. Kirche zu Dörrenbach

Bestellt : 11. Kpbr. 1924

Lieferbar : Mai 1924 / vor 31. Dez. 24 [illegible]

Abgeliefert:

August 9. 8. 24

I. Manual C-g''' 56 Noten

1. Principal 8 56 Pfeifen
2. Gamba 8' 56 "
3. Gedeckt 8' 56 "
4. Konzertflöte 8' 56 "
5. Oktave 4' 56 "
6. Mixtur $4\frac{2}{3}$', 3-4 fach 212 '
7. Salicional 8' 56 "

II. Manual C-g''' 56 Noten (Schwellwerk)

8. Liebl. Gedeckt 16' 56 Noten
9. Gamba 8' 56 "
10.
11.
12.

WABW

Opus 2076

Kirche

13. 8. 24.

Gross bockenheim

Bestellt : 11. Aug. 24.
Lieferbar :
Angeliefert: 28. III. 25

I. Manual C-g''', 56 Noten.

✓	1.	Principal	8'	56 Pfeifen
✓	2.	Rohrflöte	8'	56 Pfeifen
✓	3.	Salicional	8'	56 "
✓	4	Viola di Gamba	8'	56 "
✓	5	Octave	4'	56 "
✓	6.	Rauschquinte	2 2/3'	56 "

II. Manual C-g''' 56 Noten

Schwellwerk

✓	7.	Liebl. Gedeckt	8'	56 Pfeifen
✓	8.	Aeoline	8'	56 "
	9.	Voix celeste	8' von 4' an	44 "
✓	10.	Flauto dolce	4'	56 "

LABW

Pedal C-d' 27 Noten

11. Subbass 16' von Holz gedeckt 27 Pf.
12. Violoncello 8' v. ~~Holz~~ Zink 27 "

Nebenzüge.

1. Koppel II/I Tast
2. Koppel I/Pedal "
3. Koppel II/Pedal "
4. Suboctavkoppel II/I "
Super 5. ~~Sub~~octavkoppel I. Manual
6. Collectivzug für Tutti + Koppeln
7. Collectivzug für Mezzoforte
8. Calcantenruf

Übrige Teile.

1. Windladen pneumatisch
2. Gebläse mit Schöpfer zum Treten eingerichtet
3. Spieltisch gegen die Orgel
4. Windkanäle fürs ganze Werk
Gerüstwerk des Anlage der Orgel entsprechend
Einfassungen fünfk. Abschluss
5. Regierwerk pneumat. Röhrenbetrieb

WABW

6. Schwellkasten des II. Manual einschliessend, mit Jalousien versehen

7. Intonation und Stimmung des ganzen Werkes.

Ventilator siehe Ventilatoren Buch Gebl. 739

Dreh. Strom 220 Volt 4. Br. v. 18.8.24

WABW

neu Opus 1963

Opus 2077 ehem. Op. 1827

A. Wagner & Levien Succ. — Mexico

Zahlungsziel: [illegible]

Eingang: 11. Brief Traubetter 7/13. Sept. 24

Lieferfrist: 15. 1. 25

I. Manual C–c''' 61 Noten.

✓ 1. Principal 8' — 61 Pfeifen

✓ 2. Octava 4' — Transmision von No. 1

✓ 3. Salicional 8' — 61 Pfeifen

II. Manual C–c''' 61 Noten.

✓ 4. Cello 8' — 61 Pfeifen

✓ 5. Bourdon 8' — 61 "

✓ 6. Flauta 4' — Transmission von No. 5.

Pedal C–f' 30 Noten

✓ 7. Subbajo 16' — 30 Pfeifen

✓ 8. Gedecktbass 16' durch Kinderverschwächung von No. 7.

zusammen 274 Pfeifen

Nebenzüge.

1. Copula de I. Manual à Pedal
2. Copula de II. Manual à I. Manual
3. Copula de Octavas en el I. Manual

Engl. Prinz... 8. C– h'' 8' c''' 8, 5 1/3 f'''

c³ um Mens. 4 C– h' 4' c'' 4 2/3 8, 5 1/3, 4, 1 1/3 c'''

Mens. 33

Mens. 34

c–h' Stillgedeckt Silbermann

c''' 5 1/3. 4'

Mens.

4. Copula de Octavas bajas en el II. Manual al I. Manual
5. Copula de Octavas altas en el II. Manual al I. Manual
6. Copula de Octavas altas en el Pedal
7. Piano
8. Tutti
9. Lustzüger
10. Acompanamiento en el Pedal

Übrige Teile.

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Gebläse	1/3 grösser als gewöhnlich
3.	Spieltisch	freistehend, Klaviaturen mit Elfenbein belegt.
4.	Windkanäle	fürs ganze Werk
	Gerüstwerk	der Anlage der Orgel entsprechend.
	Einrastrieren	sämtlicher Pfeifen
5.	Regierwerk	pneumatisch
6.	Intonation	& Stimmung des ganzen Werkes

Gehäuse nach Zeichnung No. 36 in Eichen (gebeizt)

WABW

Opus 2078

Kirche

Neuenhain

Bestellt : 21. 9. 24
Lieferbar :
Abgeliefert: 5. 12. 24

fertigstellt 13. 9. 24

I. Manual C-g''' 56 Noten

✓	1. Bourdon 16'		56 Pfeifen	b-h Holz ... Rest Metall c° Pfeife 38
✓	2. Principal 8'			c-g Front
✓	3. Gedeckt 8'		Pfeifen vorhanden	
✓	4. Gamba 8'			
✓	5. Rohrflöte 4'		56 Pfeifen	
✓	6. Octav 4'		56 "	
✓	7. Mixtur 2 2/3' 3 fach		168 "	

II. Manual C-g''' 56 Noten

✓	8. Geigenprincipal 8'	56 Pfeifen	
✓	9. Gedeckt 8'	Pfeifen vorhanden	
	10. Salicional 8'		
✓	11. Aeoline 8'	56 Pfeifen	
✓	12. Voix celeste 8' v. 4' an	44 "	

WAB

13. Flöte 4' 56 Pfeifen

Pedal C-f' 30 Noten

14. Subbass 16' Pfeifen vorhanden

15. Violonbass 8' 32 Pfeifen

Koppelzüge

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. Koppel II/Pedal
4. Oktavkoppel II/I
5. Superoktavkoppel I/I

Übrige Teile

1. Windladen für das ganze Werk pneumatisch
2. Gebläse mit Ventilator
3. Spieltisch ist von Späth einfach neu gebaut freistehend
4. Windkanäle für das ganze Werk
5. Gerüstwerk für die ganze Orgel
6. Einrasterieren der 6 vorläufig einzubauenden Register
7. Traktur pneumatisch
8. Intonation der 6 vorläufig einzubauenden Register

Manuale C-f³

Spieltisch ist von Späth einfach gebaut. Construktion Einstrom ungefähr wie unsrege Manual C-f³ Pedal C-d'

(vorläufig fehlt) Windlade I Manual geht vom C-c⁴
" II " " " C-g³
Pfeifen gehen nur bis f³

(vorläufig fehlt) Pedal Windlade geht vom C-f'
Pfeifen gehen nur bis d'

Ventilator wird erst später eingebaut !!

WABW

Opus 2079

U. Br. Wirell v. 18.10.24

1/2, III, 57

für Sonstorp:

I. Manual 6-9‴ 56 Noten.

1. Bourdon 16′
2. Principal 8′
3. Gamba 8′
4. Flûte harmonique 8′
5. Dolce 8′
6. Oktava 4
7. Trumpet 8′

II. Manual. Cg‴ - g‴. Schwellwerk.

8. Violinprincipal 8′
9. Rörflöjt 8′
10. Salicional 8′
11. Kolin 8′
12. Voix celeste 8′ ab c

Oktavkoppelung I-II ist in der Orgel gemacht
Rohren für Orgel: I-II 56 x 5 cm Rest 1 x 5 cm Reste der Lieferung extra der Orgel

Collectivtritte an Orgel setzen.
samt Schleifzugstritt. Füllung

Mensur u. Windmaße,
sowie Intonation, dass so genau wie möglich
jedem Register angegeben.

[illegible] c-fis‴ [illegible] c-fis‴ 20 fis an Anhell fis Pfeife 42

[illegible] cis‴ cm mehr engl. Mensur wie [illegible] cis engl. Mens.

[illegible] 25 c-h Doppelfl E einfach lab. c an Doppelfl E fis an Anhell

[illegible] Flauto

[illegible]

c-fis M. 28 c-fis Doppelfl Linie c M. 28 f M. 25

[illegible] 26 cm Anhell M. 24 fis Mens.

c-f [illegible] 26 cm M. 23

[illegible] M. 38
M. 39 } c-fis Sd.
[illegible] 40

WABW

13.	Flöte oktaviante 4'	—	24	32	Buchsbäum.
14.	Piccolo 2'		12	4.	Schwiegel

Pedal C-f' 30 Noten.

15.	Subbas 16'			—	Mens. M
16.	Cello 8'		24	6	Mens. M offen.
17.	Gedackt 16', Transmission von Nr. 1.			—	
18.	Oktava 4', Pfeifen von der vollen Fügel.				abg.

Koppeln.

1. Koppel II/I
2. Pedalkoppel I.
3. Pedalkoppel II.
4. Superoktavkoppel II/I
5. Suboktavkoppel II/I
6. Piano
7. Mezzoforte.
8. Forte.
9. Tutti
10. Registerwage.

WABW

11.–13. drei freie Kombinationen.

14. Automatischer Fingerwechsel. einpolbar.

15. Balancierglocke. /

16. Pedal für Crescendo in Decrescendo für II. Manual
(schnell)
f. pl. Crescendo ab Anwerfen
Zymbelstern.

Tremulant ~~auf das~~ Orgel.

Ventilator (wird noch eingebaut)

WABW

Opus 2080

18. Syst. 24 kl. Mens.

28. IV. 1925

Lincoln, Illinois

St. Johns Ev. church

24. X. 24 eingetragen

2 Manuale + Pedal.

Manuale umfassend C C bis c^4 (61 Noten)
Pedal " " C C C " G (32 ")
Electropneumatische Mechanik
Registerzüge
Spieltisch freistehend
Kein Gehäuse, Orgel in a Raume eingeschlossen
Das I. Manual in einem Kasten Raume
Das I. Manual + das Pedal in dem andern

Der Kostenpreis soll für 2 Manuale Orgeln
sodass für zu liefernde Construktionen
die Summe nicht übersteigen,
dass mehr als 4 Register einzufügen kom
me 2. Manual,
Im 1. Manual soll nur ein Register
in den Schwellkasten führen übrigen
sind ins Pedal manuell 2.

I. Manual

1.	C	8 ft.	Diapason	Metall	73 Pf.
2.	C	8 ft.	Dopple Flöte	Holz	73 "
3.	C	8 ft.	Gamba	Metall	73 "

Ped

Register für II. R. =
= 3 + Spielventilen, ebenso 34 Pf. Pedalventilen
Windmaschine Motor № 178322. Type Ld 1,3 PS 0,96 KW 13 ÷ 15,22 Amp.
Normalton Temp. Celsius 1700, Erregerspannung 13 ÷ 18 V von der Fa Ellingson

VAB W

4.	✓	8 ft.	Melodia	Holz	73 Pf.
5.	✓	8 ft.	Dulciana	Metall	73.
6.	✓	4 ft.	Flute d'Amour	Holz & Met.	73.
7.	—		Great to Great 4 ft. (I/I)		
8.	✓		Great to Great 16 ft (I/I)		
9.			Great Unison off (I Unisono ab)		
10.	✓		Swell to Great 4 ft (II/I)		
11.	✓		Swell to Great 16 ft (II/I)		
12.	✓		Swell to Great 8 ft (II/I)		

doppel

II. Manual.

T Ped. 13.		16 ft.	Bourdon	Holz	73 Pf.
14.	✓	8 ft.	Diapason	Metall	73.
15.	—	8 ft.	Gedeckt	Holz	73.
16.	✓	8 ft.	Salicional	Metall	73
17.		8 ft.	Vox celestis v. Metall		61
18.	✓	8 ft.	Aeoline	"	73
19.	✓	4 ft.	Harmonic Flute	"	73
20.	✓	8 ft.	Oboe	Reed	73

21. Koppelflöte 1 Ton enger C-f gis-s M. 38 e-h.E M. 26

22. Fifteenth 32

23. [illegible] 24

Neu eingetragen [illegible]

Ausw. Cis dis
[illegible] f - fis
[illegible] f - fis
[illegible]
[illegible]
[illegible] - [illegible]
neben [illegible] - [illegible]

[illegible] Bourdon C-h Holz

[illegible] Diapason C-f Diapason

4

WABW

21. 8 ft. Vox humana Reed 73 Pf

22. Tremolo

23. Swell to Swell 4' (II/II)

24. Swell to Swell 16 ft (II/II)

25. Swell Unison off

Glockenspiel 20 Noten, Metall, nur z. Ver. wird gespielt sind in der linken Ecke vom Glockenspiel soll eben noch Platz sein

1 Manual mit gespielt werden.

Pedal 6-81-32

T 8' 26 16 ft. Bourdon Holz 44 Pf

27 16 ft. Gedeckt Holz v. Nr. 13. 32 Noten

28 8 ft Flöte Holz v. Nr. 26 32 "

29 8 ft Cello Metall v. Nr. 3 32 "

30. Great to Pedal 8 ft (I/Ped)

31 Swell to Pedal 8 ft. (II/Ped.)

Freie Combinationen

Im Stocken gesetzt v. Spieltisch unter Schwellkasten Registriermöglichkeit mit Zinkstift u. Hebel v. Register

LABW

32. Suff, fixiert mit I. Man. Pedal + jeder derjüngsten Koppeln.
33. Suff, fixiert mit II. Man. Pedal + jeder derjüngsten Koppeln.
34. Suff, Master combinations, fixiert an der jüngsten Coppel.

Two Pistons.

35. Great to Pedal Reversible (I/Ped. umgekehrt)

35½ Sforzando Piston

Expressive Pedals:

36 Balanced Great Pedal
37 Balanced Swell Pedal
38 Balanced Crescendo Pedal

Accessories

39 Windzeiger Gebl. E 51

40 Organisten-Bank mit Notenfach und Rückwand in Engl. gotischem Stil
41 Walckers Windventilator

42 Key Action Generator

Im ganzen also:

Fixierte Register	19
Koppeln	11
Kombinationen	18
Expression Pedals	3
Two Pistons	2
Register	1223

Betr: Pedalkl. die halbtöne in dunklem Hartholz. zurückgeführt die übrigen in weiß Hartholz
Detailzeichnung längs u. querschnitt einsenden lt. Brief vom 2 7.10.24.

→ MStb. Zeichnung einsenden lt. Brief vom 7.10.24.

ABW

Opus 2081.

Kathedrale Tampico
~~San Isaac de Dios~~

Mexico

P. Wagner & Reviero, Mexico
Eingeh. 27.X.24 U.

Bestellt : 23.X.24
Lieferbar :
Abgeliefert: 14.III.25

Bestätig. direkt nach Tampico an die Agentur Romanabel Rivas y Cobos

I. Manual 6-C⁴ 61 Noten angelegt bis c⁵ 73 Pf.

	1.	Bourdon 16'	66 Pfeifen	
	2.	Prinzipal 8'	61	"
	3.	Gedeckt 8'	61	"
T. Ped.	4.	Viola di Gamba 8'	56	"
	5.	Salicional 8'	56	"
	6.	Oktave 4'	56	"
	7.	Rohrflöte 4'	56	"
	8.	Oktave 2'	Transm. von N° 9 ~~56~~	"
	9.	Mixtur 3-4 f.	112	"
	10.	Trompete 8'	56	"

II. Manual 6-C⁴ 61 Noten
Schwellwerk.

T. Ped	11.	Liebl. Gedeckt 16	61 Pf.	

Kapelle 10788 Tampico Hgy. aus Mexiko

[illegible] Donado por la Señora
Edward L. Doheny

[illegible] Mus. 35

6 | 2 — 1⅓ — 1 — 2⅔
c | 2⅔ — 2 — 1⅓ — 1 — ⅔
c¹ | 4 — 2⅔ — 2 — 1⅓ — 1
c² | 5⅓ — 4 — 2⅔ — 2 — 1⅓
c³ | 8 — 5⅓ — 4 — 2⅔ — 2
c⁴ | 10⅔ — 8 — 5⅓

6-ff Transmission bereits = 6 Pfeif.
f — ff Hauptw. 20 C¹-f¹ Ob. 21 Pfeif.
ff an Orchest. mit Zähnen ff¹ Pfeif. 44

WABW

12.	Geigenprinzipal 8'	66 Pf.
13.	Konzertflöte 8' c-h gedeckt	66.
14.	Aeoline 8	66.
15.	Voix celeste 8 v. 4' an	44.
16.	Traversflöte 4'	56.
17.	Piccolo 2'	66.
18.	Harmon. aetherea 3 f	168 "
19.	Oboe 8'	56 "

Summa 7 Pf. = [illegible] Pfeifen

Pedal C-f' 30 Noten

20.	Contrabass 16'	30 Pf.
21.	Subbass 16'	30 "
22.	Octavbass 8'	30 "
23.	Gedecktbass 16'	Fr. v. Nr. 1
24.	Cello 8'	Fr. v. Nr. 4
25.	Posaunenbass 16'	C-H selbst. Forts. Transm. v. Nr. 10

Nebenzüge

1. Koppel II/I
2. " I/Ped.
3. " II/Ped.

25 cm Metall Mens. 23

C	2	1 1/3	1
c	2 2/3	2	1 1/3
c1	4	2 2/3	2
c2	5 1/3	4	2 2/3
c3	8	5 1/3	4
cs4	10 2/3	8	5 1/3

11.

2

(C-B teilt Lade Trm.) kurz
C-H ganze Lade Trm.

WABW

4. Suboctavkoppel II/I
5. Superoctavkoppel II/I
6. Superoctavkoppel I. Manu
7. 1 freie Kombination
8. 1 " "
9. Pianissimo
10. Piano
11. Mezzoforte
12. Forte
13. Fortissimo
14. Fortefortissimo
15. Absteladar
16. Crescendo + Decrescendo
17. Tremolo II
18. Schnell II
19. Handregister "ab"
20. Crescendo "ab"
21. Zungen "ab"
22. Windzeiger
23. Autom. Pianopedal.

Übrige Teile.

1. Windladen		pneumatisch
2. Gebläse		mit Schöpfer z. Treten
3. Spieltisch		vor der Orgel, Klaviaturen mit Elfenbein belegt, freistehend
4. Windkanäle		fürs ganze Werk
Gerüstwerk		des Aufbaus d. Orgel entsprech.
Einrastieren		sämtlicher Pfeifen
5. Regierwerk		mittels Röhrenleitung

WABW

6 Schnellkasten Dto. Manual einsch.

7 Intonation & Stimmung d. ganzen Werkes

Gehäuse

6 in Eichen gebeizt nach Zeichnung Nr. 7891
mit Sockel & Gesims

Verpackung

6 in seemässig ausgezinkten Kisten

Ventilator

für Ventilatorsteuerung Gebl. 7 45.

Werkstattraum 3 Phasen 220 Volt 60 Perioden

WAB

Opus 2082

aliquot Pfeif 8. Berlin

Theater Ufa Turmstraße

I Man. C – a⁴ = 82 Noten

1.	Aliquot	F–fs gemeinschaftlich	C–E gemeinschaftlich (16 Töne)
2	Gamba		
3.	Vox-Tuba		
4.	Kornett		C an

II Manual C – a⁴ 82 Noten

5.	Bachflöte	Bass	F–fs gemeinschaftlich	C–E gemeinschaftlich (16 Töne)
		Dskt.		
6	Oboe	Bass		
		Dskt		
7	Flauto	Bass		
		Dskt		
8	Celeste	Bass		C an
		Dskt.		
9	Schwiegel	Bass		C an
		Dskt.		
10	Transmission	4' von K 5		C an

Pedal C–f¹ 30 Noten

Angehängt Viola Kontrapedalklaviatur

Zusammenstellung der Register!

Vox Tuba 8'	C–H	Fagott 16' halbe Länge	Celeste 8'	C–F	Zankett gew. Mens.
	C–h	Vox humana 8'		Fs–f	engl. Oboe H–H ½ Länge
	c¹–a²	Horn 8'	f² 8-4-2⅔	f–h	Cello Mens.
c³ 8-5⅓-4-2⅔	b¹–h¹	Prinzip. F Mens.	c⁴ 8-5⅓-4	c¹–f²	Salic. M 32 a Voix celeste Mens 33
c⁴ 16-8-5⅓	c³–a⁴	Mixt. Silberm. Mens.		f²–a⁴	1 Ton enger als Mixt. Silberm

Gamba 8'	Fs–H	Cello	
	c–fs	g. Prinzipal	
	g–a⁴	Gamba c¹ Mens. 36	
dazu Quintaton 16'	c²–a⁴	Mens. 22	

Aliquot 8'	g–h	Prinzipal bes. Mens.	
c¹–a³ 5⅓'	c¹–a¹	8' Flöte überbl.	
b³–d⁴ 10⅔'	b¹–d⁴	bes. Silberm. Ged. Mens.	
ds⁴–a⁴ 16-10⅔	c³–a⁴	Silberm. Mixtur	

Kornett 8'	C–H	16' Tropfgedackt	
c 8-1⅗	c–c	Cello Mens.	
d 8-2⅔-1⅗	F–H	Prinzipal bes. Mens.	
fs 8-2⅔-2-1⅗	c–a⁴	Prinzipal 8' C Mens.	
a 8-4-2⅔-2	c–a⁴	Kornett Silberm. Mens.	
c² 8-4-2⅔			
e² 8-4			
a⁴ 16-8			

Bachflöte 8'	c–h¹	} gew. Bachflöte	
	c²–a⁴		
Subbass 8'	C–H	16' C–f Mens. 9 franken.	
Oboe 8'	g–h	g. Prinzipal bes. Mens.	
	c¹–f²	engl. Oboe	
	fs²–f³	Mens. 32 Salicional a Voix celeste Mens. 33	
	f³–a⁴	Mens. 32 Salicional	

Flauto 8'	F–fs	franz. Nachthorn gew. Mens	
	g–g³	Holz Doppelfl. g–h einf. Lab	
	gs³–a⁴	gew. Flötenspiel	

Schwiegel 1'	C–a³	Praetorius Mens. a³ an repet.	

Viola Kontrapedalklaviatur

1 H Holt, Spieltischchen d. Normale 34 fr
d. Perlsilberkontakte
Motor Nr 155129, 13-18 V 5 Amp 1/4 HP
A. F. Esslingen

WABW

Nebenzüge

1–3	II/I	I/P.	II/P.
4–6	Konta I/Ped.	Konta II/Ped.	Subb I/I
7–9	Super I	Super II	Super II/I
10–11	Basskoppel I	Bassbkoppel II/I	
~~10–11~~ ~~12–16~~ 12–16	Normalfolge.	Schalldämpfung Wk.	Tremolo I Man. Tastenspiel 2 bis 4
			do II Man.
17	Trill. Piccolo	Beisatz.	
18	Trill. Oktavinne	Stellt die Kontrapedalkoppeln ab	
19	Trill. Pfeife	bewirkt 10 Grundstimmen Abstellung d.	
		bewirkt alle Koppel	

X	1.	Tuba	
X	2.	Sirene	
X	3.	Trillerpfeife	
X	4.	Vogel	
X	5	Tamburin	
X	6	kl. Trommel	
X	7+18	~~Pauke~~ Pauke mit Abst.	
X	8	Alpenglocken	
X	9	Schlittenschellen	
X	10.	Triangel	
X	11.	Rheingl. Abstellung	
X	12. ✓	Xilophon	C'-c''' 45T I Man.
X	13 ✓	Harfe	C-c⁴ 61 II Man.
X	14.	Rohrglocken	
X	15	Lichtmaschine	

Ventilator siehe Schlüsse Nr 749

Schwachstrom-Maschine für Elect. Traktion D 185 198

5 Pferde 11 Watt

Abgabe 110 Volt

110 V 77

Datum

Disposition für Berlin Kino Turmstr. Op. 2082

rot = Tonkabinettzüge Br. Stifte schwarz die Ausführung



Stellt wenn nötig Abstellung ein

Tonkabinettschalter für Zwischen Bachflöte Doppelflöte u. Schwiegel ein und ausschalten

WABW

1-3
4-6
7-9
10-11
~~10-11~~ 12
17 Trill.
18/19 Trill
X 1.
X 2.
X 3.
X 4.
X 5.
X 6.
X 7+18
X 8.
X 9.
X 10.
X 11.
X 12. ✓
X 13. ✓
X 14.
X 15.
X 16. Stein
X 17. Wen
X 18/19 Tur

Zeitsignal I Einsatz 6-h Ruhe 6-h an } 6-h
A-h an } 6-h
Zeitz. II, I " 6-h. Ruhe 6-h an 6-h

WABW

Opus 2083.

Trinity Ev. church
Singstrongen 3. Kon. Westfalen

Chicago-Illinois

Bestellt : 4 Sept. 1924
Lieferbar :
Abgeliefert: 11. 11. 25

Great Organ 6-c^4=61

	1.	8 ft. Open Diapason,	Metall	73 Pfeifen	
T Pd.	2.	8 ft. Gamba	Metall	73 "	
	3	8 ft Doppel Flute	Holz	73 "	
	4.	8 ft Melodia	"	73 "	
	5	8 ft Dulciana	Metall	73 "	
	6	4 ft Flute d'amour	Holz + Metall	73 "	
	7	4 ft Octave	Metall	73 "	
	8	2 2/3' Nazard	7 + M.	61 "	

Koppeln

1. Great to Great 4 ft.
2. Great to Great 16 "
3. Great Unison off
4. Swell to Great 4 "
5. Swell to Great 8 "
6. Swell to Great 16 "

!! Spielt viele viele Webster Sorten !!

9. 2087.

WABW

Swell Organ

	9.	16 ft. Bourdon	Holz	73 Pf.	
X	10.	8 ft. Gedeckt	"	73 "	
o	11.	8 ft Violin Diapason	Metal	73.	
X	12.	8 ft Oboe	Reed	73.	
o	13.	8 ft. Salicional	Metall	73.	
o	14.	8 ft. Voix celeste	"	61.	
X	15.	4 ft. Harmonic Flute	Holz	73.	
o	16.	4 ft Flautina	H & M	61.	
X	17.	8 ft Voix humana	Reed	73.	

Tremolo

Voix humana in separate swell cover
Voix humana in einem besonderen Schwellkasten

Chimes 20 notes, of first quality in Tone and Metall
Glockenspiel 20 Noten, erste Qualität sowohl in Ton wie in Metall

Accessories
1) Swell to Swell 4 ft
2) Swell to Swell 16 ft
3) Swell Unison off.

[illegible] 20 [illegible] 20 [illegible] 36

[illegible] 26 [illegible] 7 [illegible] 19

[illegible] 21 [illegible]

21

[illegible]

[illegible] 33

34

[illegible] mit Extra Tremolo (mit dunk Vorhang) in Tätigkeit gesetzt.

WABW

Pedal - Organ
(Principalbass)

T[8] Ped X 18. 16 ft. Bourdon Holz 44 Pfeifen ... 7.-

19. 16 ft. Gedeckt " 32 " ... 14

20. 8 ft. Flute dolce T. p. Nr. 18. 32 Kotau

21. 8 ft. Cello T. I Metall p. Nr. 2. 32 "

Ped. Comp. Bass ✓ 22. 16 ft. Rankett "
a. 6. November

Kopp I Ped. II Ped.

Combinations Movements.

Freie Kombinationen.

✓

Operated under their respective Manuals by Pistons
Durch Handzug unter jedem Manual durch Kolben
Adjustable at keyboard and visibly affecting Stop keys.
Regulierbar am Spieltisch und sichtbar durch Zugknöpfe

22. Kopp, fixiert auf I. Manual & Pedal und
zieht dazugehörige Koppeln.
23. Kopp, fixiert auf II. Manual & Pedal und
zieht dazugehörige Koppeln.
24. Kopp, Master Combinations, fixiert auf
den ganzen Orgel.

For pistons:

Great to Pedal Reversible.

Expression Pedals:

Balanced Great Pedal
" Swell Pedal
" Crescendo Pedal

WABW

Accessories:

Ybl 778.

Hindgriger
Vorwärts Gang
Vorwärts-Griger
~~Balancier Vorwärts-Pedal~~
Vollständiger Motor, mit voller Reflexung
Key action Generator

1 Uhr 230 Volt 60 Periodes

Lichtmasch. Lima Werke

No ? 130 Watt, 14 Volt

WABW

Opus 2084

Pfarrkirche Zellfeld i/Pfalz

eingetragen 11. Nov. Gaub. Stelle: ?

Lieferbar:

Abgeliefert: 4. III. 1925

I. Manual C – g''' 56 Noten

1. Principal 8'	56	Pfeifen
2. Salicional 8'	56	"
3. Konzertflöte 8'	56	"
4. Oktave 4'	56	"
5. Mixtur 3 fach	168	"

II. Manual C – g''' 56 Noten
Schwellwerk
ausgebaut bis g'''

6. Lieblich Gedacht 8'	68	Pfeifen
7. Cello 8'	68	"
8. Aeoline 8'	68	"
9. Vox celestis 8' v. 4' an	56	"
10. Flauto dolce 4'	68	"

T.

C-f 1⅔ e.a. eingef. 5-fach anreihig a. Lade

Lade) C-H ged. M. 26 e-h M. 24

C 2'-1⅓-1
c 2⅔-2-1⅓
c' 4-2⅔-2
c'' 5⅓-4-2⅔
c''' 8-5⅓-4

C [illegible] Prospekt. c² an Mitte, alle fpl. Stöck.

WABW

Pedal C – f 30 Noten

11. Subbass 16' — 30 Pfeifen — Mens. 12

T 12. Violoncello 8' — Transmission von Nr. 2.

T 50

Nebenzüge:

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. Koppel II/Pedal
4. Superoktavkoppel II/I ausgebaut
5. Suboktavkoppel II/I
6. Generalcrescendo als Walze
7. Piano
8. Forte
9. Mezzoforte
10. Tutti
11. Auslöser
12. Pianopedal
13. Schwelltritt II

Übrige Teile:

1. Windladen — pneumatisch
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Treten eingerichtet
3. Spieltisch — gegen die Orgel
4. Windkanäle — für's ganze Werk

Gerüstwerk — der Anlage der Orgel entsprechend

Spieltisch-Stellung nach eingesandter Skizze d. Prof. 18. 11. 04. [illegible]

WABW

Einmastrieren sämtlicher Pfeifen

5. Regierwerk pneumatische Röhrentrakt.

6. Schwellkasten das II. Manual einschliessend mit Jalousien

7. Intonation und Stimmung des ganzen Werkes

Gehäuse:

in Fichten in einfacher Ausführung gefertigt

WABW

Price & Son

Opus 2085.

Capstadt

Dutch Reformed church

Loosetow

Cape Town.

by G. W. Price & Son

28 Nov. 24.
d. Telegramm Spreckels

20. F. 25

Pedals 29 Not. 24.

Great Organ CC - c (61 Notes)

2	F 1.	Open Diapason 8'	Metall	61 Pfeifen	
1	MF. 2.	Clarabella 8' (Stopped Bass)	Holz	" "	
1	P. 3.	Dulciana 8'	Metall	" "	
2	F. 4.	Flauto Traverso 4'	~~Holz~~	" "	
3	FF. 5.	Principal 4'	Metall		

Swell - Organ

2	F 6	Open Diapason 8'	Holz-Metall	61 Pf.	
1	P. 7	Stopped Diapason 8'	Holz	" "	
	— 8.	Voix celeste 8'	Metall	49 "	
2	MF. 9.	Echo Gamba 8'	" "	61 "	
3	F. 10.	Geigenprinzipal 4'	"	61 "	
3	FF. 11.	Closed Horn 8'	" "	61 "	
1	FF. 12	Oboe 8'	"	61 "	

Tremulant

WIABW

Pedal - Organ.

C. f'

1 P.	13	Bourdon 16'	Holz	30 Pfeifen
2 MF	14	Bassflöte 8' (siehe S. Nr. 14)	Holz	12 "

Anm. 11 niederen Aufschnitt

Koppeln

3 F.F.	1. Swell Super-Octave
3 F.F.	2. Swell Sub Octave
1 P.	3. Swell ~~to~~ Great
1 P.	4. Swell to Pedal
2 M.F	5. Great to Pedal

Kombinationen

3 Kombinationspedale zu Great & Pedalorgan
3 " " " Swell. Organ
Balanced Swell Pedal
4 Pistons affecting the entire organ:
Piano
Mezzoforte
Forte
Fortissimo
Windjeiger

Gebaut in Turkey und
Zeigerung: 1871.

WABW

Erläuterungen der Konstruktionen

Tonkleid: Es soll genähmt Körperstoffe sein

Taschen: die Taschen sollen mit beim Ganzen sein, die Oberstoffen mit Futterstoff.

Kinderkleider: Von feinerer Größe, genähmt wie die gute Größe der Kleider und sind klug und klug von gut gearbeitetem Stoff.

Gebäck Von feinerer Größe, eine englische Stoffart von kompromittierter Stoffart gefaßt, und mit Applikation und Stickereien, die seine besondere Stoffart zum Thema genommen.

Jäckchen. Die Jäckchen sollen in Kleidern in einem Winkel von ungefähr 45° angeordnet sein mit Knöpfen denn Größe mit Ausnahme ist und genäht mit englischem Stoffe gefüttert.

Radel Radel soll mit Kapuze der R.C.C. London, sein, Fassonform und Punkten in Größe oder Stoffe.

Spitzenkragen. Je lang als möglich von gespitzter Stoffe und gute Stickerei gearbeitet. Der Volkspitzen rechteckig gefaßt, gezeichnet, eine gute, häßliche Kleidern zu vermeiden.

Hemdchen: soll in gewissen Linie gehalten mit Stoffe und häßlich und leichte Bearbeitung Häßlichkeit haben.

Kleider: die Kostümkleider sollen mit passend v. m. sein sein, vorzüglich die einfachen Kleider mit Taschen Kleidermaterial, mit einfachen. Die Jäckchen sollen mit gütigen Stoffen Material sein mit Kostümgarderobe bekleidet. Die großen Kleider sammelt und die Abendkleider benutzt.

Costumes: Die Costumes soll vorzüglich vorgenommen werden, sie soll abhängig Regelmäßigkeit der Taille passen, als Ausnahme Rock. Die Jäckchen sollen die Form. Einen Charakterisierten Ausdruck haben.

Hemdchen müssen genäht wie Form in der Trinity Church, East London, sein z. B. die einfache Stoffe. Die müssen keinen weiten Fuß.

Upper boards über welchen die Kleider Form sollen alle Größen gefunden werden, wenn sie zu groß oder klein sind. Einen Charakterisierten.

Alle Teile der Coyal, einschließlich Hut, Jäckchen und Hemdchen, Jäckchen und Ausschnitten sollen mit Ö bekleidet und getragen sein.

Intonation: Betr. Intonation der Pfeifen, muss für die Lage die Virgerfen mit grösserer Breite Metall, Kernspitz soll nie Ton voll und rund sein und so gross als möglich.

Zungenstimmen der Clavedton der 2. Manuales soll so nicht so offen wie Ton sein als Tonregister. Aufschlag Lang und Clavedton soll mit Metallkugeln gepflastert werden und die Zungen der Flöten rund dann mit Lösung und einem leichten Kork Falz für Regulierung versehen werden.

Motor der Motor soll ein mit Gummiader und nicht mit Gaze gut gedeckt sein.

Pistons die 4 Pistons sind befestigt, alle Register, die gezogen sind, aufgeführen. Hat alle Register ziehen sind, und kann ich nun, so sollen die Pfeifen, die mit einer Combination auf Swell, Great und Pedal gehen, aufgeben oder nennen.

Tonabstufung die sollen ungefähr angegeben Register sein, wie es der Carl London Firma Kirchenorgel.

Gebläse mit Zeigerung 112 Pf in Tuckfolg.

Koppeln bitte mögen die Gruppelfiebokten und Gruppelfizenokten so, dass sie in Richtigkeit sind dann Spiel zu Great (II/I) wenn diese Register mit einer von beiden Oktavkoppeln gegeben ist.

Verbindung obere Manual Pfeifen gepflastert mit Tonabstufung.

Traumlicht: Grosse Tonregister

Hat ein 66 Register für das II. Manual nicht vorgesehen ist, so soll ein 66 Register ebenso in das I. Manual-Register gestellt werden, in dem dann dem Traumlichtzug für vorsichtig das im I. Manual bemerkbar ist. Das ist ein gutes Register das Bass.

Gebläse 756
Brief v. 15 Januar 1925

Gebläse für Handbetrieb die Lage, die in Skizze No 11271 ist gezeigt. Wenn man mit dem Griff gegen die Vogel geht so muss der Gebel an der linken Seite sein.

Lassen die mir Messingplatte anbringen, auf der folgende Inschrift eingraviert ist:

Geschenk van Mnr. P. J. Mans,
aan die Gemeente van Loxton.
1925
Ter Nagedachtenis van zy
Oorlede Eggenote,
Cornelia Johanna Mans
(Geb. v. d. Westhuizen)

Grösse der Platte ungefähr 9 Zoll auf 15 Zoll.

VIAB

Opus 2086.

St. Josephs Church
Kirgh-Orgel
Freigan 2 Vey 24 M.

East St. Louis

Bestellt : 12. Nov 1924.
Lieferbar :
Abgeliefert: 11. 9. 25

Manuale
Pedal
Koppeln
Register
Gehäuse
Traktur } elektropneumatisch
Spielhilfen
Prospektpfeifen

Umfang C C - c = 61 Noten
" C C C - g = 32 "
kontrolliert d. Registersteuerung
mit Registrierung
in Eisen
fortlaufend mit Lorbeer
Gold oder Aluminiumbronze

I. Manual

1.	8 ft	Diapason	Metal	73 Pf.
2.	8 ft	Dopple Flute	Holz	73 "
3.	8 ft	Viola di Gamba	Metal	73 "
4.	8 ft	Melodia	Holz	73 "
5.	8 ft	Trumpet	Reed	73 "
6.	4 ft	Octave	Metal	73.
7.	4 ft	Harmonic Flute	"	73.
8.	3 Pf.	Lorant	"	163 "

Coolen von Shell II.

I Man. Oktaven 8 Register
Sub I Sub II/I Sub III/I
Sup I Sup II/I Sup III/I } 72
II/I III/I III/II
I/P. II/P. III/P. 9
Register 1
140 × 70 Milliamp. = 9,8 Amp. × 13 Volt = 127 Watt
Maschine 130 Watt

C	22	11½	11	
C	2½	2	1½	1
C	4	2½	2	1½
C	5½	4	2½	2
C	8	5½	4	2½

14 Volt Glühlampen, 8 mal à 34 Watt Kehrilbekontakte
Lichtmaschine 130 Volt 11280 Linnwerke.

6-f. Volks Diap. C plan 3 Volt mit all engl.

6-f. Flöte C plan als Doppelfuß (ganz doppelt) Lil 8" Holz.

M. 35

6-f. Flöte C plan als Melodia mit Flöte

M. 35

Rohrfl. 8'

Mixt. VIII.

WABW

Couplers

9. Great to Great 4 ft
10. Great to Great 16'
11. Great Unison off
12. Swell to Great 4 ft
13. Swell to Great 8 ft
14. Swell to Great 16 ft.
15. Choir to Great 4 ft.
16. Choir to Great 8 ft.
17. Choir to Great 16 ft

Swell-Organ

9	18.	16 ft	Bourdon	Holz	73 Pf.	6-4 Tonne — c. h. Kon 20 C1 an Metall wound
10	19.	8 ft.	Diapason	Metal	73 "	Gis Ton
11	20.	8 ft	Stopped Gedeckt Diapason	Holz	~~to. 73~~	6-4 Pf. — d'' Fodder M. 18
12	21.	8 ft.	Salicional	Metal	73 Pf.	M. 32
13	22.	8 ft.	Voix celeste	"	73 "	M. 45
14	23.	8 ft.	Aeoline	"	73 "	M. 29
15	24.	8 ft	Oboe	Reed	73 "	Pfeife
16	25.	8 ft.	Voix humana	"	61 "	Zunge
12	26	4 ft	Flauto traverso	Holz M.	~~to. 73~~	Schoflöt. Eichenholz
17	27.	2 ft.	Piccolo	Metal	~~73~~ X	Schoflöt. aus Metall
			Tremolo			

WABW

Anmerkung: Vox humana ist in einem besonderen Schallkasten zu setzen, mit der Hand betrieben

Koppeln

28. Swell to Swell 4 ft.
29. Swell to Swell 16 ft.
30. Swell Unison off.

Choir Organ.
in besonderem Schallkasten

19	31.	8 ft.	Violin Diapason	Metall, 73 Pf.	X Fis Gis
20	32.	8 ft.	Dulciana	Holz 73 "	32 Fis Gis
21	33.	8 ft.	Clarinet	Rohr 73 "	auf H.
22	34.	8 ft.	Vox angelica	Metall 49 "	37 Fis Gis
23	35.	4 ft.	Flute d'Amour	L. & M. 73 "	Baß

Tremolo

36. Eingangsloch, gespeist vom Choir Great, soll mit hohem Metall sein mit Perkussion, 20 Töne. Gesteuert von hölzernem tonlosen Pfeifchen und hohem Metallrohr. Ped. Kl. wird mit dem gesteuerten C in der Klaviatur gezogen: nicht mit dem ungesteuerten C gezogen.

Koppeln

37. Swell to Choir 4 ft

38. Swell to Choir 16 ft.
39 Swell to Choir 8 ft.
40. Choir to Choir 4 ft
41. Choir to Choir 16 ft
42. Choir Unison off.

Pedal Organ

24	43.	16 ft Diapason	Holz	32 Pf.
25	44	16 ft Sub Bass	"	32 "
26	45.	16 ft. Liebl. Gedeckt ~~Pfg~~ v. No. 18.		~~32~~
27	46.	8 ft. Flute dolce ~~Pfg~~ v. No. 44		
28	47.	8 ft. Cello ~~Pfg~~ v. No. 3		

Koppeln.

48. Great to Pedal 8 ft.
49. Swell to Pedal 8 ft.
50. Choir to Pedal 8 ft.

Fixe Combinationen.

51. 6 fixiert vom I. Man. & Pedal v. freie Koppeln
52. 6 " " I. " & " " " " "
53. 4 " " Choir " & " " " " "
54. 4 Meisterkombinationen, fixiert auf das ganze Orgel

Manuale No. 1-6 No. 13 resp. No. 14

WABW

55. Balanced Great Expressivo Pedal.
56. " Swell " "
57. " Choir " "
58. " Crescendo Pedal.

Toe Pistons.

59. Great to Pedal reversible
60. Sforzando reversible

Übrige Teile.

61. Crescendo Anzeiger.
62. Sforzando Anzeiger
63. Wind Anzeiger beleuchtet
64. Ventilator + Generator
65. Motion current "
66. Organ-pan Bank + Retaining

für Kirche
sowie alle in das Instrument, die Kirchliche gehörig sind.

Gesamt Disposition.

Klingende Register	28	
Koppeln	21	
Einzelne Combinationen	20	✓
Crescendi	4	✓
Toe Pistons	2	✓
Übrige Teile	5	
Glocken	2	
Tremolo	2	
Gesamtzahl der klingend. Stimmen	1566.	
normale Kollektive	303	
	1869	

Spieltische werden dort gebaut, die sind mir mit den nötigen Angaben zu versehen.

M. Brief 29.12.24: Alternating current, 3 Phasen, 440 Voltage 60 Cycle; Wechselstrom Drei Phase, 440 Voltage, 60 Cycle

Lichtmaschine, Kühn Werke.

No 11250, 130 Watt, 14 Volt.

WABW

Opus 2087

Eden Theological Seminary
St. A.B. Surs, East St. Louis.
fingers. 4 Dez. 1924 II

abgenommen 5. Jan 25.

Webster Groves
Missouri

Oktober 1924

8.8.25

Manuale 1 Pedal

Umfang des Manuals C C bis c''' 61 Noten
" des Pedals C C C bis g 32 "

Da ganze Orgel steht freistehend.
Spieltisch freistehend u. gebaut in das Rückwand- u. Seitenteilverkleidung. die Spielvorrichtung des Tasten und Schleifen, Register Anzeige Winkel.
Manual Coppel + Generalcoppel soll abschaltbar gebaut werden in zwei gruppen + Gruppe sind mit niedrigsten Pfeifen kurzgelassen.
Für das Gebäude wird ein besonderer Kontakt abgeschlossen.

Fehl 259

Great Organ
~~Ersten~~ Antheil

	1.	8 ft.	Open diapason	V	Metal	73 Pf.
	2.	8'	Dulciana	V	"	73 "
	3.	8'	Melodia	V	Holz	73 "
I	4.	8'	Gamba	V	Metall	73 "
	5.	4'	Flute d'amour	V	G + HC	73 "

für Kontinuum = Bass für I Pd 18 Tasten 450×165 } 90 Z Druck
" " II 13 " 400×165 }
Bohrung für jede Bass = 40 Z

Spieltisch 24.2.25

1 Spieltisch freistehend

2 Spielen für 1 Magnete Kombination
zu 250 Millimpère (1 Pf 500)
Druck 0,25 Z

Op. 2083

St. Brief v. 8.I.25 Die Tonfärbung soll etwas sanft gehalten werden + fein in der harmonischen Bleidung der vorhandenen Register (Kapelle ist klein)
2 Hpwellen anbringen (Great + Ped, + Swell.)
Windrohr zum Spieltisch 3"
" zur Orgel 12" ca 80 ft lang
Schwellerbewegung besser wie bei St. Louis
Spieltischlage bei Altar

14 Zoll Spielkästchen, Normalz. 34 Z Neusilberkontakte,
ca 7650, 100 Watt Dynamo



Pedalpfeife 2 h. enger

Koppeln

1. Swell to Great 4 ft
2. Swell to Great 8 ft
3. Swell to Great 16 ft
4. Great to Great 4 ft
5. Great to Great 16 ft
6. Great Manson off.

Swell Organ

~~5~~ 11 Stops

1.	8 ft.	Open Diapason	Metall	F 3 1/4	
2.	8 ft.	Dulciana	"	F 3 "	
3.	8 ft.	Melodia	Holz	F 3 "	
4.	8 ft	Gamba	Metall	F 3 "	
5.	4 ft	Flute d'Amour	Holz u. Me.	F 3 "	
T 6.	16 ft.	Fr. Bourdon	Holz	F 3 "	
7.	8 ft.	Violin Diapason	Metall	F 3 "	
8.	8 ft.	Salicional	"	F 3 "	
9.	8 ft.	Aeoline	Metall	F 3.	
T 10.	8 ft.	Stopped Diapason	Holz	F 3	
11.	8 ft.	~~Fag Bassoon~~ od. Oboe	Reed	F 3 "	

Tremols Bell

Zu Koppeln
Zu Swell Sub c - h M. 61 c¹ an Manual mit Rebet. C¹ - Pat 38
Zu Swell M. 24 b-h Zink
M. 52
M. 27
~~Zu Swell Suboctav ct~~ b-h M. 25 c-h M. 24 c¹ an M. 19

12.	8 ft. Voce celeste	Metal	61 Pf.	M. 45
13.	4 ft. Flute harmonique	"	73 "	Kette Tonmeister & Sohn
14.	2 ft Piccolo	"	61 "	2 Lille " " "

Anmerkung: Diese Voce Umana eingesetzt wird statt Bour, so müsste sie einen besonderen Spieltisch einnehmen und mit besonderen Tasten versehen werden. Spiel-Tabulaturen sind am Spieltisch mit der Hand zu bewegen. Es wird mit diesem gespielt, wenn Register eingezogen werden soll.

Koppeln.

Swell to Swell 4 ft.
Swell to Swell 16 ft.
Swell Unison off.

Pedal-Organ.

15.	16 ft	Bourdon, 12 gross Pf. Holz	32 Pfeifen	M. 105
16	16 ft	Liebl. Gedakt. Holz von Nr. 10		
17	8 ft	Flute dolce Holz "	6	
18.	8 ft	Lille "	3	

Koppeln.

Swell to Pedal 8 ft
Great " " 8 ft

WAB

Combinations Movements.

✓ 4 Pistons zum II. Man. u. Pedal u. zum Koppel
✓ 4 " " I. " " " "
✓ 4 " " P. W.K

Besondere Teile

✓ Balanced Great Pedal
✓ Balanced Swell Pedal
✓ Balanced Crescendo Pedal
✓ Great to Pedal reversible
✓ Crescendo Register
✓ Sforzando Pedal mit Zeiger
Bogumiper Bank & Kobenzeller
Hilletts Manufactur & Gummiwerk
zum besten Konstruktion

Zusammenstellung.

Sforzando Register	18
Koppeln	11
Combinationen	8
Absteller Teile	9
~~Pistonbolzen~~	~~1 Piston für Crescendo~~ ~~Pedal wird~~
Zahl der Pfeifen	1010
Zugehörige Notenzahl	116
Zahl der Töne der Orgel	1126

Die Pfeife im ~~Kathedral~~ Pedal Principal Bass 32' Fuß, Pedal gehört zum Pedal-Register.
Prospektpfeifen im Goldbronze.
Pedal- Manual und Pedal Hillis- Andsley Amerikanischen Modell.

Alternating current 3 Phase, 220 Voltage
60 Cycle, Wechselstrom, Drei Drahl, 220 Voltage, 60 Cycle.

Lichtmotor, Siemens Werke.

No 7650, 100 Watt, 14 Volt

WIADBW

Opus 2088

Ingenieur Ritter

Berlin.

Bestellt : 29.11.24.
für 20 Orgelpfeifen I Prosp. C-g''' bezw. 17.1.25.
G. 3, 21.3, 22.3, 31.3, 12.4, 25

I. Manual unten
C-c⁴ 61 Pfeifen

1. ~~Lieblich~~ Spitzflöte Horn 8 — C-Cs Zink gekröpft D-a Front 75%
b an Eugd. Prinz. nach Gemshorn 21 übergehen

2. ~~Lieblich~~ Principalflöte 4' — C-A Front 75% fis-cis' 2/9 labiert d² an weite Flöte 75%

3. ~~Regal 8~~ Julianaflöte 4 2 8'

wie Werkstatt 2073 (i. Freiburg Präbericus Orgel.
14 Volt Spielkästchen, Normalz. 34 Pfeifenkontakte
Gleichstromdynamo, 0,2 Kw. 15 Amp. 1700 T. 13-18 Volt, No 1784 28
war für Brigago best.) Regulator No 11513 M. L. Esslingen.

I. Manuals Schwell
C-c⁴, 61 Pfeifen

4. Principal 8'

5. ~~Bourdon 8~~ Quintatön 8

6. ~~Flötenschwebung 8'~~ Bourdon 8

7. Principalmischung 16'-2'

8. Octave 4'

WAB

9. Quintflöte $2\frac{2}{3}'$

10. Octav flöte $2'$

11. Terzflöte $1\frac{3}{5}'$

12. Klarinette $8'$

13. Fagottbass $4'$

Pedal im Schwellen I
C-g' · 32 Pfeifen

14 Contrabass $16'$

15. Violoncello $16'$

16. Principal $32'$ $10\frac{2}{3}$.

17 Subbass $8'$ Tasten 1. C

I. Manual schwell
C-c⁴ · 61 Noten

18. Gedeckt $16'$

19 Bratschenchor $8'$

20 Hohlflöte $8'$

WABW

21 Salicional 8'

22 Spitzgamba-Flöte 4'

23 Rohrflöte 4'
Orchesterflöte

24 Violine fine tief

25 Violine fine hoch

26 Bassklarine

27 Flügelhorn 8'

28 Cymbel Tonigeln 4'

29 Genshorn-Clarine 2'

Pedal C-g' im Schweller II.
32 Noten.

36 Violoncello 8'

30 Gedacktbass 8'

WABW

31. Rümpl. 16'

32. Choralbass 4'

33. Rankett 32'

34. Basstuba 16'

35. Basspromane 8'

III. Manual (Fernwerk)
c - c⁴ = 61 Tasten

36. Violoncello 16'

37. Hellprincipal 8'

38. Streichchor 8'

39. Gedacktflöte 8' - 4'

40. Geneshornprincipal 4' - 2'

41. Octavflöte 2' - 1'

Mensuren III. Manual (Fernwerk)

				Lötig	
Quintbass 16	16'	fs - h³	42	10	fs - h Mens 18 c' an Mens. 20
	32	c¹ - c⁵	13		
Salicional	16'	cs³ - c⁵	12	12	Mens. 20
Hellprinc. 8'		fs - h³	41		Mens. 21
		h³ - c⁵	14	15	h³ überblasend.
		g² - c⁵	37		1 Ton weiter als voriges
Streicherchor	Echo Gambe 8'	ds - c⁴	46		Mens. 36
	" 16'	cs⁴ - c⁴	12		
	" 8'	c - f⁴	54	15	Mens. 35
	" 16'	fs⁴ - c⁵	12		
	Violine 8'	e² - c⁵	33		Mens. 34
Gedeckflöte	Ged. Flöte 8'	C - c²	37		Mens. 35
4'	" " 8'	cs² - f³	17		21
	offen 8'	fs³ - c⁴	11	8	21
	überblas. 8'	f⁴ - c⁵	8		
bis c³ Holz	Gedeckflöte 8'	c³ - c⁵	24		offen weite Flöte
Geneshorn	Octav 4'	fs - fs	13		Mens. 34
Princip. weite	4'	g - fs	12	12	
4'+2'	Geneshorn 4'	g' - d⁴	33		extra Mensur.
	" 8'	ds⁴ - c⁵	9		
	Princip. fl. 2'	C - g	20	10	2/9 Labiert
Octavflöte	Principal 2'	C - g	8		Mens. 46
2'+1'	" fl 2 2'	fs - c	9	12	Mens. 46
	Flöte 2'	f - b	6		
	" 2'	c - c⁴	38		
	" 1'	cs⁴ - c⁵	12		
	Principfl. 1'	c² - c⁴	13	10	Mens. 56

WABW

✓ 42. Glockenton $2\frac{2}{3}' - \frac{8}{9}'$

✓ 43. Grosse Mischung $1' - 32'$

✓ 44. Cornett-Trompete 8'

✓ 45. Gesang 8'

Pedalregister C-g'
Swell-Tremulant

46. Trompete 16'

47. Bassmischung 8' $5\frac{1}{3}'$ 4'

X 48. Grundbass 16'

Koppelungen & Schwebungen

o		1.	II/I	+
o		2.	III/I	+
o		3.	III/II	+
o	/	4.	I/Ped.	+
o	/	5.	II/Ped.	+
o	/	6.	III/Ped.	+
o		7.	Ober I	+
o		8.	" II	+
o		9.	" III	+

			letzig	
Glockenton	$f\,2\frac{2}{3}'\,\frac{8}{9}$	$f-c^5$	15	Mixtur Silbermann
gr. Mischung	$1\frac{1}{2}'-32'$	$C-c^5$	12	3 halbe weiter Silb. Mixtur
Concert-Trompet	8'	$C-c^5$	15	Cornett Silbermann
Gesang	8'	$C-c^5$	12	alte weite Taschünana normal

Glockenton

$f-h$	8/9	f-f" Rauh 1'
$c'-a'$	$8/9-1\frac{1}{7}$	g'-c⁴ " 2' - 40/-
$h'-h^2$	$8/9-1\frac{1}{7}-1\frac{3}{5}$	f-c⁴ spitzlb"
h^2-d^3	$1\frac{1}{7}-1\frac{3}{5}-2\frac{2}{3}$	c⁴-c⁵ " 8')
ds^3-gs^3	$1\frac{3}{5}-2\frac{2}{7}-2\frac{2}{3}$	
a^3-d^4	$2\frac{2}{7}-2\frac{2}{3}-3\frac{1}{5}$	f: Spitzfl. 4'; Bachfl. 1'
ds^4-h^4	$2\frac{2}{3}-3\frac{1}{5}$	g²: Spitzfl. 4'; Bachfl. 2'
fs^4-gs^4	$3\frac{1}{5}-3\frac{1}{5}$	c⁴: Spitzfl. 8' allein
a^4-c^5	$5\frac{1}{3}-$	

Grosse Mischung.

C-E	$1/2-\frac{2}{3}-$	5×2 = 10
F-A	$1/2-\frac{2}{3}-1$	5×3 = 15
B-d	$1/2-\frac{2}{3}-1-2$	15×4 = 60
ds-g	$4/5-\frac{2}{3}-1-2$	
gs-c'	$4/5-1-1\frac{1}{3}-2$	
cs'-e'	$4/5-1-1\frac{1}{3}-2-4$	12×5 = 60
f'-gs'	$1-1\frac{1}{3}-1\frac{3}{5}-2-4$	
a'-e"	$1\frac{1}{3}-1\frac{3}{5}-2-2\frac{2}{3}-4$	
cs"-gs"	$1\frac{1}{3}-1\frac{3}{5}-2-2\frac{2}{3}-4-8$	12×7 = 84
a"-d‴	$1\frac{3}{5}-2-2\frac{2}{7}-2\frac{2}{3}-4-8$	
gs"-cs‴	$2-2\frac{2}{7}-2\frac{2}{3}-3\frac{1}{5}-4-8$	
a"-c‴	$2\frac{2}{7}-2\frac{2}{3}-3\frac{1}{5}-4-5\frac{1}{3}-8+$	229

Nov. 19

○	10.	Unter II	X
○	11.	" III	X
○ X	12.	Ober III/I	X
○	13.	" II/I	X
○	14.	" II/P.	X
○	15.	Unter III/I	X
○	16.	" II/I	X
○	17.	Dopp.-Ober III	X
○	18.	Kal. Ober III/I	X

~~19. Lieb. Gedackt/I~~

2	1.	Zymbel I
"	2.	" II
"	3.	" III

} l. Hp.

○	1.	Einführung Gedackt (Kleine Mixtur)
	2.	" I. Manchette (Kopfst.)
	3.	" I. " (Fortsetzung)
	4.	Einführung Lieblichgedackt (Pr.)
	5.	" Fugaraspräsung (Pr.)
	6.	" Koppelungen (Pedal)
	7.	Einführung H Kegelpräsung
	8.	" N "
	9.	" W "
	10.	" G "

Alle + Ped Pedale.

11–15. Kegelpräsung W Hinz + Kegelpräsen
16–20. " G " - 5 + "

Kegelpräsung H - 50 Kegeln (Himmel, Zymbeln + Koppeln.
Kegelpräsung N v. 69 Kegelpräsen

Mühlhausen

229

cs^3-e^3	2⅔	— 3⅕	— 4	- 4⅔	- 5⅓	- 8	- 16			
f^3-fs^3	2⅔	- 3⅕	- 4	- 4⅔	- 5⅓	- 8	- 16			
g^3-gs^3	3⅕	- 4	- 4⅔	- 5⅓	- 6⅖	- 8	- 16		10 × 7	= 70
a^3-b^3	4	- 4⅔	- 5⅓	- 6⅖	- 8	- 10⅔	- 16			
h^3-c^5	4	- 4⅔	- 5⅓	- 6⅖	- 8	- 10⅔	- 16	- 32	2 × 2	= 16

215

Pfeifen

Rohrflöte.

C-h	T	125 Ø	a. d. Doppelbälge	24 × 1 = 24
c'-cs'	T	- 1⅗		2 × 2 = 4
d'-f'	T	- 1⅗	- 2	4 × 3 = 12
fs-h'	T	- 1⅗	- 2 - 2⅔	6 × 4 = 24
c^2-g^2	T	- 1⅗	- 2 - 2⅔ - 4	
gs^2-f^3		- 1⅗	- 2 - 2⅔ - 4 - 8	
fs^3-a^3		- 2	- 2⅔ - 3⅕ - 4 - 8	
b^3-c^4		- 2⅔	- 3⅕ - 4 - 4 - 8	
cs^4-f^4		- 3⅕	- 4 - 4 - 5⅓ - 8	37 × 5 = 185
fs^4-g^4		- 3⅕	- 4 - 5⅓ - 8 - 8	
gs^4-a^4		- 4	- 5⅓ - 6⅖ - 8 - 8	
b^4-c^5		- 4	- 5⅓ - 6⅖ - 8 - 16	

249

Pfeifen

Bassmischung 1 Pd.

		C-F Mx. 23 Sd.	
Gedackt 8	Mens. 17	G-c	ohne Röhren
		cs-f	mit Röhren
		fs-g'	offen
Quint 5⅓		C-a	gedeckt } Mens. 32
		b-g'	offen }
Horn + Lab.		5-g' (6+ Zink.)	Mens. 33 mit Schwimmer.

Allmälige Einführung des im
Regierungsbezirk W gegenwärtig
für Dörfer die große Walze.

Kinderwagen
Walzenwagen f. beide Walzen
3 Talonsiegelmaschinen (I II III)
Bronze) Handstempel
Schwarz mit Fingerprotokoll 3 Tg

Tintenfässer mit Glasschwämmchen 11

Siegellack Zeder 7 Pf 5 ..

48 Reg.
21 Kappel.
3 Apfelbach
1 Fernsiegeln
2 Leere Kasten
75 Taft.

42
33
75

14
11
2
2

WABW

Opus 2089

Cape Town
Cape Town

St. Stephens Church
King G. W. Price & Son
Engels 7.F.25. M.

15. Januar 1925.

28.4.25

23.Jan.25.
Contract signed
Klein & Walker

Great Organ CC to C 61 notes.

1.	Open Diapason	8'	61 Pf.		C-D auf Lade Dis Mens. Dis-e Front
2.	Claribella	8'	61 s	C-H gemeinsam	C-H ged. Mens. 26 c-h offen Holz Mens. 24E c' Metall weite Flöte e'an überblasend
3.	Dulciana 8' 12 Tapered from 2		49 "		englisch
4.	Principal	4'	61 "		Mens. 34

Swell- Organ CC to C 61 notes

5.	Stone Diapason	8'	61 Pf.		engl. 3 halbe Töne weiter C-G Mens. 26 gedeckt Holz
6.	Liebl. Gedackt	8'	61 "	C-G gemeinsam	alles Mens. 19 Holz gedeckt C-h' Holz c² Metall
7.	Viol d'Orchestra 8' Bottome 8 notes from 6		53 "		Mens. 36
8.	Geigenprincipal	4 ft.	61 "		Mens. 37
9.	Tremulant				

Pedal Organ CCC to F, 30 ats.

10.	Bourdon	16'			C-F Mens. 11 Fis-H Mens. 12 c-f' Mens. 13

WAB

Couplers

11. Swell Superoctave Swp II
12. Swell Suboctave Sub II
13. Swell to Great II/I
14. Swell to Pedal II/Ped.
15. Great to Pedal I/Ped.

Accessories

Two Combinations Pedals to Great and Pedal Organ
Two Combinations Pedals to Swell-Organ
Balanced Swell Pedal
Wind indicator to Organist and blower
Organist's bench
Emergency hand blowing lever

Gebläse in seiner jetzigen neuen Einrichtung
Nr. 10976 + 11088

Gebläse für Handbetrieb Auf der Seite, wo der Motor angebracht ist, befindet sich ein Hebel, womit der Motor ausgeschaltet werden kann.

Manuale: Umfang: C–a³ 58 Tasten
Pedal: C–f¹ 30 Tasten

Skizze:

WABW

Opus 2090

Iglesia de la Dolorosa
D.f. Guitarrchg. San José
Fuga 19.5.25. Weihbfer

San José.

Bestellt : 16.5.25
Lieferbar :
Abgeliefert: 8.9.25.

1. Manual c-g''' 56 Rodan

					H	Pk	Zu
✓	1.	Principal 8'	56 Pfeifen	c-h Holz M. 24 E- Front Fortsetz Erweiterung	4	20	32
✓	2.	Salicional 8'	56 "	M. 32		18	28
✓	3.	Bourdon 8'	56 "	Neues. 25. c-h Holz c'an Deckel Mens. 17	24	6	26
	4.	Octav 4'	56 "	M. 34	—	12	44
✓	5.	Flöte 8'	56 "	c-# Sol. M. 26 c-h M. 24E c'an Pk mit Flöte	24	18	14
	6.	Voz celeste 8' v 4' an	44 "	M. 34	—	6	38

Pedal c-f' 30 Rodan

✓	7.	Subbass 16'	30 Pfeifen	c-# M. 13 can M. 14	30	—	—

Koppelungen

1. Koppel I / Pedal
2. Tutti

WABW

Übrige Teile

1	Windkasten	magazinförmig
2	Ventilator	mit Ventilator und Hebel zum Laden eingerichtet
3	Gichtschieber	zum Abschluß gegen die Gosse
4	Windkanäle	zum Ofen stark
5	Regulierventile	magazinförmig
6	Tuyèreleitungen	zum Einführen des Windes in den Ofen

Bemerkung: die einzelnen Teile im Maßstab 1:25 nach Skizzen, die wieder in Listen mit Skizzen aufgenommen.

Gebläse in Eisen gebaut nach Zeichnung No 11382.

Hölzerne Holzteile in Eisen entsprechend übergeführt

Ventilator siehe Ventilatoren bei Gebläse

Opus 2091.

Fortschrittliche Pfeifenwerk

fertigst. 10.3.25. Gauke.

Waldfischbach.

Eingang: 2.III.25.

Lieferung:

Abgeschlossen 23.V.25

E'Kon

I. Manual C–g''' 56 Noten.

	1. Prinzipal 8'	56	Pfeifen	
	2. Gedackt 8' x	56	"	
	3. Gemshorn 8'	56	"	gut gelungen
	4. Viola di gamba 8'	56	"	
	5. Oktav 4''	56	"	
	6. ~~Flöte~~ 4'	56	"	
	7. Oktav 2'	56	"	
	8. Mixtur 4-5 fach	~~224~~	"	268
	9. Salicional 8'	56	"	
	II. Manual C–g'''	56 Noten.		

Pedalwerk.

C–a	10. Lieblich gedeckt 16'	56	Pfeifen	
	11. Englisch Prinzipal 8'	56	"	
	12. Konzertflöte 8'	56	"	
	13. Aeoline 8'	56	"	
	14. Voix celeste 8' v. 4' an	44	"	
	15. Flauto dolce 4'	56	"	
	16. Piccolo 2'	56	"	
	17. Oboe 8'	56	"	
	18. Harmonia aetherea 3 fach	168	"	
	Auszüge von 7 Registern	84	"	

Pedal C–f' 30 Noten.

C–a	19. Subbass 16'	30	"	
C'–a'	20. Violon 16'	30	"	

b	2	1 1/7	1	2/3
c	2 2/3	2	1 1/3	1	2/3
c1	4	2 2/3	2	1 1/7	1
c2	5 1/3	4	2 2/3	2	1 1/3
c3	8	5 1/3	4	2 2/3	2

WABW

22. Gedecktbass 16' Transmission von Nr. 9.
22. Cello 8' " " Nr. 4.

Gesamtdisposition 1896.

Nebenzüge.

1. Koppel II/I
2. " I/Pedal
3. " II/Pedal
4. Suboktavkoppel II/I
5. Superoktavkoppel II/I.
6. Piano
7. Aeoljoche
8. Forte
9. Piano
10. Crescendo
11. 2 freie Combinationen
12. Pianopedal.
13. Schwelltritt z. Manual.
14. Handregister " rb "
15. Crescendo " rb "

Übrige Teile.

1. Windladen pneumatisch
2. Gebläse mit Röhre zum Motor eingeführt. Exhaustor mit Elektromotor.
3. Spieltisch. versetzbar, Klaviatur mit Celluloid belegt, Knöpfe über Zugstift.
4. Windkanäle für jedes Werk
Gerüstwerk für Aufbau der Orgel notwendig.
Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.
5. Regierwerk pneumatische Röhrenkonstruktion
6. Schwellkasten für jedes 2. Manual einzelne mit Jalousien
7. Intonation und Stimmung der jedes Werkes.

WABW

Ventilator — Betriebsspannung 380 Volt, Leistung 50 Periodenzahl.

Gehäuse. — Konstruktion des Kessels (Form, Größe und Abmessungen), Anzahl der Siederohre, Rohrmaterial und Lichtweite und Zeichnung 11345.

Feuerung.

WABW

Opus 2092.

Iglesia — San Pedro / Cali

lt. Telegram 15.3.

20. III. 25.

V. Teclados Gran Organ C-c''' 61 notes

		Holz	Zink	Zinn
1.	Flautado principal 8'		4	41
2.	Flauta Dulca 8'	12	(12	37)
T Subbass 16' 3.	Dulciana 8'	11	8.	43
T Subbass 16' 4.	Doppel-Flöte 8'	56	—	5
T Gamba 16' 5.	Gamba 8'	—	18	43
6.	Octava cal 4'	—	12	49
7.	Violoncello 8'	—	18	43
8.	Flauta Armonica 4'	—	12	49
9.	Quintadena 2'	—	—	61
10.	Trompeta 8'	—	18	43
11.	Clairon 4'	—	6	55

Positivo C-c''' 61 notes Expression

T Sub 12.	Flautado violin 16'	30	6	25
13.	Diapason 8'	—	24	37.

Beschreibung über Wirkungen der Combinat. & Nebenzüge mit Spanden.



A & B Zinke

C-Gis a 11-g Front

[illegible] 25 zum Brett No. 23

[illegible] zum doppelt. Anschl. bis g''' 11.

14 Volt Spielkästchen, Normalk. 365/366 Neusilberkontakte.
Anziehen der Kopplungen der Magnete noch auf Holz montiert
1 1/2 1/3, 160 Volt Summerk.

Bordun 8 Violoncello 8 Flauta 4

[illegible] 25

[illegible] 30 [illegible] 22

3 [illegible] 3 1/2

			Holz	Zink	Zinn
	14. Viola di Gamba 8'		X	18	43
	15. Aeoline 8'		—	18	43
	16. Voix celeste 8' C-c'''		—	18	43
X	17. Flauta traverso 8'		36	—	25
X	18. Quintadena 8 4' C-c'''		—	12	49
X	19. Prinzipal 4'		—	12	49
X	20. Ocarina 4' C-H	} jüntamente	—	18	43
X	21. Spitzflöte 4' C-H		—	—	49
X	22. ~~Octavin 2'~~ Klaviatur 3-4fach		—	—	232
X	23. Piccolo 2' C-c'''		—	—	49
X	24. Gran-Lleno Cornett 3-5 fach jüntes		—	5	204
T Ped	25. Contra Fagotta 16'		—	30	31
	26. Oboe 8'		—	18	43
	27. Voz humana 8 C-c'''		—	49	61

Recitativo C-c''' 61 notes

28. Salicional 8'	—	18	43
29. Unda maris 8'	—	18	31
30. Clarabella 8'	36	—	25

WABW

		Holz	Zink	Zinn
31.	Violin 8'		18	43
32.	Waldflöte 4'	~~42~~		19
33.	Clarinette 8' C-c'''		24	25

Pedal C-f' 30 notes

34.	Gran diapason doble 16'	30	
35.	Bourdon 16' C-H	12 ~~H~~, Forts. c, Transmissio del Nr. 4	
36.	Lieblich gedeckt 16'	Transm. von Nr. 12	
37.	Gamba 16' C-H	-- 12, continuacion	
38.	Dulciana 16' C-H	Transm. v. Nr. 5 12, Fortsetzung	
39.	Flauta heroica 8'	Transm. von Nr. 3. 30	
40.	Posaune 16'	30	
41.	Basson 16'	Transmission del Nr. ~~25~~ 25	
42.	Contra Bordon 32'	" " ~~35 et 39~~	

Koppeln & Nebenzüge.

	1.	Koppel Ped. Gran. Organo unisono
	2.	" " " " Octavo 4'
	3.	" / Positiva
	4.	" / Resitat
X	5.	Grand Organo / Positivo unisono
X	6.	" " / Resitat "
X	7.	" " / Positiv. Octavas agüdas

cl.

F 2 bells (units: all Manual unisonal) f-gis a c'-f' zink
unisonal ; liegend Zinn Front a-dis' 75%
Zinnengehäuse.

Orgue Récit No. 26 c-gis Front

		Holz	Zink	Zinn	
	31. Violin 8'	1	18	43	[illegible] 33 4fach.
	32. Waldflöte 4'	—	18	43	Holz
	33. Clarinette 8' C-c'''	—	24	37	aufgelegt.
	Pedal C-f' 30				
X	34. Gran diapason doble 16'	10	6	14 Front	Fichtenholz 16 C-F 2 Lelle (mittl. als Rund) f-gis a c'-f' Zink A mineral / liegend Zähne eingelacht. 8 one Front a-dis' 75%
X	35. Bourdon 16' C-H	12	—	—	[illegible] 11
X	36. Lieblich gedeckt 16'	—	—	—	
X	37. Gamba 16' C-H	—	12	—	
X	38. Dulciana 16' C-H	—	12	—	
X	39. Flauta heroica 8'	12	9	Front 9	[illegible] 22 [illegible] Stelle No. 25 c-gis Front
X	40. Posaune 16'	—	30	—	
X	41. Basson 16'	—	—	—	
	42. Contra Bordon 32'	—	—	—	

Koppeln & Neben

	1.	Koppel Ped. Gran.
	2.	" " "
	3.	" / Positiv
	4.	" / Resitat
X	5.	Grand Organo / Posi
X	6.	" " / Resi
X	7.	" " / Posi

WABW

8. Grand Organo / Positiv. Oktavas bajas
9. " " / Resitat Oktavas agudas
10. " " " Oktavas agudas
11. " " " bajos
12. 6 Knöpfe Grand Organo
13. 8 " Positivo
14. 3 " Resitat
15. Espressione Pedal Positivo
16. Sforzando Pedal
17. Tutti-Knopf vor 44 & 45
18. Tremolo Positivo
19. Tremolo Voce humana
20. Organola / Apparat

Excercendo:

Übrige Teile.

1. Windladen — elektro-pneumatisch
2. Gebläse
3. Spieltisch
4. Kanäle (Wind-) — fürs ganze Werk
5. Registratur
6. Schwellkasten — F. Manual
7. Intonation & Stimmung

Alle Teile in Eichen, verschraubt.

Ventilator & Dynamo

Nebenzug — mit Engl. Pedal

1–2	Posit/Gr.	Rec/Grd		
3–5	Grand/Ped	Pos./Ped	Rec./Ped.	
6–9	4' Grand/Ped	4' Grand	4' Pos/Grand	4' Rec/Grand
10–12	16' Grand	16' Pos/Grand	16' Rec/Grand	

13–15 3 freie Komb.
16–18 P. F. T
19 Rückw. N. 13–18
20. Handreg. ab
21 Cymbel an
22 Beckenpedal
23–24 Doppelschwell Tritte 4' Grand/Ped Posit./Ped.
25 Crescendo
26 Schwelle Positiv
27–28 Tremolo Pos. Tremolo Voce L.

Liederwaschine Linna Werke
№ 11973, 160/12 Wall, 14 Volt.

WABM

Gehäuse nach Zeichnung Nr. 1096 in schönstem Eichenholz gefertigt und gebeizt, ~~ohne Figuren~~, mit 5 Figuren, samt Prospektpfeifen aus Zinn 75% mit Seitenwänden.

WABW

Opus 2093

Kirche

Kasten

Besicht: am 21.3.26 d. Falagorets Platon
Lieferbar:
Abgeliefert: 26. 10. 25

I. Manual Oktav C – a‴ 56 Noten

rückgebaut bis 8' Lage.

1. Aliquot	5- fs zusammen	Oktav C–h zusammen	102 Pfeifen
2. Gamba			85 "
3. Vox-Cäla			121 "
4. Koppel Oktav C mx			—

Disposition siehe Akt. 367

II. Manual Oktav C–a‴ 56 Töne

5. Bassflöte 8'	5- fs zusammen	C–h zusammen	82 "
6. Oboe 8'			63 "
7. Flauto 8'			65 "
8. Celeste 8' C mx			126 "
9. Schwigel 1' C mx			70 "
10. Flöte 4' Transmission von Nr. 5.			—

962 Pfeifen

Pedal C–f' 30 Noten ausgebaut.

Nebenzüge.

1.–3.	Koppeln II/I, I/P. II/P.	✓
4.–5.	Kontra I/P. Kontra II/P.	✓
6.–8.	Züge I, Züge II, Züge II/I	✓
9.–11.	Umkoppeln: I, II/I, Züge II/I	
12.	~~Koppel II/P.~~ Züge I/Ped.	
13.	Crescendo	

Manuale Nr. 365, Pedale Nr. 366, Disposition Nr. 367 & 367a, Koppeln & Züge
Lichtmaschine Lima 16 V 660, 11 Amp. 200 Watt.
Orgel wurden bald nach Aufstellung umgewechselt

C–h Tagott
C–h Celle Mehrzweck Principal 8 Töne 4.

C								
			8'		4'			
			8'		4'	2 2/3		
			8'		4'	2 2/3	2'	
			8'		4'	2 2/3	2'	
			8'	5 1/3	4	3 1/5	2 2/3	2'
			8'	5 1/3	4	3 1/5	2 2/3	2'
			8'	10 2/3	8 5 1/3	6 2/5	5 1/3	4'
			16'	16	8 5 1/3	10 2/3	8	5 1/3

Allgemein

WAB

14. Bysell jüngst Werk
15. Tremolo jüngst Werk
~~16. Tremolo~~

Übrige Teile.

1. Windladen — elektrisch, jüngstes, neuestes Konstruktion
2. Gebläse — mit einem kombinierten Ventilator 220/380 Volt Drehstrom, 50 periodig.
3. Spieltisch — vermehrt spielbar
4. Registerwerk — jüngstes
5. Schwellwerk — für die jüngste Orgel
6. Intonation und Stimmung der jüngsten Orgel.

Freistehende Zusammenstellung

1. Bachflöte II	13. Cornett I
2. 16' II/Ped.	14. Super II/I
3. Super I	15. 2' II
4. Subbass II	16. 16' I/Ped.
5. II/I	17. Super II
6. Subbass II	18. ½ Aeol.
7. 8' II/Ped.	19. Vorabzug
8. Gamba I	20. Super I
9. 4' II	21. 4' I/Ped.
10. Bourdon I	22. ½ Aeol.
11. 8' II/Ped.	23. Sub II/I
12. ½ Aeol.	

Lichtmasch. Luna Werke
№ 7660, 100 Watt, 14 Volt

Datum 8.8.25

Disposition für Haslum Op. 2093
Kirche



WABW

Opus 2094.

Kath. [illegible] : 10.4.25. Recklinghausen.

[illegible] : II+III 25.9 & I+P 3.10.25 + 30.11.25.

90 [illegible]

1 Manual C – a'' 58 Noten.

		Holz	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%
1 T. Principal 16'	P. Gr. Transm. ins Ped.	24	12	34	—
2 M. Principal 8'	> Gr.	12	12	46	—
[illegible] 4 fach	[illegible]			250	
3 M. ~~Flöte harmonique 8'~~	~~Gr.~~	~~12~~	~~34~~	—	~~34~~
Intonation nach R. Patent Nr. 403152					
4 Bourdon 8'	H.	~~54~~	~~6~~	~~40~~	—
5 P. Hohlflöte 8'	H.	42	—	—	28
6 M. Celloflöte 8'	~~H.~~ Gr.	—	18	—	~~58~~
Intonation nach R. Patent Nr. 403152					
7 Viola di Gamba 8'	Gr.	—	18	52	—
8 Dulciana 8'	Gr. ×	—	18	52	—
9 T. Oktav 4'	Gr.	—	12	58	—
10 Rohrflöte 4'	H.	—	12 ~~18~~	—	52
11 T. Quinte 2 2/3'	Gr. ×	—	5	53	—
12 T. Oktav 2'	Gr.	—	—	58	—
13 T. Mixtur 5 fach	Gr.	—	—	~~290~~ [illegible]	—
14 T. Cornett 3–5 fach	Gr.	—	5	249 ~~254~~	—
15 T. Trompete 16'	Zg.	—	30	40	—

Änderung nach Aufstellung der Orgel

im Dezember 1925

C–H 25
c'–h' 22
c''–h'' 19
c''' an 17

Cymbal (struck through):

C 2/3 – 1/2 – 1/3 – 1/4
c 1 – 2/3 – 1/2 – 1/3
c' 1 1/3 – 1 – 2/3 – 1/2
c'' 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3
c''' 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1
b''' 4 – 2 2/3

C–Dis M. M. 1+3 [illegible] E [illegible] C–f' Front [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] d–a³ [illegible]

[illegible] 26 [illegible]

c– [illegible] M. 34

[illegible] C–c'' [illegible] c–f''' doppelt [illegible]

[illegible] A. C–H [illegible] 24 [illegible] c–f''' [illegible] A

[illegible] siehe Merkbuch B. [illegible]

Mixt. 3 fache aüher!

C 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3 – 1/2
c 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3
[illegible] 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1
[illegible] 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1
[illegible] c''' 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2 – 2
[illegible] 8 – 5 1/3 – 4 –

Mixtur (struck through):

C 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3 – 1/2
c 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1 – 2/3
c' 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 –
c² 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3
c³ 8 – 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2

Cornett

C 2 2/3 – 2 – 1 3/5
c 4 – 2 2/3 – 2 – 1 3/5
c' 8 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 3/5
c² 8 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 3/5
c³ 8 – 4 – 3 1/5 – 2 2/3 – 2

[illegible]

[illegible]

Trompete 16' [illegible] 152

			gelg	Zink	Zinn 50%, Zinn 40%	
T.	16. Tuba 8' H.D.		—	18	52	—
P.T.	17. Clarine 4' Trompeten mit Pedal		—	6	64	—

I. Manual C–a''' 58 Noten. 100 % Ag.
Pyramidenmensur bis a''' 30 Noten

V.P.	18. Flötbass gedeckt 16'	H.	30	6	—	34
V.F.	19. Geigenprincipal 8'	Cr.	12	12	46	—
V.	20 M.F. Rohrgedeckt 8'	H.	24	6	—	46
V.	21 Flauzerflöte 8'	H.	24	12	—	34
V.P.	22. Spitzflöte 8'	H.	12	12	46	—
V.	23. Cuda maris 8' v. 4' an		—	12	46	—
V.P.	24. Salicional 8'	Cr.	—	18	52	—
V.F.	25. Viola 4'	Cr.	—	6	64	—
V.	26 P. Traversflöte 4'	H.	—	24	34	12
V.F.	27 Piccolo 2'	H.	—	12	34	12
V.	28. Cimbel 3 fach	Cr.	Mixt	3-Fach	124	Mixtur
V.	29 F. Harmonia aetheria 3 fach	Cr.	—	—	124	—
V.	30. Fone tuba 8'	H.	Zg.		117	—
					40 3 152	
V.	31. F. Clarinette 8'	H.	Zg.	—	24	46

H. II. Zg.

Tremolo Zg.

Tuba 1-1289 c97 c78 c78 Ltr. 79
95 p

B-G. Mixt. 17 comb. c-f''' M. 20 fp an Roll Pfr. 42

Cimbel 15 an Pfr. 23

Harmonia aetheria 8' mit Schwebung c-f''' Doppelt. Roll Pfeife Ltg.

16' Pfeife 22 an Harmonia 8' mit Pfeife

11 an Cimbel 23 Lötrohrzungen

Cuda maris 8' Spitzflöte M. 25

b	2	1 1/3	1	
c	2 2/3	2	1 1/3	1
c'	4	2 2/3	2	1 1/3	1
c''	5 1/3	4	2 2/3	2	1 1/3
c'''	5	5 1/3	4	2 2/3	2
b'''	8	5 1/3	4		

Harmonia aetheria 8'
b 2 Piccolo c 1 1/3
c 2 2/3 – 1 1/3 c 1 1/3
c' 4 – 2 2/3 – 1 1/3 c 2 2/3
c'' 5 1/3 – 4 – 2 2/3 c' 5 1/3
c³ 8 – 5 1/3 – 4 – 2 2/3

b''' Ag 10 2/3 – 8

Tuba v. Ltr. a' bis b' – g'' – g'' – c''' 8 – 5 1/3 c'' – a'' 8 – 5 1/3 – 4 b³ 16' – 8 – 5 1/3

einfach.

WAB

II. Manual C – a'' 58 Noten.

Pyrollwerk mitgebaut bis a''' 30 Noten.

			Holz	Zink	Zinn 65%	Zinn 40%	
1.	F. Quintatön 16'	Pr.	12	20	26	18	
2.	F. stark Principal 8'	Pr.	12	12	46	—	
3.	F. Fugara 8'	Pr.	—	18	52	—	
4.	F. Doppelflöte 8'	Fl.	56	—	—	14	
5.	F. Gedeckt 8'	Fl.	12	~~12~~ 5	~~21~~ 28	~~25~~ 12	
6.	P. Gartflöte 8'	Fl.	—	23	28	18	
7.	F. Quintatön 8'	Pr.	—	18	52	—	
8.	F. Viola 8'	Pr.	—	18	52	—	
9.	P. Lieblich Bourdon 8'	Pr.	12	18 6	28	12	
10.	P. Aeoline 8'	Pr.	—	18	52	—	
11.	Vox coelestis 8' v. 4' an		—	5	58	—	
12.	F. Violinprincipal 4'	Pr.	—	12	58	—	
13.	F. Traversflöte 4'	Fl.	—	24 18	34 52	12	
14.	F. Rackflöte 2'	Fl.	—	12 18	34 40	12	
15.	F. Quinte 2 2/3'	Pr.	—	5	58	—	
16.	F. Terz 1 3/5'	Pr.	—	—	58	—	
17.	F. Progressio harm. 3 fach	Pr.	—	5	124	—	
18.	F. Rackettflöte 16'	Ped.	—	~~30~~	~~76~~ 40	—	

Fortsetzung auf R. Patent 403 152

16 auf Pedal in Schwebung.

Koppeln

Schleifen

Tritte mit Pedal verbunden f-g ff-h'

Tritt für Terz

Tritte mit Pedal

f 2 2/3 – 2 – 1 1/3
c' 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1
c'' 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3
c''' 8 – 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2
C''' 8 – 5 1/3 – 4

WABW

49	F.	Trompete 8'	P. Zg.	—	15	52	—
50	F.	Oboe 8'	Zg.	—	18	52	—
51	T.	Hohe Trompete 4'	Zg.	—	6	64	—
52	X	Geigendregal 8'	Zg.	—	—	70	—
53.		Violestercelesta 61 Zinn					
		Trennst					

Pedal C–f' 30 Noten.

54	T.	Lieblichsatz 32' gedackt	K. 30	—	—	—
55	F.	Flötenbass 16'	K. 30	—	—	—
56	M.	Violinbass 16'	Kr.	Transmission von Nr. 1.		
57	P.	Subbass 16'	K. 30	—	—	—
58	P.	Gedeckbass 16'	K.	Transmission von Nr. 18.		
59	T.	Quintbass 10 2/3'	Kr. 30	—	—	—
60	M.	F. Principalbass 8'	Kr.	12	12	6	—
61	P.	F. Violonbass 8'	Kr.	12	12	6	—
62	M.	Violoncello 8'	Kr.	Transmission von Nr. 38.		
63	P.	Gedeckflöte 8'	K.	Transmission von Nr. 39.		
64	M.	F. Choralbass 4'	Kr.	—	12	18	—

WABW

			Holz	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%
65	F.	Lingual bouett 2'	Zg.	—	30	—
66	P.	Pedalmixtur 5 fach	Zg.	6	144	—
67	P.	Posaune 16'	Zg.	13	14	—
68	F.	Fagott 16'	Zg.	—	30	—
69	P.	~~Rauchfl. 16'~~	Zg.	Kommission von Nr. 48.		
70	F.	Trompete 8'	Zg.	Kommission von Nr. 49.		
71	F.	Clairon 4'	Zg.	Kommission von Nr. 17.		

Koppeln und Nebenzüge.

1.–3.	Koppeln P.II/I, P.III/I, P.III/II.		
4.–6.	" P.I/S., F.II/S., III/S.		
7.–9.	Ober I, Ober II, Ober III.	}	Tritte
10.–11.	Ober II/I., Ober III/I.	}	Tritte
12.–13.	Unter II/I, Unter III/I.	}	Tritte
14.	Normalkoppel	}	Koppelumschaltung
15.	Generalkoppel	}	Koppelumschaltung
16.	Auslöser Nr. 14 und 15.	}	Koppelumschaltung
17.	Prinzipalchor	}	Koppelumschaltung
18.	Flötenchor	}	Koppelumschaltung

Hallenmaß d. Manualwerke d 2 2/3 - 2 - 1 3/5 - 1 - 1/2
265 × 265 helle Lage c 4 - 2 2/3 - 2 - 1 3/5 - 1

LABW

19. Streicherchor
20. Zungenchor
21. Pedalstift
22. Crescendo „ab"

} Koppelwirkung.

23. Freie Gruppe I.
24. " " II.
25. " " III.
26. " " IV.
27. Piano
28. Mezzoforte
29. Forte
30. Volles Werk
31. Auslöser für Nr. 23.–30
32. Handregister ab
33. Manual 16' ab
34. Zungen ab
35. 36 Koppelungen aus Crescendo. 1. Anordnung
37. Manual III ab (ohne Celesta)
38.–45. 8. Abstosser für Registerreihen.
46. Crescendowalze
47. Schwellstift I. Manual.
48. Schwellstift III. Manual.
49. automatisches Pianopedal
50. Auslöser für Nr. 47.–20.

Übrige Teile.

1. Windladen für elektropneumatische Traktur

2. Spieltisch. freistehend, verschiebbar mit geteilten Registerschaltern, enthaltend:
3 Manualklaviaturen mit Celluloid und Elfenbein belegt
1 Pedalklaviatur mit Eichenholz

WABW

1 Kühnuk
1 Rohrgüll.

3. Gebläse — für Winddruckerzeugung kommen wir zur:
1 Ventilator mit Drehstrommotor, Riemenscheibe, 50 Perioden, 220 Volt.

4. Gerüstwerk — für Anlage der Orgel notwendiges
Einmarkieren — sämtlicher Pfeifen, freie
Windkanäle — für guten Druck

5. Regierwerk — mit elektropneumatischer Kegellade, hierzu kommen wir zur:
1 Drehstromumformer zur Erzeugung des elektrischen Stromes für die Orgel.
1 elektrischer Kabel zur Verbindung des Spieltisches mit der Orgel
notwendige Kabel.

6. Schwellkasten. — für III. Manual einschließlich mit Jalousien.

7. Schwellkasten. — für II. Manual einschließlich mit Jalousien

8. Intonation — zur Stimmung der ganzen Orgel.

Gehäuse. — nach Zeichnung Nr. 11354 in ~~Eichen~~ ~~rustik~~ einschließlich Prospektpfeifen aus Zinkblech geheftet und mit Aluminiumbronze überzogen.

Kabel vom Spieltisch zur Orgel beträgt 25 mtr.
lt. Brief vom 7. II. 25. muß die Stärke zum Einschalten des Motor & Dynamo enthalten

1 Akkord I Man.		=	8	Magnete
Pedal 4/Akk = 2		=	8	"
Sup I Sup II/I Sup III/I Sub II/I Sub III/I II/I III/I	7 x 8	=	56	"
I/P II P. III P.		=	9	
Pedal	11			
Schall	5	9 x	9	
Reserve	15			

175 x 0.08 = 14,00 Amp.
13 Lampen à 0,250 Amp. = 3,25 "
17,25 Amp.
+ Hauptsch. 1,50 "
9 Schalter à 1,5 Volt = 18,5 Amp. 18,75 Amp.
Nr 11282, 11359, 14 Volt
265 : 14 Volt = 18,5 Amp.
1 Lichtmasch. Bosch A.G.
Nr 225/12 Volt, 14 Volt

Anlage wird geliefert lt. Br. v. 24. II. 25

Isaria Zählerwerke München.

Nr 429320, 3/4 P. 1420 T. 220/380 Volt
2,65/15 Amps. 50 Per.
Lichtmasch. Bosch AG.
225/12 Volt 8.1.26

WAB

Fürs 2095.

Bynungen. Mailbronn.

1. Mai 1925.

18.8.25

1 neues Pneumatisches Zimmertisch, System Rühlmann
patent, Register System Sauer, enthaltend:
2 Manualklaviaturen C-f''' 54
1 Pedalklaviatur C-d' 27
Koppeln: II/I, I/Pedal, II/Pedal, Super II/I, Sub I/I
1 freie Combination
1 Crescendo
1 Handreg. ab.
Crescendo ab.
P.F. Tutti A.
Umbau des Winddruckes im pneumatischen System,
Änderung des Winddruckes, Umbau von 22 Registern
circa 1250 m. neue Ledern
4 Relais mit je 54 Tönen
1 Pedalrelais mit 27 Tönen
Abbau des alten Pedal, Reinigung des ganzen zur
neuen Pedalbau
Rückstellung des neuen Pedal und Probierung.
1 freie Combination
1 rückwärtiges Pianopedal.

24 Juni 25.

In der Oberlade Pedal I Ventil auf Pedalwindlade
Verbindung Pedal alle Pfeifen der Pedalregister
Alle einfache Pedale
für I + I Manual mit neuem Ventil angebracht
Pedal 2 Ventile Manual Pedal Pedal Ventil Pedal neben Pedal

Disposition.

I Manual C-f'''=54

1. Principal 8'
2. Viola di Gamba 8'
3. Bourdon 16'
4. Gedeckt 8'
5. Flöte 8'
6. Octave 4'
7. Rohrflöte 4'
8. Quinte 2 2/3'
9. Octave 2'
10. Clarinette 8
11. Cornett 5 fach
12. Mixtur 5 fach

II Manual C-f''=54

13 Principal 8
14 Flöte 8'
15 Salicional 8
16 Aeoline 8'
17 Dolce 4'
18 Traversflöte 4

Pedal C-d'

19 Subbass 16'
20 Violonbass 16'
21 Flötenbass 8'
22 Posaune 16'

Nebenzüge

23 II/I
24 II/Ped
25 I/Ped
26 Sub II/I
27 Super II/I
Druckknöpfe
P. F. Tutti
Fr. K. I Fr. K. II
Handreg. ab. Crescendo ab
Pianopedal

WAB

Op. 2099. Cas Sala Bozaka

Templo de Ntra. Sra. del Rosario — Bogotá (Colombia)

bestellt durch Hugo Steiner A.G. — Hamburg.

bestellt : 4. Mai 1925.
Lieferbar :
Abgeliefert 9. 1. 26

1. Manual c – c''' 61 Noten.

	Holz	Zink, Zinn 25%	Zinn 40%
F 1. Flautado principal 8'	—	24 — 3	—
P 2. Flauta Dulce 8'	36	6 —	19
P 3. Dulciana 8'	—	18 — 43	—
T 4. Doppel Flöte 8'	61	— —	—
F 5. Gamba 8'	—	18 — 43	—
F 6. Oktavaspeal 4'	—	12 — 49	—
F 7. Violoncello 8'	—	18 — 43	—
F 8. Flauta armonica 4'	—	30 —	31
T 9. Quintadena 2'	—	— —	61
10. Trompeta 8'	—	18 — 43	—
11. Clairon 4'	—	6 — 55	—

2. Manual c – c''' 61 Noten.
Schwellwerk.

T 12. Flautado Violin 16'	61	—	—	—

Nicht Op. 2092 Cas

(ist Flautado, wie elektr.)
m. Ogawa.

Front D-dp + H-g 3k-

19 St aus I. Man. zum ausgezogenen:
43 [illegible] 8'

WAB

	Fuß	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%
F 13. Diapason 8'	—	24	37	—
F 14. Viola di Gamba 8'	—	18	43	—
P. 15. Aeoline 8'	—	18	43	—
16. Voix celeste 8' ~~b – c'''~~	—	~~18~~	~~43~~	—
c – c'''	—	6	43	—
P 17. Flûte traverso 8'	48	13	—	—
P. 18. Quintadena 8' b – c''''	—	12	—	49
F 19. Principal 4'	—	12	49	—
F 20. Carina 4' b – h } gemeinsam	—	—	49	—
F 21. Spitzflöte 4' b – h }	—	12	—	49
22. ~~Cornet~~ Mixtur 3-4fach		61	—	—
23. Piccolo 2' b – c'''	—	6	—	43
24. Jeau-Tieno ~~&~~ fourn 3-5fach		305	—	—
25. Contra Fagotto 16'	—	30	31	—
26. Oboe 8'	—	18	43	—
27. Voix humana 8'	—	—	61	—

3. Manual b – c''' 61 Noten.

28. Salicional 8'	—	18	43	—

WABW

	Holz	Zink	Zink 25%	Zink 40%
29. Unda maris 8'	—	18	43	
F 30. Clarabella 8'	—	30	—	31
P 31. Violin 8'	—	18	43	—
F 32. Waldflöte 4'	42	—	—	19
33. Clarinette 8' b-c'''	—	24	25	—

Tremulo. Pedal b-f' 30 Noten.

F 34. Gran diapason doble 16'	30	—	—	—
F 35. Bourdon 16' b-H	12 Fortsetzung von Tenden. Nr. 4.			
P 36. Lieblich Gedackt 16'	Transmission von Nr. 12.			
F 37. Gamba 16' b-H	12, Fortsetzung Tenden. von Nr. 5.			
P 38. Violciana 16' b-H	—	12 Fortsg. Tenden. von Nr. 3.		
F 39. Flauta heroica 8'	30	—	—	—
40. Posaune 16'	—	30	—	—
41. Basson 16'	Transmission von Nr. 25.			
42. Contra Bordon 32'	Transmission von Nr. 35 + 39.			

Gesamtpfeifenzahl 2396.

H	1	8/9	1/2	7/2
B	1	1	2/3	1/2
c	1 1/3	1	1	2/3
f	2	1 1/3	1	1
c'	2	2	1 1/3	1
f'	2 2/3	2	2	1 1/3
c''	4	2 2/3	2	1 1/3
f''	4	2 2/3	2	2
c'''	8	4	2 2/3	2

A. d. 4693

Jahr 26

1/2 Ton weiter als 6 Mens. Hz Patr. 11 Front B-e + a-ds' 3k-

c-gs front 3k-

WABW

Verbindungen.

F	1.	Hoptwerk Ped. Gran Organo unisono	I/P.
T	2.	" " " Oktave 4'	Sup I/P.
P.	3.	" / Positivo	II/P.
P.	4.	" / Recitat	III/P.
P.	5.	Gran Organo / Positivo unisono	II/I
P.	6.	" " / Recitat	III/I
	7.	" " / Positivo Oktavas agüda (Süper)	II/I
	8.	" " / " " bajas (Sub)	II/I
	9.	" " / Recitat Oktavas agüda (Süper)	III/I
	10.	" " / Oktavas agüda	I
	11.	" " / Oktavas bajo (Bass)	I
	12.	6 Züge I Manual	
	13.	6 " II "	
	14.	3 " III "	
	15.	Pyrallmark II	
	16.	Crescendo Pedal	
	17.	Züge für 44 und 45	
	18.	Tremolo II	
	19.	Tremolo Voz humana.	

Land / Reit Ig. Ostern 1934
P. Pedal

A 4695.

Übrige Teile.

1. Windladen — pneumatisch

2. Gebläse — mit Büchse und Kubikator mit elektr. motor und 1/10 PS Reserve.
siehe Manuskript Gebl. 793.

3. Spieltisch — freistehend

4. Kanäle — für gerade Stöcke

5. Traktur — pneumatisch.

wenden

WABW

6. Schwellkasten für Hr. v. Baumbach.

f. Intubation + Skimming Kr gruppen Arbeit.

Normale Ausführung betreffs Holz!

Lackiert verpackt verpackt verpackt

Kisten möglichst nicht über 1/2 cbm voll ausgenutzt

WABW

Für 1927.

Hauptkirche

Alajuela.

Wirz Kuter & Co. San José/Costa Rica

bestellt.

Bestellt : Brief 5. Feb.

Lieferbar : sogleich ab.

Abgeliefert: 3. II. 26

I. Manual c-g'' 56 Noten

c-h Holz	1. I Bourdon 16'	56	Pfeifen	c-h M. 22, c-h-22 ct 36
6-g Front c-Cedro A, cis E Doppl.	2. I Principal 8'	56	"	3 Kelle mit ct Engl.
c-h Holz	3. M Doppelflöte 8'	56	"	gis'' an Metall
	4. M Bourdon 8' Cedro Koko	56	"	c-h Holz alle Eichen
	5. P Salicional 8'	56	"	M. 32
	6. M Gamba 8'	56	"	M. 36
	7. I Oktav 4'	56	"	M 25
	8. I Mixtur 3-4 fach	212	"	Metall. Stiften

II. Manual c-g'' 56 Noten

Schwellwerk

	9. M Violincello 8'	56	Pfeifen	M. 29
c-h Holz	10. P Gedeckt 8' mit	56	"	c-h 2 Kelle c-a 3 Kelle mit ct mit Stiften
	11. P Aeoline 8'	56	"	M 39
	12. Voise celeste 8' v. 4' an	44	"	M 40
	13. M Traversflöte 4'	56	"	2 Kelle mit ct Cedro
	14. I Piccolo 2'	56	"	1 Ton enger als Bordflöt
	15. Vox humana 8'	56	"	

Pedal c-f' 30 Noten

	16. I Violonbass 16'	30	Pfeifen	
	17. P Lieblich Gedeckt 16'	30	"	M. 14
	18. M Violello 8'	30	"	M. 34

Nebenzüge:

1. I Koppel II/I
2. I " I/Pedal
3. II " II/Pedal
4. Tutti
5. Mezzoforte
6. Piano
7. Windzeiger

Übrige Teile:

Windladen	mechanisch
Spieltisch	vonrätsspielbar
Gebläse	mit Schöpfer zum Treten eingericht
Windkanäle	für's ganze Werk
Gerüstwerk	der Anlage der Orgel entsprechend
Einrastrieren	sämtlicher Pfeifen
Schwell-Werk	die Register des I. Manuals einschließend

Intonation und Stimmung des ganzen Werkes.

Manuldicktor Traktur 110 Volt 60 Perioden 3 Phasen

Gehäuse nach Zeichnung Kr. 1092 und Grundplan Kr. 1121 1

in Eichen Naturfarbe gebeizt mit einigen Vergoldungen.

Orgel 1912 Feldkirch (Vorarlberg) 4,5 T im Preis

Orgel in Prospektausführung ganz in Eichenholz und noch

extra verschraubt. Preis Fr.

10

Motor 54266 110 x 190 Volt 60 P 1720 T

Bayr. W. Landshut.

Flügel 504

Bleib.

WABW

WABW

Opus 2098

Gloria-Film G.m.b.H. Berlin W 8

Eingang 9. Mai 1925

Bestellt : U. Brief v. 30. April 1925
Lieferbar :
Abgeliefert :

I. Manual c-a⁴ = 82 Noten

1. Aliquot
2. Gamba
3. Voix-Flute
4. Cornett von b an

} I-fs gemeinschaftl.

} C-h gemeinschaftlich (116 Töne)

II. Manual c-a⁴ 82 Noten

5. Bachflöte Fuss
Viktual

6. Oboe Fuss
Viktual

} II-fs gemeinsam

} C-h gemeinschaftl. 116 Töne

7. Flauto Fuss
Viktual

8. Celeste Fuss
Viktual

c an

9. Schweigel Fuss
Viktual

c an

10. Transmission II' von Nr. 5

c an

NARA BW

Pedal C- f' 30 Noten

	Ausgänge	Kehrseite
1.-3.	Koppel	I/I, I/Pedal, II/Pedal
4.-5.	Contra	I/Ped., Contra II/Pedal
6.-8.	Super	I., Super II., Supper II/I
9.-11.	Basskoppel	II., I., Sub II/I
12.	Doppelmixt	I.
13.	Cresc.	
14.	Schwell	Zungen Stark
15.	Tremolo	I.
16.	Tremolo	II.

Ventilator siehe Laufwerksanweisung Gold Nr. 789

WABW

Opus 209-6.

Alexanderkirche — Marbach a. N.

Kirchen-Ukalyd.

U. Vertrag vom 21.8.1929.

12. Mai 25.

bestimmt 1. Oktober fertig aufgestellt

abgeliefert [illegible] 27. 10. 29

Manual C–a⁴ = 82 Noten.

1. Bordunreihe

2. Diapason.

3. Tenor

4. Dolce

} C–c gemeinsch.

Kornett 8

Subbass 16

5 Register, 1 Manual, Pedal:

Principal 8'

Gambe 8'

Flöte 8'

Gemshorn 4'

} F–g gemeinsch.

Subbass C–H

16 Tas – 2.1 Pedalkoppel mit Ventilator, Gehäuse in Kiefernholz Nº 11368

Pedal C–d' 27 Noten.

umgehängt Subbass C–H.
zugebunden U. Brf. v. 6./12.26.
Liedertafel Aschaffenburg

Nebenzüge.

1. Super Man.
2. Man. / Pedal 8'
3. Contra Man. / Ped. 16'
4. Tutti
5. Tremolo.
6. Schwellwalze.
7. Crescendowalze.

Kornett

C	4' —
c	4 – 2⅔
fis	4 – 2⅔ – 2
c	8 – 4 – 2⅔ – 2

[illegible] Nº MUS

Disposition für ______ opus ______

den 16. Aug. 1929.



Flöte 8'

Principal 8'

Gamba 8'

Voix-celeste 8'

Opus 209-6.

Alexanderkirche — Barbach a. M.

Kirchen-Orkalyd.

12. Mai 25. — 21. 6. 1929.

Festtück 1. Oktober Feierlich aufgeführt

abgenommen am 10. Januar 26 — Manual C–a⁴ = 82 Noten.

Pedal 124.

Hauptwerk — 5 Register, 1 Manual, Pedal:

2. Diapason. } C–c
3. Tenor } gemischt. } F–g gemischt.
4. Dolce

Principal 8'
Gamba 8'
Flöte 8'
Gemshorn 4'

Cornett 8
Subbass 16
Pedal C–d' 27 Noten.

Lieferant: Lieferschein Nr. 11368

Subbass C–H.
Zugehörenden M. Bef. v. 6/12.26.
Liedertafel Aschaffenburg

Nebenzüge.

1. Super Man.		✓
2. Man./Pedal	8'	✓
3. Gamba Man./Ped.	16'	✓
4. Tutti		✓
5. Tremolo.		✓
6. Schwellwalze.		✓
7. Crescendowalze.		

Cornett

C	4' —
c	4 — 2⅔
fg	4 — 2⅔ — 2
b	8 — 4 — 2⅔ — 2

Subbass 16 = MS

C E G C F G – C c – g¹ – d² – a⁴
1. Gamba-Bass – Gamba – Principal – Cornet bis
f – h c¹ – d² d² – a⁴
2. Prinz. – Gamba – Prinz. cont.
C – C g – E F – H c – f fis – fis² g² – a⁴
3. Man. Bass – Ped. – Tutten-Koppel – Flauto dolce. + Cornet 8'
F – cis d – fis g – h¹ g¹ – g³ a³ – c⁴ f⁴
4. Nachtb. – Dolce – Muda m. – Vox cel. – Cornet

Manual

1. Flöte 8. Gamba C – a⁴
2. Cornett 8. Gamba C – a⁴
3. Principal 8. C – a⁴
4. Gamba 8. C – a⁴
5. Bourdon 8. F – a⁴

C–g Separat
g an doppelt

Pedal

6. Subbass 16 C–h (selbständig, C–h Tö. Nr. 3.) ✓
c–d'

(Cornett 8 C–f in 11 Registern spielbar,
wird durch Man./Ped. 11 gezogen, sodass diese 11 Reg.
auf Pedal gespielt werden können)

WABW

Opus 2100

Kino im Zoo

Neubau der Phoebus-Film A.-G. Berlin

Fertigst. 16.7.25. U.

Bestellt : U. Telegramm v. Lindtke am 26.V.
Lieferbar :
Abgeliefert: 2.12.25

I. Manual C-a³ - 82 Noten

1/ Bourdon 1-6 fuss

2/ Gamba 1-3 fuss

3/ Aliquot 1-3 fuss

4/ Dulciana

I. Manual C-a³ - 82 Noten.

5/ Celesta 1-4 fuss

6/ Fagotto

7/ Oboe

8/ Rohrflöte

9/ Flöte 4'/Transmission/

10. Glockenmanual 3 fuss

Pedal C-f' 30 Noten.

elektrische Kästchen nach Spieltischschnitt Pedalmagnet oben
Normalzeichnung 3650366. Kästchenzahl 1926 Lungenanschluß,
Magnete massive Füße auf Holz montiert Kanzellenventile

WABW

Nebenzüge

1-3. Koppel II/I, I/Pedal 8', II/Pedal 8'
4-6. Koppia I/Ped, Koppia II/Ped. Sub II/I
7-9. Super I, Super II, Super II/I
10-11. Bauskoppel I, Bauskoppel II/I
12-16. Kommandos,
Generalzug Werk = [illegible]
Tremolo I. Manual
" II. "
~~Einschaltpedal~~
17. ~~Werk~~ Pedalkoppeln 16— [illegible] ab
18. — Koppelzüge Walze [illegible]
19. Fritt. Zugg.
Fritt f. Fernwerk[illegible] = [illegible]

Bemerkg

Zusätzl. normale
Doppelzughebel
~~Hebelzughebel~~
Schellenzughebel
Doppe Tremulus pp Hebel,
" f Hebel.
Kleine Tonstufe
Tremolo ein
Einzelschalter
Tonstufe
Gruppenschalter (mit Einzug)
Koppelung
Türkisch
Kegel
Retogüge
Piano
Riemg ~~Zug~~ II C - F
~~Hauptw~~ I — —

Zug pp = Hebel
p = Hebel
f = Hebel
3 Abstellungen
Holzblock (Trillerauf)
Holzpfeife (")
Hebelhaltung
Becken pp Hebel
" mit Pfeife
" f Hebel

Lokomotivgriff
Einzelgriff
v. Vogel

Telephonzuleitung

Tonumfang verschied. Registerzüge
I Klavier

Liederharmonie Leipzig
No 11284, 130 Wall, 14 Volt.

WAB

Kantilenton & Synkopenmaschine
für Drehstrom 220/380 Volt, 3 Phasen, 50 Periodn.
Liefr. Kantilentonwerk Zell 794

Spielt ein Orchestrion, resp. Einzelnen-

Datum 12. 1. 26.

Disposition für Berlin, Capitolpalast. Opus 2100.



Opus 2101.

G. H. Price & Son
Gereformeerde Kerk

1st Cape Town
Burghersdorp.

A. Br. J. 5. 25

Johs. Bauer 1926. Great Organ CC–c (61 Notes)

2N. 2. 2½.

F 1. Open Diapason 8' Metall 61 Pfeifen
4F 2. Clarabella 8' Holz 61 "
P 3. Dulciana 8' Metall 61 "
F 4. Flauto Traverso 4' Holz 61 "
FF 5. Prinzipal 4' Metall 61 "

Swell Organ CC–c

F 6. Open Diapason 8' Holz-Metall 61 "
P 7. Stopped Diapason 8' Holz 61 "
8. Echo Gamba 8' Metall 61 "
9. Voix celestes 8' Metall 49 "
F 10. Geigenprinzipal 4' Metall 61 "
FF 11. Closed Horn 8' Metall 61 "
12. Tremulant

Pedal Organ CCC–F 30 Notes

P 13. Bourdon 16' Holz 30 Pfeifen

halbdirekt in Orgel

Spiel. direkt nach London 2085
Excelsior 2102

englisch 1 Ton weiter

C–H ged. M. 26 c–h offen A M. 24 c'an Metall 1 Ton w- alle 8' stens

englisch

Bordflöte 1 Ton enger

M. 24

Deutsch F Mens. C–H Holz M. 25 c an M. 23

C–H Holz ged. C–h', c'' an Metall

M. 24

M. 30

M. 27

Horn Mensur

Mens. 11 niedrer [illegible]

NF 14. Bass flute 8' Holz 12 Pfeifen
(Fortsetzung von № 13)

Koppeln

FF 15. Swell Super Octave } Acting through Swell to Great
FF 16. Swell Sub Octave }
P 17. Swell to Great
P 18. Swell to Pedal
FF 19. Great to Pedal

Nebenzüge

3 Kombinationspedale zu Great & Pedalorgan
3 " " " " Swell Organ
Balanced Swell Pedal
4 Pistons affecting the entire organ
Piano
Mezzoforte
Forte
Fortissima
Windzeiger
Organistenbank

Gehäuse in Teak, Seitenwände Teakholz
Rückwand Eichenholz nach unserer Zeichnung № 1414
lt. unserem Brief vom 5.6.25 bestellt durch Telegramm 12.8.25

Einzelheiten der Konstruktion.

Traktur: Es soll pneumat. Röhrenwerktraktur sein.

Tasten: Die Forsten aus Elfenbein, die Obertasten aus Ebenholz.

WABW

№ 14. Bass flute 8' Holz 12 Pfeifen
(Fortsetzung von № 13)

Traktur

Tasten:

Registratur wird nicht benutzt sondern
Abschaltung mittels Lederventil
Laut Kostenanschlag v. 12.8.

Windladen: Von zimmlicher Größe, genommen nun gute Sorte der Pfeifen sind sind dürr und dürr von gut gearbeitetem Holz.

Gebläse: Von zimmlicher Größe, nun vorrichtig zusetzen von komprimirter Luft speisend und ausgestattet mit Füllungen, die nun leichten Zutritt zum Innern gewährleisten.

Gebläuse: Das Gehäuse soll aus Tannholz sein.

Züglen: Die Züge sollen in Pfeifen in einem Winkel von annähernd 45° angebracht sein, mit Knöpfen deren Ziehe aus Elfenbein ist und garniert mit englischen Lederbeschlägen.

Pedal: Pedal soll aus Marquete des R.C.O. London sein, stromlaufförmig und Contact in Leisten oder Lippe.

Schwellkasten: so hoch als möglich, von passender Größe und gute Wirkung genommen. Die Jalousien vertikal gestellt, gepolstert, um gutes, ruhiges Spielen zu erzielen.

Schwellthür: soll in genauer Lage sein und ruhige und leichte Bewegungsfähigkeit haben.

Pfeifen: Die Prospektpfeifen sollen aus starkem o. m. Zink sein, damalt. die untern Pfeifen aus besserem Pfeifen Material, mit

Pfeifen-Farbebung: Zinkblöcken. Die Holzpfeifen sollen aus gut getrocknetem Material sein mit Gerbholzgrundirung. Die großen Pfeifen bemalt und die Deckel-Pfeifen lackirt

Intonation: Die Intonation soll sorgfältig vorgenommen werden sie soll absolute Regelmäßigkeit des Tones verbinden mit Schönheit und Kraft. Die Register sollen die ihnen charakteristischen Eigenschaften haben.

Gebläse No. 797
f. Kniebelbaumbuch Seite 52

U. Talonjournal v. 14. Oktober.
sollen die Pedal Register Züge auch, Grund + Subbaß, wegen vom Pedal umgelegt haben werden.

f.

Opus 2103

Übrige Zeichnungen siehe Burghersdorp Op. 2101

O. R. Church
Excelsior C. F. S.
Cape Town.

Vertreter: Geo. T. K. Price & Son.

U. Brief Price & Son 7.5.25
Bestimmt Ende Januar 1926
Installiert 24. 3. 26

Great Organ CC–C 61 Noten

F	1.	Open Diapason 8'	Metall	61 Pfeifen	2 teilig Fassmixtur
HF	2.	Hohl Flute 8'	Holz	61 "	[illegible] 25 c-h offene 12 c'an mit Stiefel 2 teilig mit
P	3.	Quinciana 8'	Metall	61 "	
HF	4.	Flauto Traverso 4'	Holz	61 "	[illegible] 2 teilig Fassmixtur
T	5.	Prinzipal 4'	Metall	61 "	[illegible]

Swell Organ CC–C 61 Noten

F	6.	Open or Horn Diapason 8'	Holz-Metall	61 "	[illegible] 25 c'an Metall 16. 2/3
P	7.	Lieblich Gedact 8'	Holz	61 "	[illegible] 12 c'an Holz offen 2 teilig mit 12 c'an Metall Mixt 17
HF	8.	Echo Gamba 8'	Metall	61 "	[illegible] 14
	9.	Voise celestes 8'	Metall	49 "	[illegible] C
F	10.	Geigenprincipal 4'	Metall	61 "	[illegible] 17
T	11.	Harmonic Piccolo 2'	Metall	61 "	[illegible] 2 teilig mixtur
T	12.	Horn 8'	Metall	61 "	[illegible]

WIABW

13. Oboe 8' — Metall — 61 Pfeifen — Empfehlg Oboe

14. Tremulant

Pedal Organ CCC–F. 30 Noten.

15. Double Open Diapason 16' — Metall — 30 Pfeifen — C–H in Gehäuse C-Pedal Quinte " } Ganz offen

16. Bourdon 16' — Holz — 30 " — Ob. No 13

17. Cello 8' — ~~Holz~~ — 12 " — Transm.
(Metallmensur von No 15)

Koppeln

18. Swell Super Octave } Acting through Swell to Great
19. Swell Sub Octave }
20. Swell to Great
21. Swell to Pedal
22. Great to Pedal

Nebenzüge

3 Kombinationspedale zu Great & Pedalorgan
3 " " " " Swell Organ
Balanced Swell ~~Organ~~ Pedal
4 Pistons affecting the entire Organ
Piano
Mezzoforte
Forte
Fortissimo
Windzeiger
Organistenbank

Gebläse m/Elmg No 1141 in Teakholz naturfarben gewachst, Frontpfeifen aus Harzem Zink, aluminiumbronziert Mensuren Schreiben vom 28/8 & Drhtl Telegramm vom 5/10/25.
Die Einzelheiten der Konstruktion sind dieselben wie Burghersdorp mit der Ausnahme, dass das Frontgehäuse in Eichen und die Frontpfeifen versilbert sein sollen
Orgelanzeige 1454.

WIABW

Opus 2103

Matthias-Kirche — **Berlin**

: Mündlicher Anbredung Gr. Walcker

5./10.+ 12.12.25

I. Manual C–a''' 58 Noten

				Holz	Zink 1½	Zink 10%	Zusammen
T	1. F	Borduna 16'	O	36	6	16	58
	2. M	Principal 8'	Front X	12	12	34	58
T	3. F	Viola di Gamba 8'	O		18	40	58
	4. P	Dolce 8'			18	40	58
	5. M	Concertflöte 8'	Front X	12	30	16	58
T	6. P	Grossgedackt 8'	O	24	6	28	58
	7. F	Octave 4'	X		12	46	58
	8. M	Rohrflöte 4'	X		18	40	58
	9. F	Mixtur 3–5 fach	X			254	254
	10. F	Trompete 8'			18	40	58

II. Manual C–a''' 58 Noten
Schwellwerk

				Holz	Zink 1½	Zink 10%	Zusammen
T	11. F	Salicional 16'		~~16~~ X8	~~16~~ 46		58
	12. M	Gegenprinzipal 8'		12	12	34	58

Lichtleitung für Spieltisch- Beleuchtung im Spieltisch befindlich.

Elektrische Traktur I. pneumatische Übertragung f. d. M.

Manualk. d. P.Z. 365, Pedalk. d. P.Z. 366, Registrierung d. P.Z. 367 & 367a, Kontakte Prüfung x 14 Volt, 130 Watt, Lichtmasch. Lima No. 11283

6-f Traversbordun C-c' M. 20 c'' an Mixt Pfr 48

1 Ton mit alt englisch

M. 36

M. 32 Schmale

~~6-f Salicional M.~~ Konus, Einschnitt mit Feile Mensur

6-h' Holz 6-g M. 26, g-f M. 25, f-f 24, f-f 23 c-c' M. 23 c'' an Mixtur M. 17

M. 34

M. 35

Schleifen 2 Keller mit

115 ϕ

2 — 17⅓ — 1
2⅔ — 2 — 1⅓ — 1
c' 4 — 2⅔ — 2 — 1⅓ — 1
5⅓ — 4 — 2⅔ — 2 — 1⅓
8 — 5⅓ — 4 — 2⅔ — 2

6-f M. 21 c'' an f' 20

C-f M. 24 c'' an M. 23

C-f weiter

WABW

		Holz	Zink	75%	40%	Zusammen	
P	13. Aeoline 8'		18	40		58	M. 39
	14. Voix celeste 8' v. c' an		6	40		46	M 45
M	15. Jubalflöte 8'	58				58	6-H Gedeckt M. 24 c-h (für Doppelflöte) extra mit c' an doppelt E
P	16. Lieblich Gedeckt 8'	24	6		28	58	altes Gedeckt
M	17. Quintatoen 8'		24		34	58	2 Labia Tenor
P	18. Gemshorn 8'	12	12	34		58	6-H M. 25 c an M. 23 Silbermann
P	19. Travenflöte 4'		30		28	58	2 Labia T mit alt Salon
M	20. Fugara 4'		6	52		58	M. 41
M	21. Quintflöte 2 2/3'			58		58	alte Decke
F	22. Terzflöte 1 3/5'			58		58	alte verspätzte Terz
F	23. Flautino 2'		18		40	58	Bartflöte 2 Labia Tenor
F	24. Clarinette 8'		24	34		58	einzeln
F	25. Oboe 8'		18	40		58	
	Ausbau 12 Register			144		144	Neu
	Pedal C-f' 30 Noten.						
F	26. Contrabass 16'	24	6			30	6. 6 M. M Decke Pat. 28 F an Front C-E mit Decke Neu Decke Pat
M	27. Subbass 16'	30				30	M. 11
M	28. Cello 8'	Transmission von № 3					

WABW

P	29.	Gedecktbass 8'	Transmission von No. 6		
P	30.	Zartbass 16'	Transmission von No. 1		
T	31.	Posaune 16'	12 18	30	Dub Mensur
P	32.	Salicetbass 16'	Transmission von No. 11		

Koppeln & Nebenzüge

P 1. Koppel II/I
P 2. Koppel I/Pedal
P 3. Koppel II/Pedal
T 4. Suboktavkoppel II/I T II
T 5. Superoktavkoppel II/I II
T 6. Superoktavkoppel I Pedalkoppel
7.-8. 2 freie Kombinationen
9. Pianopedal
10. Piano
11. Mezzoforte
12. Forte
13. Tutti
14. Auslöser
15. Crescendo
16. Schwellwerk II
17. Crescendo ab
18. Handregister ab
19. Zungen ab
20. 16' Stimmen ab

Uebrige Teile.

1. Windladen — Holz- gemischt

1 Akkt. II am	10
II/I Koppel I Pg II/I I/Ped.	40
Ped. P II/I P I/I	9
Reg	32 –
	91 x 0.07 6,37 Amp.
	2 –
	8,37 Amp.

8,37 x 14 = 117 Watt

Leistungsbedarf Lüfter 130 Watt
No 11283, 14 Volt

WABW

2. Gebläse — mit Schöpfer zum Treten eingerichtet. Zur Windherstellung wird Drehstrom Gleichstrom 220 Volt angebracht.

3. Spieltisch — fünfteilig aufgebaut 2 Manuale Klaviatur C-a'' 58 Noten mit Celluloid belegt 1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten Tastenholz 1 Sitzbank 1 Notenpult

4. Windkanäle Gerüstwerk Einrasten — für 8 gezogene Werke der Orgel aufgestellt sämtlichen Pfeifen

5. Gerüstwerk — der Orgel aufgestellt

6. Schwellkasten — das I. Manual aufgestellt mit Jalousien.

7. Intonation und Stimmung des ganzen Werkes.

Gebläse Nr. 198
Firma Buchholz Berlin 53

Pfeifen nur zum geringen Teil aus der Fabrik Walcker, Ludwigsburg, in Zinn, Kupfer, zum Großteil aus Zink + mit Aluminiumlegierung überzogen, mit Schallöffnungen (el. Betr. u. Antr.)

Spieltisch (el. Betr. v. 27.9.)

WAB

Opus 2104

Zion's Evangelical Church — St. Joseph, Missouri U.S.A.

Bestellt: 1. Mai 1925 (Brief Spec. 18.5.25)
Lieferbar:
Abgeliefert: 5.V.26

Great Organ CC–C''' 61 Notes.

18.	1.	8 ft.	Open Diapason	Metall	73 Pfeifen
19.	2.	8 ft.	Doppel Flute	Holz	73 "
3.	3.	8 ft.	Dulciana	Metall	73 "
15.	4.	8 ft.	Viol d'Gamba	Metall	73 "
24.	5.	8 ft.	Harmonique Tuba	Reed	73 "
12.	6.	4 ft.	Flute d'Amour	Holz + Metall	73 "
21.	7.	2 ft.	Flautina	Metall	61 "
24.	7½.	4 ft.	Cornetino 3 ch.	Metall	183 "

Swell Organ CC–C''' 61 Notes

20	TP.	8.	16 ft.	Bourdon	Holz	73 Pfeifen
23		9.	8 ft.	Violin Diapason	Metall	73 "
24		10.	8 ft.	Stopped Diapason	Holz	73 "
14.		11.	8 ft.	Oboe	Reed	73 "

Kegelsatz mit Tremulant-Lade

Lade Brief-B. Nr. 25 mit Kegelsatz
Manuals Nr. 365, Pedal Nr. 366, Betätigung Nr. 367,
14 Volt Lichtmaschine Nr. 11333, 166 Watt

Zion Church
Zeitzeichen
Tafel

Kontra Violon 16 ft Holz
, ohne Tremulant, mit Lieferung
2 Volle Töne weiter englisch
C–H gedeckt M. 24, c–h aus m. 22 c' an doppelt — 3

Prospekt

Bourdon 16 ft. M. 24

Rohrflöte

Violine 8 Fuß engl.

8 Fuß weiter als Silbermann Ton

C– 2⅔ – 2 – 1⅓ –
C 2⅔ – 2 – 1⅓
fis 4 – 2⅔ – 1⅓ –
c' 4 – 2⅔ – 1⅓ –
c'' 4 – 2⅔ – 1⅓ –
f''– 8 – 6⅔ – 3⅓ –

C–h' hölz. weite Mensur c² am Pfeifenstock 48 mm Ref.

Gis Mens.

Eb Trompete gedeckt c² am weites ed.

engl.

WABW

	12.	8 ft. Aeoline	Metall	73 Pfeifen	M. 39		–
	13.	8 ft. Fiol d'Ocherka	Metall	73 "	M. 36		–
	14.	8 ft. Progressive Harmonica	~~Holz~~ & Metall	183 "	Silbermann No 4.	6 2' – 1⅓ – 1'	–
	15.	8 ft. Vox humana	Rocol	61 "	Schmahl Forte	c 2⅔ – 2 – 1⅓ c 4 – 2⅔ – 2	–
	16	4 ft. Flute Traverso	~~Holz~~ & Metall	73	13a. Stücke	c = 5⅓ – 4 – 2⅔ c ≡ 8' – 5⅓ – 4	Langfe.
		Tremolo					

Chöre Organ

	17.	8 ft. Clarabella	Holz	73 Pfeifen	C – [illegible] M. 26	c – h Holz M. 24 E. / c' – f'' Metall	M. 21
	18.	8 ft. Salicional	Metall	73 "	M. 32	c – f'' ged.	–
	19.	8 ft. Unda Maris	"	73 "	M. 33		–
	20.	4 ft. Flute Harmonique	~~Holz~~ & Metall	73 "	3 Stücke Flauto traverso, con Salicional		Langfe
	21.	2 ft. Flageolet or Piccolo	Metall	61 "	Salicional –		Lang
		Tremolo					

Pedal Organ CCC – F. 32 Noten

	22.	16 ft. Bourdon	Holz	32 Pfeifen	Subbass M. 11		M.
	23.	16 ft. Gr. Diapason	Holz	32 "	Stücke M. Flauto traverso all Subbass.		–
T	24.	16 ft. Lieblich Gedeckt No 8	Transmission (~~Holz~~)	32 Noten			
T	25.	8 ft. Bass Flute No 22.	Transmission (~~Holz~~)	32 "			

WABW

Koppeln

Great Unison Off. ✓
31. Great to Great 4 ft. ✓
32. Great to Great 16 ft. ✓
29. Swell to Great 4 ft. ✓
1. Swell to Great 8 ft. ✓
30. Swell to Great 16 ft. ✓
Choir to Great 4 ft. ✓
1. Choir to Great 8 ft. ✓
28. Choir to Great 16 ft. ✓
29. Swell to Swell 4 ft. ✓
31. Swell to Swell 16 ft. ✓
Swell Unison Off. ✓
29. Swell to Choir 4 ft. ✓
1. Swell to Choir 8 ft. ✓
30. Swell to Choir 16 ft. ✓
Choir Unison Off. ✓
28. Choir to Choir 4 ft. ✓
Choir to Choir 16 ft. ✓
Great to Pedal 8 ft. ✓
Swell to Pedal 8 ft. ✓
Choir to Pedal 8 ft. ✓

Adjustable Combination Pistons.

Operated by Pistons under their respective Manuals.
In Wirkung gesetzt von Pistons unter ihren betreff. Manualen.
Adjustable at Keyboard and visibly affecting stop keys.
Regulierbar am Spieltisch und sichtbar ihnen zugehörige.

6 Pistons (spielend) wirkend an den Registern der Great Organ, Koppeln und Pedalregister
6 Pistons wirkend auf Register der Swell Organ, Koppeln & Pedalregister
6 Pistons wirkend an den Registern der Choir Organ, Koppeln & Pedalregister
6 Master Pistons an der ganzen Orgel wirkend

1 Absteller Manuel 8
I/I II/I Sups I II/I III/I)
Sub I/I Sub II/I Sub I) 64
Ped I/P. II/P. III/P. 12
Register 25
Koppel u. Absteller. ———

Manual-Register (Sub Sup) 25 91

46. 2. 23 ebm

Soprano K. 11333 Emma Ulke
Mes Walt 12 Valt
Lund Werke Lichtenrade.
№ 11962, 160 Wall, 14 Volt

Pedal Movement

Balanced Expression to Great & Pedal Division
Balanced Expression to Swell Division
Balanced Expression to Choir Division
Balanced Crescendo and Diminuendo Pedal

Toe Pistons

Great to Pedal Reversible
Swell to Pedal Reversible
Choir to Pedal Reversible
Sforzando Pedal

Accessories

Motor & Generator
Crescendozeiger
Windzeiger
Sforzando-Indicator (Sforzando-Zeiger)
Ventilator mit Notenpult

Spieltisch freistehend
ohne Gehäuse samt Prospektpfeifen in Goldbronze
(Eichen) für spätere Rund-Fenster
Gebläse Nr. 799
siehe Stammbaumbuch Seite 53

Fussbrett 110 x 220 cm

Pedalen

Klang 9 Stimmen im Spieltisch nehmen

1 Tritt Kollektiv-Pedale machen

~~Pyramidenförmig bewegend~~

WABW

438

Opus 2098

Ufa-Palast am Zoo

Berli

Bestellt : Lt. Telegramm v. 12. Lieferbar : Abgeliefert: 30.7.26

Fertig am 24.10.26 an Lager

I Manual C-c‴ 61 — 180 t Druck

1. Principal 8 } C-g‴ gemischt
2. Flöte 8
3. Celli 8 — g-c‴ Schwebung dazu
4. Choralflöte 4
5. Alphorn 8

II Manual C-c‴=61 — 120 t Druck

6 Hornflöte 8 } C-f‴ gemischt
7 Konzill 8
8 Gamba 8
9 Nachthorn 4
10. Klarinette 8

III Manual C-c‴=61 — 120 t Druck

11. Fanfare 8
12. Viola 8 } C-c‴ gemischt
13. Oktävlein 8
14. Celeste 8 } C-c‴ gemischt m. 25 Pfd
15. Bardflöte 8 C-c‴ "
16. Quintatön 4
17. Schwiegel 2

Datum 12.8.26.

Disposition für Berlin Ufa. Op. 2098

Ausführung.



Manuale N.Z. 365.
Pedale N.Z. 366.
Registrierung N.Z. 367a 367b
Kontakte Neusilber.
14 Volt Zentralbatterie 225 Amp.

Zeichnungen abgesandt am 24.10.38.

Normalfolge für „Ufapalast am Zoo".
H. Luedtke. - 30.6.26.

1) Dolce 8' L.3.
2) 3/Pd.
3) Bachflöte 8' L.3.
4) ~~Ehl. Gambe 8' L.2.~~
5) 3/1.
6) Aliquot 8' L.3.
7) Echob. 16' Pd.
8) Starkflöte 8' L.1.
9) - - -.
10) Horrflöte 8' L.2.
11) - - -.
12) 3/2..
13) Subbass 16' Pd.
14) - - -.
15) Celeste 8' L.3.
16) Nachthorn 4' L.3.
17) 2/1.
18) Quintatön 4' L.3.
19) 2.Ped.
20) - - -.
21) Celli 8' L.1.
22) Ob.3/1.
23) Gamba 16' Pd.
24) - - -.
25) Flötprinzp.4' L.1.x
26) Ob.3/2.
27) 1/Pd.
28) Forrett L.2.
~~29) Spitzflöte 4' L.3.~~
~~30) - - -.~~
~~X) Still.flöte 2' L.3.~~
~~31) Dux 8' L.1.~~
~~32) Xylofon (leer tritt) L.2.~~
~~33) Gei.fanfare 8' L.2.~~
29) - - - -.
X) Stillflöte 2'
31) Xylofon.
32) Dux 8' L.1.
33) Geigfanfare
34) Fagott 16'
35) Ob.3.
36) - - -.
37) Flötbass 16' Pd.
38) Unter 3.
39) Untersatz 32' Pd.
40) - - -.
41) - - -.
42) Klarinette 8' L.2.
43) - - -.
44) Alphorn 8' L.1.
45) Ob.2/1.
46) super 1/Pd..
47) Ob.2.
48) Ob.1.
49) - - -.
50) Unt.3/1.
51) Unt.2.
52) Unt.2/1.
53) Ped./Man.

Bildvorgelegt dem _____
Beantwortet den _____

W.B. in Eile:

Mercedespalast=Lämmle=Czutzka bestellte gestern die Hammer bekannte 2manualige Disposition, lieferbar 3.9. bitte senden Sie nach Hannover:
a) Zusammensetzung "Geigenfanfare".
b) insgesamt Linearskizze von Disposition Ufapalast am Zoo.

30.6.26.

Lieber Herr Doktor !
Wie stehts mit Phöbus-Bezahlung ? -Str. Wiesbaden telefonierte mit Schles., er sagt wir sollen eben Vertrag auf Anfang Septb. verlegen, im schien UHG. gleichgiltig zu sein. - Hugo Herrmanns Sachen werden sehr gut wirken, trotzden speziell für Kirchorganisten sehr modern erscheinen werden.
Freundliche Grüsse Ihr
Luedtke.

Datum 13.8.26.

Disposition für Berlin-Ufa. Op. 2098.
Ausführung

III Man.

Cello. M.34. — Principal. 3⅕ 5⅓ Gedekt. — Mens.34 Mens.30 4½ teil. — Aliquot.
Viola. 8'
Gedt. Holz. — Schwebung Salicional. — Celeste. 8'
Bachflöte — Bachflöte 8'
Spitzflöte — Nachthorn — Quintaton 4' — Quintaton 4'
Schwiegel. 2' — Schwiegel. 2'
Fugara. Principal. 8 5⅓ 4' 2⅔ 2' 1⅗ 1⅓ 1' — Fanfare. 8'

Fernwerk.
L. Gedeckt. ganz doppellabiert Holz — Metall. — Bourdon 8
Schwebung Angelica. — Angelica 8'
Tox-humana. — Waldhorn. — Labial. — Tox-humana.
Spitzflöte 4' — Spitzflöte 4'

BWV

Man. Kästchen N3. 365
Ped. Kästchen N3. 366
Kragnele ab

Spieltisch mit Kehlkopf + Odeon — Schalter — Extra Spieltischanbau für mehr Register wenige Register u. mehr Koppeltritte
Bestätigung. 367.

Knopf.	Pedal	Man. 1	Man. 2	Man. 3
1	Gamba 16′	Dux	Kornett	Geigfanfare
2	~~32′~~ Flötb. 16′	Dux	Kornett	Aliquot
3	32′	Alphorn	Hornflöte	Aliquot
4	Subb 16′	Alphorn	Klarinette	Dolce
5	Ech. 16′	Celli	Klainette	Quinatön 4′
6	Echo 16′	Celli	Hornflöte	Celeste
7	Flötb. 16′	Celli	Fl=Gamba	Geigfanfare
8	Gamba 16′	Celli	~~Flötgambe~~	Celeste
9	Fagott 16′	Cellii	~~Flötgambe~~	Bachflöte
10	Gamba 16′	Flötprz.4′	Flötgmabe	Bachflöte
11	Echo 16′	Flötprzp.4′	Hornflöte	Quatön 4′
12	sup. 1/Pd.	Flötprzn.4′	Nachthorn 4′	Stillflöte2′
13	2/Pd.	Horfe	Nachthorn 4′	Stillflöte 2′
14	3/Pd.	St-Flöte 8′	Nachthorn 4′	Quatön 4′
15	Subb. 16′	Starkflöte8′	Nachthonr 4′	2 Dolce
16	32′	Starkflöte 8′	Hornflöte	Bachflöte
17	3/Pd.	Stakrflöte8′	Hornflöte	Aliquot
18	Fagott 16′	Starkflöte8′	Flötgambe	Celeste.

Ufapalast am Zoo.

H. Luedtke. ' 18 Knöpfe

nicht 1-18 in Walze = , sondern nur :

1. Station= Nr. 3.
2. Station=Nr. 6.
3. " =Nr. 7 usw. bis 18. (also 4 Stück bleiben weg).

oben als Knöpfe wäre am besten : 1-9 v. links nach rechts oben=Reihe
10-18 v. l. n. rechts untere Reihe.

wenn aber etwa unten 8 Knöpfe bleiben sollen 10 neue kommen, so muss anders teilen, nämlich: 1-8 müssen zusammen bleiben, und 9-18. auf Fall die Reihen v. links n. rechts rechnen. - bitte mitteilen, wie gemacht wird.

WABW

WAB

6-f M. 19 Ts-t Mensur 20 c.m Metall Zungenstimmen mit Lippe
A-H M. 21A c.m Flöte 8' ganz doppelbalkiert auswärts
Mensur extra lang
mit Bürtfest
von Fiesche Kirchhorn

mit Tagesstift Stimmhorn c''-f''' Doppelfeldes
" Bürtfest
" " (64 tief Oktalyzahlen)
-Prätorium
aufgelegen

Zusammenhängende Felder
6-f M. 34 Ts-t Mensur 20 c.m Mens. 30 4½ Reihi
mit Stuttgart
c. Lobstammen c.m normale Bauart
→ mit Pfeifchen Schacht g-g''' Kanin Abgrattoire
mit Mündern c.m M. 42
normal

III Manual Fernwk C-c'''' 73 — 35 Stück

18 Angelika C-f von Orch.
19 Bourdon 8
20 Fernflöte 4
21 Horchinnant 8
22

Pedal C-f'

22.	Flötenbass 16	C-H	18	Can Stammton	Principal	I Man
23.	Gedecktbass 16	C-H	12	" -	Cello	
24.	Fagott 16	C-H		" -	Trompete 8	II
25.	Subbass 16	C-H	32	" -	Lieblich Gedeckt 8	
26	Echobass 16	C-f'	24	Windabschwächung	Subbass	
27	Violoncello 32	C-H		Can "	Subbass 16	

Nebenzüge + Bemerkg

1-4 2/11 3/11 3/2 Ped/1
5-7 1/Ped. 2/Ped. 3/Ped.
8-11 Normalspiele ab I I III Pedal
12-14 Oberk 2/11 2, 3.
15-17 Ober 1. 2. 3.
18-20 Ober 2/11 3/11 1/Pedal
21. Pedal/1 m. Normalspiel I ab

22-25 Schwebung I, II, III Fernwk,
26-27 Geläute m. Jalousie
28-29 Donner tief Donner hoch (Pedal C-H / Manual C-f')
30 Fernwk am III ab
31-33. Gruppenzüge, Normalfolge, Schweller.
34-36. Einzelzüge Schweller, I, II-III, Fernwk.
37-55 18 Kniffe für Gruppen u Einzeltöne
56-57 Harfe C-c4 I Man. Xylophon c-c''' = 37 II Man.
Orgel mit 4 Pedalen.

Ganz klein und gelb ist in den Normalkoppeln enthalten } äußerst selten nicht spielbar
Druckknopf ist einzeln nicht zugänglich

I. Schwell Klavier C1-C5 M. 34+36
2. Gedeckt doppelbesetzt gs'' an Pedal
M. 34 spielbar (ab der mitte)
Walker. bei 9'' Zinn



Orgelbau Ed. Lüdtke
Halle a. S.

C. 8 normal 5-Fs 1/2 Ton A-H 2 Lade Säue eng
M. 17 Holz
normal
Man 11

normale Manuale

(Gleich tiefstes und Zungen- und Pfeifen

WABW

Opus 2105

Bethel Church
Built by T. H. Price & Son,

Cape Town
Cape Town

Bestellt : 11. Telegramm Haarburger 1.8.25
eingeh. 18.8.25 Lieferbar : Mitte Januar 26 abgehen, Kirchenweihung Ende Januar 1926!
Abgeliefert: 5. 5. 26

Great Organ CC–c'''' (61 Noten)

Hrs	2'	1'					
—	24	37	1.	Open Diapason 8'	Metall	61 Pfeifen	2 Felle mit 2 Engl.
24	12	25	2.	Clarabella 8'	"	61 "	1 Fell Holz Nr. 2,4 c–h Mens. 22 A c' an mit Fell 2 Felle mit
—	18	43	3.	Dulciana 8'	"	61 "	2 Felle Zinn
—	24	37	4.	Waldflöte 4'	Metall ~~von~~ Holz	61 "	1 Fell 2 Felle enger

Swell Organ CC–c''''

12	12	37	5.	Open Diapason 8'	Metall ~~von~~ Holz	61 "	1 Fell Holz Nr. 25 f an Mens. 23
36	—	25	6.	Liebl. Gedact 8'	Holz	61 "	2 Felle mit 2 Fell Gedact c'' an Mens Nr. 17
—	18	43	7.	Viol d'Gamba 8'	Metall	61 "	Mens. 24
—	6	43	8.	Voix celeste 8' von 4' an	"	49 "	Nr. 25
—	12	49	9.	Geigenprincipal 4'	"	61 "	Mens. 25
—	18	43	10.	Oboe 8'	"	61 "	Engl.

Tremulant II

WABW

Pedal Organ CCC–F. 30 Töne

30 Hölz – 11. Bourdon 16′ Holz 30 Pfeifen

12 Hölz – 12. Bass Flöte 8′ (5–6) " 12 "

zusammen 640 Pfeifen.

Koppeln

- 1. Swell-Superoctave } acting through Swell to Great
- 2. Swell Suboctave }
- 3. – Swell to Great
- 4. – Swell to Pedal
- 5. – Great to Pedal.

2 Combin. Accessories.

- Two Combination Pedals to Great and Pedal Organ
- Two Combination Pedals to Swell Organ
- Balanced Swell Pedal
- Wind-Indicator to Organist and Blower
- Organists bench
- Emergency-Hand blowing lever.

Eigenschaften der Konstruktion.

Ventilator: 3/4 PS Elektr. Windzeuger und Motor

Traktur: ist pneumatisch

Tasten: aus Elfenbein, die Obertasten aus Ebenholz.

Windladen: von ziemlicher Größe, gewölbtem aus gutem Holz und sind durch und durch von gut getrocknetem Holz

Gebläse: von ziemlicher Größe, eine englische tüchtige von komprimirter Luft speisend und ausgestattet mit Füllungen, die einen leichten Zutritt zum Innern gewährleisten.

Gehäuse: von Eichen in der gewöhnlichen Art gebeizt, mit Wachs poliert.

Registertafeln: über den Tasten angebracht mit englischen Elfenbeinschildchen versehen.

Pedal: soll nach Angabe des R. C. O. London sein, pneumatisch und konisch aus Eichen oder Birken.

Schwellkasten: hat auch gepfropfte Decken, gute Biegung gearbeitet und die Falzleisten sorgfältig gestellt und dicht schließend.

Schwelltritt: soll in gutbarer Lage sein und richtig und leichte Bewegungsfähigkeit haben.

Pfeifen: sollen aus einem Fabrikat, englisch sein. Das innere der Pfeifen aus besserem Material, mit Fichtdeckeln. Die Holzpfeifen aus besserem gutgetrocknetem Material mit Hart-Holz Verkleidung. Die großen Pfeifen bemalt und die Deckelpfeifen lackiert.

WAB

Intonation: soll sorgfältig ausgeführt werden, damit ein spezieller Ton vermieden wird. Die Register der Hauptwerke sind Harmon. Orgelanlage nach Leitung 1144 2.

Diese Orgel wurde im Jahre 1925 von Price & Sons. (Unser Brief vom 30/7.

Ventilator Gebläse No. 816
Manometerstand Zoll 11
Elektrom 220 Volt.

WABW

Opus 2106

Protestantische Kirche — Bürgalben

Bestellt : Endgiltig bestellt mit Brief 26.9.25
A. Stark Kängel 4.9.25
Lieferbar : bis Abnahmetag aufgestellt 26.Nov. spielbar
Abgeliefert: 12.12.25

I. Manual C-g''' 56 Noten.

Wabze:

			Holz	Zink	Zinn f32	Zinn 40%	zusammen
11. (9)	F	1. Principal 8'	12	12	32		56
7. (6)	F	2. Flöte 8'	12	30		14	56
3.	P	3. Salicional 8'		24	32		56
13. (12)	F	4. Octav 4'		12	44		56
14. (13)	T	5. Mixtur 3-4 fach			2/12		2/12

II. Manual C-g''' 56 Noten.
Schwellwerk

			Holz	Zink	Zinn f32	Zinn 40%	zusammen
5. (4)	P Tr.	6. Lieblich Gedeckt 8'	36			32	68
6. (5)	F	7. Gamba 8'		18	50		68
4.	P	8. Aeoline 8'		18	50		68
		9. Voix celeste 8' v. 4' an		6	50		56
9. (8)	F	10. Traversflöte 4'			30	26	56
12. (11)	T	11. Flautino 2'		18	38		56

4 Register vorbereitet

Anlage № 11456 giltig

Stellung des Spieltisch wurde desgleichen Plan von Weingl! f.

Spielt. 12 331 Einsetzen Kollektivknöpfchen in Spielt. } erledigt 28.9.25.

Abnahmetag 24.6.25.

[illegible] 11 Ton weiter

[illegible] Mem. 25 C-h Fuß weiter Flöte C an 2 Kelle weiter

[illegible] 3 Ton

[illegible] 35

[illegible] Tritton

C 2 – 1½ – 1
c 2½ – 2 – 1½ – 1
c' 4 – 2½ – 2 – 1½ –
c'' 5½ – 4 – 2½ – 2
c''' 8 – 5½ – 4 – 2½

C-g Fuß 27
2-f " 26
g-g' " 25
a'-a' " 24
b'-c'' " 22
} C an Abteil Mem. 17 ohne Koh

Mem. 34

" 39

" 45

1 Ton weiter

Baßflöte 2 Kelle Ton weiter

WABW

Pedal C-d' 27 Noten.

8. (9) F 12. Subbass 16' 27 Holz

1. P 13. Gedecktbass 16' C-H selbständig, Fortsetzung Transmission von No. 6 12 Holz

Zusammen 847 Pfeifen

Nebenzüge.

1. T
12. (11) F
4. P
16. (10) T
15. (14) T/m T

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Pedal
3. Koppel II/Pedal
4. Tubotremekoppel II/I
5. Tuboktavkoppel II/I
6. Piano
7. Forte
8. Tutti
9. 1 freie Kombination
10. Walze
11. Walze ab
12. Handregister ab
13. Tremulant II

Übrige Teile.

1. Windladen — Spuncmanuale
2. Gebläse — mit Schöpfer zum Saugen eingerichtet
3. Spieltisch — freistehend
4. Windkanäle — für's ganze Pedal

Mem. 13

Mem. C-d 4. 20
d-f - 19
fis-h - 18
c-f - 17

WABW

5. Gerüstwerk — Der Anlage der Orgel anpassen und

6. Einrasten — sämtliche Pfeifen

7. Schwellkasten — des I. Manuals ein- schließlich mit Jalousien.

8. Intonation und Stimmung des ganzen Werkes.

Gehäuse und Prospekt der alten Orgel werden wieder verwendet.

Ventilator Gebläse No 823 Buel Type 65

Reisen-Pauschale 2 —

WABW

Opus 2107.

Capitol-Kino

Dresden

Bestellt : 26 Sept 1925
Lieferbar :
Abgeliefert: 10. 11. 25

Manual c-c''' - 61 Tasten
Kontra A bis Kontra-c-73 Noten

1. Bour-Tuba ab C 73 Pfeifen
2. Fordun ab c 49 "
3. Cornett ab Fs bis 6 fach 235 "
4. Celesta ab fs 4 fach 73 "
5. Bachflöte ab C 73 "
6. Bachflöte 4' Fr. Fs-c''' 61 "

Pedal

7. Subbass 16 [illegible]
8. Tuba Violoncello

1.) 16' offen Pedal aus Manual 16 Fuss
2.) 8' auf. normale Pedalbässe
3.) Koppel Manual
4.) Koppel Manual
5.) [illegible]
6.) Kontrafagott
7.) Koppel c Kontrafagott
8.) 6 [illegible]
9.) Tutti für gesamtes Pedal Orgel

Manual Nr 365, Pedal Nr 366, Retablierung Nr 367, Combinate Tutti 14 fach, Tonkunstmaschine Firma, No 8738,80 Watt, Tuba, Violoncello, Subbass, Pedal magnet oben
Belg. Teilung C-f'

WABW

10. Granulo
~~11. Kaffeepfeffer~~ X
~~12. Kaffeepfeffer 2~~
~~13. Kaffeepfeffer 3~~
~~14. Kaffeepfeffer~~

Elektrische Heiko (siehe Karteikarte)

1/ Kartoffelschäler für die ganze Bude mit Drehstrommotor 220/380 V

2/ Kühlschrankmaschine

3/ Kessel

4/ Kessel

Leichtmetall. Lüdna Werke.

Nr. 8738, 80 Watt, 14 Volt

WABW

Opus 2108

Evangelisches Pfarramt — Zollgrün.

Bestellt : 4 Wochen 19. Oktober
Lieferbar : 1. April 1926.
Geliefert: 5. 3. 26

Werke:

I. Manual 6-g''' . 56 Tasten

9.	1. Prinzipal 8'	} 6-Fs gemeinsam	I	12	32	— 49
5.	2. Gedeckt 8'		30/44	—	—	44 : 56
11.	3. Oktav-Flöten 4'		—	12	77	— 89

II. Manual 6-g''' . 56 Tasten

8.	4. Celloprinzipal 8'	—	18	50	— 68
4.	5. Konzertflöte 8'	36	—	32	— 68
2.	6. Aeoline 8'	—	18	50	— 68
5.	7. Spitzflöte 4'	—	12	44	— 56

Pedal C-f' = 30 Tasten

1.	8. Subbass 16' C-H, Sortf. Nr. 2	12	—	—	— 12
7.	9. Violoncello 8' Tr. v. Nr. 5				

Nebenzüge

1. I/P
2. II/I
3. II/P

Stimmer:

Ablf. d. Firma Rieger Dez 25 auf Dachboden
Stand 26. 12. Abtg genipst (sortiert Kiste).
Orchestrion 127 Tl. 6

Fr. Frankenhausen Juni 91

6-F 1.26 Fa. d. Holzes. 2 Zellmixt f. Kapsel

2 m. d. Stimm. 1-g5 Fixt

Fr. 25

Nov. 25 a. d. Hofgeffen kam. 18 Einw.

M 25

WABW

1560e

13. 4 Mutter II mit I,
12. 5 Welle II mit I, — 14
6 Futter
7 Kabze
8 Handregister ab
9 Kabze ab

Einige Teile & Arbeiten.

Gehäuse	der Anfang der Orgel entsprechend
Balken	fürs ganze Werk
Gebläse	mit hölzern Windkasten (mit Leder überzogen)
Ventilator	(für den kleinen Balgen mit) Drehstrom 220 Volt
Windlade	gemischt
Traktur	gemischt
Register	gemischt, mit 2 Kanzellen & Federn, rechtsseitig
Aufstellung	
Intonation	pünktlich & sauber
Stimmung	der ganzen Orgel

Gehäuse nach Zeichnung No. 1/1480
in Fichte natur

WABW

Opus 2109

Salonorgel
by Jonne Bzelaar
Vermeulen Alkmaar.

Bestellt : 21 Oktober 25
Lieferbar : 19 Februar 1926
Abgeliefert: 15. + 23. 3. 26.

Den Haag

I Manual C-c''''' = 61 Tasten

		Holz	Zink	50% 48%	31% 40%	Zus
1.	bijlone 16' gest. C-c Nr 9.	–	13	27/46	–	59
4.	Prestant 8' / ~~Principaal 8'~~	12	12	37/46	–	71
5.	Bourdon 8'	24	–	–	37/46	71
6.	Flûte harmonique 4'	24	24	37/34	6	88
3.	Cuypers dirty chant – b^{is} a''' . 70 Noten					

II Manual, C-a''' . 61/58 Tasten

5.	Salicionaal 8'	–	24/18	37/46	–	58
6.	Koppijp 8'	20	4	34	41	58
7.	Voix céleste 8' mit Nr 5 comb. ab f. hijs	–	14	44/41	–	41
8.	Flûte douce / ~~Fluit dolce~~ 4' (Gedeckt)	12	12	34	49/51	

Pedaal, C-f' - 30 Tasten

9.	Subbas 16' ~~C-H, Lotf Nr 1~~	30/12	–	–	–	42/45

16.

C-b Holz Mens. 26 c'an Mens. 19 ohne Rohr Metall.

C-f Zink

WABW

Легенда

1. I или I. II - I
2. I или P I - P
3. II или P P - II
4. Lub I или I II - I
5. Signal I
6. Tutti (при бездротовій передачі)
7. Zobacz.
8. Automatische Fernsprechanschluss
9. Телефон

Uwagi Teile i Verbesserungen

Дослідник — до Ланцюга без будь-яких виправлень

Далі — далі улиця Ніжна

Кулеметник — до улиці будь-ласка виправлено

Відділ — дивізійний

Гонець — дивізійний

Дефіляда — ніч за дивізію 11 4/7 з 11 фузилерів, будь ласка, Командування дивізії

Інформація — Дивізійна Радіостанція.

Кінний — до улиці Будь ласка

Basen f. Radiofernsprechzug I. Mannsch. : чоловік
I. : Rot
Farbe : синій

1 Радіотелефонічна станція зв'язку

Opus 2110.

Schwäbische Uranie G.m.b.H. Stuttgart

Probe: mündlich 9. 11. 25
Lieferbar: bis 15. Januar 1926
Geliefert: 15. + 26. 1. 26

I. Manual, C–c‴, Hochdruck 180 mm

Schwellwerk Rückpositiv C–[illegible] 61 Tasten, 73 Töne

1.	Aliquoten	8 Reihe	73 Pfeifen
2.	Celli	8	97 »
3.	Quint	Diapason 8	73 »
4.	Flauto	Bass 4	52 »

II. Manual, C–c‴, Niederdruck 90 mm

Schwellwerk Oberwerk C–[illegible], 61 Tasten, 73 Töne.

5.	Kornett		235 Pfeifen
6.	Cadezian	Prestant	73 »
7.	Gamba		73 »
8.	Aliquot	Flg.-F.	93 »

III. Manual a, C–c‴, Niederdruck 90 mm

Ausbau [illegible], 61 Tasten, 73 Töne

9.	Dolce		73 Pfeifen
10.	Bordun	Subpass	49 »

Pedal Belg. Teilung Orchester-Bordun muß besonders sein.
Kombin.-Kz. 365, Pedal-Kz. 366, Setzeinrichtung Kz. 367, Kontakte Schleifbahn
für Holz, Pedalmaschine 225 Watt Pedalkontakte oben
Pedal D 7 Manual umgearbeitet 27.10.1926 Kontakte Phosphorbronze Pedal C
Zugstäbchen für Oppelungen Birnbaumm im Ped. 8 1. man. Pedalwellen
Hartgummi Einlagen damit Kontakt nicht an Holz anliegt.

WIA LABW

11. Celeste } 73 Pfeifen
12. Backflöte } 73 "

Gedeckt 8' 61 "

13. ~~Backflöte 4' Traversflöte 4' 61 Pfeifen~~

14. Schwiegel 2' ab C 61 Pfeifen

III. Manual B, Fernwerk C-c''' ~~Holzbrücke 180 m~~
mit Rückbau cs''-c''', 61 Tasten, 73 Töne.

15. Bordun } 73 Pfeifen
16. Angelica } 104 "
17. Vox humana 73 "
18. Traversflöte 4' 73 "

Pedal

Gesamtpfeifenzahl ~~1161~~

Beiwerke.

✓ 1. Harfe mit Filzanschlag
✓ 2. ~~Glockenspiel~~
3. Schellenbaum (~~Celesta~~ Harfe)
✓ 4. motor Rattern (auf Xylophon)
✓ 5. Rump hoch Donner Man.
Pedal 6. Rump tief " Pedal
✓ 7. Kirchengeläut I groß (1 Gong, 3 Platten)
✓ 8. Kirchengeläut II klein (2 Platte)
✓ 9. Turmuhr (auf Kirchengeläut)
✓ 10. Gong, pp = Wirbel } auf Kirchengeläut
✓ 11. Gong, p = Schlag
✓ 12. Gong, f = Schlag
✓ 13. Glasgeläut (3 Weinglasen)

Pedal 8 f'
[illegible] 6 H. Auszug vom Prinzipal 16 3 = 12 M
[illegible] 6 " " C 1 Familie 8 12
[illegible] Windabschneider Feldern —
Subbass 16' (seit 5/3) 6 H. [illegible] 30
Posaune 16 6 H. 1 M. vom Fagottbass 9. 12

[illegible] 6 H. [illegible] vom doppelbass

6 H. [illegible] vom [illegible] 4-6 Auszug vom Schwell 31
" 36

[illegible] vom Prinzipal

[illegible] 1 Oktave mit Kammer

Plattengröße
c 480 × 320
d 450 × 305 } 5 M
f 398 × 285
a 372 × 255

WABW

✓ 14. Becken, pp = Wirbel
✓ 15. ~~Becken~~ wie Eisenbahn (mit Rühren) (Eisenbahnmusik)
✓ 16. Becken, f = Schlag
✓ 17. Grosse Trommel, pp = Wirbel
✓ 18. Grosse Trommel, f = Schlag
✓ 19. Kleiner Trommelwirbel
✓ 20. Tambourin
✓ 21. Holzblock
✓ 22. Holzstäbe
✓ 23. Regen
✓ 24. Schlitten geläute
✓ 25. Auto Maschine.
✓ 26. Lokomotivpfiff
✓ 27. Signalpfiff (Trillerpfeife)
✓ 28. Sirene
✓ 29. Telephon
✓ 30. Kuckuck
✓ 31. 1. Vogel
✓ 32. 2. Vogel

Spieltisch

1.	II an I	1-3.	II/I, III/I, III/II.
2.	III an I	4-6.	I/P, II/P, III/P.
3.	III an II	7.	P/I
~~4. I 16' an P~~		8-11.	Normalspiele ab I II III P
5.	I 8' an P	12-14.	Unter II/I Unter II, Unter III
~~6. II 16' an P~~		15-17.	Ober I, II, III.
7.	II 8' an P	18-19.	Ober II/I, Ober III/I
~~8. III 16' an P~~		20	I/P. Ober
9.	III 8' an P		
10.	Unter I		
11.	Ober I		
12.	Unter III		
13.	Ober III		
14	Ober II an I		
15.	Ober III an I		

8 Töne

64 "

15 "

23

99 / 11.9 × 0.075 Gp. = 99 / 5 = 11.9 × 11 = 110 M.

BWA

~~16. 8' Ob, 16' aus gr. Oktave I.–III. Manual~~
17. Normalfolge
18. Prisma, 16 Holzton
19. 8 Gründicungen als Drücker
20. Jalousieschweller I mit Einführung
21. Jalousieschweller II. u. III A. mit Einführung
22. Jalousieschweller III B. mit Einführung
23. Tritt für alle 3 Schweller
24. Tremolo I
25. Tremolo II } III A
~~26. Tremolo III A~~
~~27.~~ Tremolo III B
~~28. Tastenfessel I~~
~~29. Tastenfessel II~~
~~30. Tastenfessel III~~
31. Jazztritt
32. Jazzeinführung

Elektrische Teile. (Eign. Kraftstromanlage)

1. Umformator I. Manual + Fernwerk
2. Umformator II. u. III. Manual A
3. Schwachstrommaschine
4. Kabel
5. Relais

ohne Gehäuse

WABW

Opus. 2116.

Schwäbische Urania g.m.b.H. Ufa Stuttgart.

Gestellt : mündlich 9. 11. 1925.
Liefbar : bis 15. 1. 1926.

I Manual, C-c⁴ = 61 Tasten. (Hochdruck 188 mm.)

1. Principal 8'.
2. Celli 8'.
3. Alphorn 8'.
4. Choralflöte 4'.

C-H (Holz) Mens. 21. vom c an hyperumatophon. ganz feinst.
C-Fmoll Alphorn. von F an Übergang nach Principal. von g an 1'ne reelste Mens. 36 à 3 Z.
Frenchhorn (von Giesecke). fs' an weite nach
C-Z. bis Mensur. c an 1 Tn weiter als engl. Principal. c' an 6 halbe Fuga a-c'
weiter als engl. Principal. fs' an überbl. Flöte (1 Tn weiter).

II Manual, C-c⁴ = 61 Tasten. (gewöhnlicher Druck = 90 mm.)

5. Fagottflöte 8'.
6. Gamba 8'.
7. Cornett 8'.
8. Tuba 8'.

C-H (Fagott) dann Principal. von c' an Doppelflöte. fs''' Zinn
C-Z (Holz). Mens 23 fußbas. c' an Metall nach Gamba
4 fach.
C-H ½ h normale aufschlagende Klarinette. c⁴ = f Übergang efs'-c''' norm.

III Manual, C-c⁴ = 61 Tasten. (gewöhnl. Druck = 90 mm).

~~mit Ausbau c⁴-c⁵.~~

9. Aliquot 8'.
10. Dolce 8'.
11. Celeste 8'.
12. Bachflöte 8'. ×
13. Quintatön 4'.
14. ~~Hilfflöte 2'.~~ Schwiegel 2'.

von c an Principal. nach d'' gedeckt:

g-h² Schwebung c³ Cymbel.
C-H Gedeckt. Mens 26. c an-fish Übergang, c' norm. Bachfl.
C-f. Normale Spitzflöte Mens. 35. fs⁺ an - c' Übergg. nach Quintatön.
Schwiegel. normal. Mens. 44

Fernwerk. C-c⁴. 61 Tasten. mit Ausbau cs⁴-c⁵.

15. Bourdon 8'.
16. Angelica 8'.
17. Vox-humana 8'.
18. Fernflöte 4'.

C-gs'' (Holz). doppelbar. liebl. gedeckt. a''-c'''' zum alten ged.
fs-h Übergg. von c' an Mens. 34. Schwebung Mens 36.
Walker Vox humana: bis gs''. dann kubial Princip.
Spitzflöte Mens 35. 1 Tn weiter.

WAB

Pedal C-f' = 30 Tasten.

19. Kontrabass 16'.
20. Subbass 16'.
21. Echobass 16'.
22. Akustischer 16'. (8'+5⅓').
23. Fagottbass 16'.

Koppeln.

1-3. I/P, II/P, III/P.
4-6. I/P, II/P, III/P.
7. P/I.
8-11. Normalspiele ab. I, II, III P.
12-14. Unter II/I, Unter III, Unter III.
15-17. Ober I/I, II/I, III/I.
18-19 Ober II/I Ober III/I
20 Ober I/P.

Beiwerke.

	1.	✓	Harfe. I	Edens Chromin Akkord C' G' I
II Man.	2.		Xylophon. II	✓ C'-C''' 37 Töne vom II Man.
	3.		Schellen.	Xylophon C''-f'''
	4.		Motorrattern.	Xylophon C'-f'''
	5.		Donner Man.	I Man 16-f Tutti } im Spiel mit Pedal
	6.		Donner Pedal.	Ped. 16-4 Wolfe begleitend. }
	7.		Kirchengeläute 1. (gross)	
II m.	8.		Kirchengeläute 2. (klein)	
	9.		Turmuhr.	
	10.		Gong Wirbel.	✓
I	11.		Gong Piano.	✓
	12.		Gong Forte.	✓
	13.		Glasgeläute.	
	14.		Becken Wirbel.	

C-g' Mens. 8 offen. c an Transm. Princip 8'. I.
C-g' Mens. 11. c an Transm. Gamba 8'. I.
mit Windwechselmischung.
Mens. 2 C.
Normal, halbe hänge. 12 halbe enger.

Zusammenstellung der 16 Gruppen.

Nr. 1	Nr. 2.	Nr. 3	Nr. 4.
Kontrabass 16'.	Kontrabass 16'.	Echobass 16'.	Fagott 16'.
Principal 8'.	Choralflöte 4'.	Alphorn 8'.	Alphorn 8'.
Kornett 8'.	Kornett 8'.	Fagottflöte 8'.	Gamba 8'.
Dolce 8'.	Bachflöte 8'.	Bachflöte 8'.	Bachflöte 8'.
Angelica 8'.	Quintatön 4'.	Bourdon 8'.	Fernflöte 4'.
	Bourdon 8'.		

Nr. 5.	Nr. 6.	Nr. 7.	Nr. 8.
Akust. 16'.	Akust. 16.	Fagott 16'.	Subbass 16'.
Celli 8'.	Choralfl. 4'.	Choralflöte 4'.	Celli 8'.
Gamba 8'.	Fagottfl. 8'.	Fagottflöte 8'.	Fagottflöte 8'.
Aliquot 8'.	Dolce 8'.	Quintatön 4'.	Aliquot 8'.
Vox humana 8	Vox humana 8'.	Fernflöte 4'.	Stillflöte 2'.
			Angelica 8'.
			Fernflöte 4'.

Nr. 9.	Nr. 10.	Nr. 11.	Nr. 12.
Subbass 16'.	Akust. 16.	Echobass 16'.	Subbass 16.
Harfe.	Celli 8'.	Harfe	Principal 8'.
Clarine Tuba 8'.	Clarine-Tuba 8'.	Celeste 8'.	Gamba 8'.
Angelica 8'.	Quintatön 4'.	Bourdon 8'.	Celeste 8'. III
	Bourdon 8'.		Vox humana.

Nr. 13.	Nr. 14.	Nr. 15.	Nr. 16.
Akust. 16.	Echobass 16. Harfe.	Fagott 16. Harfe.	Kontrabass 16.
Fagottfl. 8'.	Xylophon.	Xylophon	Chorallflöte 4'.
Aliquot 8'.	Aliquot	Stillflöte	Harfe Xylophon.
Vox humana 8'.	Quintatön	Fernflöte	Quintatön 4'.
	Angelica 8'.	Ober III/I.	Stillflöte 2'.
			Fernflöte 4'. III/I
			Ob. III/I Normsp. Tab.

15. Becken Schlag.
16. Grosse Trommel (Wirbel)
17. Grosse Trommel Schlag
18. Kleine Trommel Wirbel.
19. Tambourin.
20. Holzblock.
21. Holzstäbe
22. Regen. Tremolo
23. Schlittengeläute Harfe – C4 Tutti.
24. Auto.
25. Eisenbahnzischen.
26. Lokomotivpfiff.
27. Maschine.
28. Signalpfeife (Trillerpfiff).
29. Sirene.
30. Telephon.
31. Kuckuck.
32. Vogel 1.
33. Vogel 2.

Nebenzüge.

1. Eine Schwellwalze. mit 4 Stationen. 1, 2, 3, 4 s zu
2-4 3 Schwelleinführungen als Druckknopf.
1. Knopf. Schwell I Manual. mit 4 Stationen. 1,2,3,4 z
2. Knopf. Schwell II s III Manual. mit 4 Stationen 1,2,3,4 z
3. Knopf. Schwell Fernwerk. mit 1 Station 1, zu.
5. Crescendowalze.
6. Prismawalze 16 Stationen.
7. 8 Grundierungen als Drücker mit Auslöser.
dieselben stimmen mit Station 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 der Prismawalze überein.
8. Schwebung I Manual
9. Schwebung II s III Manual. a s b (stark s schwach)
10. Schwebung Fernwerk.

11-13. 3 Jazzeinführungen als Druckknöpfe
spielbar auf dem II Manual von c'-h'
" " " III Manual " c-h' und c''-h''
14. Jazztritt
15. Tritt III am Fernwerk ab.

Crescendo - Normalfolge Stuttgart.

1 Bourdon 8'.
2 Harfe
3 Echobass 16'
4 Angelica 8'
5 Fernflöte 4'.
6 Res.
7 Bachflöte 8'.
8 Fagottp. 8'.
9 III/Ped.
10 II/I.
11 Res.
12 aliquot
13 II/I
14 Quint. 16'.
15 Res.
16 Celeste 8'.
17 Gamba 8'.
18 Celli 8'.
19 Res.
20 Res.
21 III/I
22 Subbass 16'.
23 Dolce 8'.
24 II/Ped.
25 Quintaton 4'.
26 Ober III/I
27 Res.
28 Fagottbass 16'.
29 Choralflöte 4'.
30 Res.
31 Rohrnott
32 Res.
33 Principal 8'.
34 Res
35 Res
36 Schwiegel.
37 Ober II/I
38 I/Ped.
39 Res.
40 Ober III
41 Xylophon
42 Ober I/Pedal.
43 Res
44 Res
45 Tuba 8'.
46 Unter II
47 Contrabass 16.
48 Alphorn 8'.
49 Unter I
50 Ober I
51 Res.
52 Unter I/I

WABW

Opus 2111

Evang. Kirchengemeinde — Kettrich Bez. Trier

Bestellt : lt. Brief 16.11.25
Lieferbar : spätestens 28. März 1926 spielfertig
Abgeliefert: 1. April 1926

I. Manual C-a''' 58 Tasten

		Holz	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%	zusam.
1.	8' Prinzipal	12	12	34	—	58
2.	8' Bourdon	44	—	—	14	58
3.	4' Gemshorn (C-H gemeinsam)	—	12 6	40	—	46
4.	4' Oktavmixtur	—	12	80	—	92

II. Manual, C-a''' 58 Tasten

3 Register bis a''' 70 Töten

8.	8' Violoncellprinzipal	—	24 46	—		70
5.	8' Konzertflöte	36	—	34	—	70
6.	8' Flûte coelestis ab	—	18	90	—	108
10.	4' Backflöte	—	30 28	—		58
13.	2' Rauschquinte 2 fach	—	—	116	—	116
15.	16' Oboe		12 46			58

Schluß mit Brief 28.1 genehmigt

Spielfertig 30.1.26 KZ 331
Fertig 11. Feb.

WABW

Pedal C- f' 30 Tasten

Mk	11	Subbass 16'	30	—	—	—	30
1.	12	Sanftbass 16' a. Windabschw.	—	—	—	—	—
7.	13	Violoncello 8' Fr. No. 5	—	—	—	—	—

Gesamtpfeifenzahl 83

M. 13

Nebenzüge.

1.	Mk ✓	1.	II zu I
9.	P ✓	2.	I zu P
3.	Mk ✓	3.	II zu P
10.	P ✓	4.	Oktav II zu I
11.	P ✓	5.	Oktav II zu I
	✓	6.	Tutti } im Register
	✓	7.	Mk ✓
	✓	8.	Kollektivcrescendo
	✓	9.	Schwellwerk II
		10.	1 freie Combination

Übrige Teile und Abstrakten

1.	Spieltisch	der Rückseite der Orgel aufgebaut
2.	Kanäle	für das ganze Werk
3.	Gebläse	mit Asynchronmotor zum Anschluß an Drehstrom 220/380 Volt
4.	Traktur	pneumatisch
5.	Registratur	pneumatisch mit 2 Membranen + Pedal gegen die Orgel, die Spieltischmitte 3 m von der Orgel aufgebaut.

Fm.

Spl
×
220
×

WABW

6. Windkanäle — gemäß Anlage

7. Intonation — pünktlicher Ansprache

8. Stimmung — der ganzen Orgel

9. Jalousieschweller — für das II. Manual

Ventilator samt Ventilatorenraum
Gebläse Nr. 843

Gehäuse ?? wie vorhanden [illegible]
nach Zeichnung Nr. 11540
in Fichtenholz gebeizt, samt Seitenwände + Rückwand
Prospektpfeifen aus Protekta Zink mit
Aluminiumbronze überzogen

WABW

Gest.

Opus 2112

Paul's Ev. Lutheran Church — Niles Center, Ill.

Bestellt : 12 Oktober / Eingetroffen 15.12.25
Lieferbar : Anfangs 1. März 1926
Abgeliefert: Noch geblieben!

Die nicht nötigen Teile, wie Gedäcke, Spezialregulatoren & Hand-kasten wurden in St. Louis unter Aufsicht von A. L. Link, East St. Louis, gelassen.

Great Organ C C to C''' 61 notes

15	1)	8 ft.	Open Diapason,	Metall	73 Pfeifen
13 T.P.	2)	8 ft.	Gamba	"	73 "
11	3)	8 ft.	Doppel Flute	Holz	73 "
6	4)	8 ft.	Melodia	"	73 "
1	5)	8 ft.	Dulciana	Metall	73 "
9	6)	4 ft.	Flute d'amour	H. & M.	73 "
21	7)	4 ft.	Octave	Metall	73 "
18	8)	2⅔ ft.	Nazard	H. & M.	61 "

Koppeln.

35 Great to Great 4 ft
16 Great to Great 16 ft
23 Great Liaisons off
1 Swell to Great 4 ft
27 Swell to Great 8 ft
Swell to Great 16 ft.

WABW

Swell

Swell Organ CC to C4 61 Notes

22	9.)	16 ft.	Bourdon	Holz	73 Pfeifen
5	10.)	8 ft.	Gedeckt	"	73 "
8	11.)	8 ft.	Violine Diapason	Metall	73 "
25	12.)	8 ft.	Oboe	Reed	73 "
2	13.)	8 ft.	Salicional	Metall	73 "
	14.)	8 ft.	Voce Celeste	"	61 "
13	15.)	4 ft.	Harmonic Flute	Holz	73 "
16	16.)	2 ft.	Flautina	M + M.	73 "
	17.)	8 ft.	Voce humana Tremolo Swell	Reed	73 "

(Voce humana in Doppelkasten Schwellwerk)

Chimes (Glocken) - 20 Röhren, sowie I. und II. Manual mit Spielbar.

Koppeln

23 Swell to Swell 4 ft.
24 Swell to Swell 16 ft
Swell Unison off

Pedal Organ CCC to G 32 notes

17 T.P.	18.)	16 ft.	Bourdon	Holz	32 Pfeifen
1	19.)		Gedeckt	"	32 "

WABW

C484
Cat.
7
14
10
19
3

20.	8 ft.	Flute dolce	Holz	Nr. 18 ✓
21.	8 ft	Cello	Metall	Nr. 2
22.	16 ft	Rankett	Reed	32 Pfeifen

Great to Ped. (d. art.)
Swell to Ped.
Combination Movements

Operated under their respective Manuals by Pistons
Adjustable at keyboard and visibly affecting Stop keys

6 rein I. Manual + Pedal + Piano Koppeln
6 rein II. Manuals + Pedal + Piano Koppeln
6 Freikombinationen mit drei großen Bogen

For Pistons

Great to Pedal Reversible – Forzando to Pedal

Schwell-Pedale

Balanced Great Pedal
Balanced Swell Pedal
Balanced Crescendo Pedal

Accessories.

Forzando-Zeiger Hinderzeiger – Tuchmixer
Crescendo-Zeiger Kollektivzeiger Motor + Gebläse
in modernster Ausführung. Key Action Generator
mit Reostat

Pfeifenanzahl

Forzando Register	22
Koppeln	11
Kombinationen	18
Pedal Pedale	3
For Pistons	2
Gesamt-Pfeifenzahl	1301

WIABW

Besondere Bauausführungen
auf d. Bof. a. Kl/3 v. 26. 500.

Kräuzgassen mit Zeichnung, nicht größer, als das
Format nicht weiter abgeschnitten werden darf.
Lage des Bolzen in den Kräuz über dem Fuß in
der Mitte der beiden Teile des Bogen.
Bose Linien oben über der Bezeichnung
Pedal an der Seite (1. Zeichnung)
Manipulation des Pedal Pfeifen ebenso Klaviat,
Niederdrück d. Pedal 1. Manual spielen
Lüftungsloch Spindel
Hände + Knieen werden dort gebraucht. Wir haben jedoch
die elektrische Betätigung für alle Spielart zu sorgen.
(Einbedingt elektrisch, nicht mechanisch)
Spielstisch hinten + seitwärts
Sitz geschlossen, wie das jetzige gebräuchliche, nicht so hoch
gebaut, mit einiger Breite, nicht über 14 Zoll.
Notenbrett hinter dem Bodrec
Niederdrückung bei 12 Zoll die äußerste
Entfernung v. d. Bogen ca 440 Kl/3
Gemeinsam mit Gemeindesaal

Mit Brief v. 10.11.30

WABW

Opus 2113

Opernhaus — Odessa.

Bestellt : durch die Rüsgerorg, Berlin am 29.10.25
Lieferbar : 3 Monate nach Klarstellung sämtlicher Raumfragen.
Abgeliefert: 18.5.26

Neue Anlage 3 Tlg

1 Oktalyd-Orgel mit 3 Manualen und angehängtem Pedal genau wie Stuttgart Opus 2110.

Hinzu:
Ein grosses Glockengeläute, 25 Töne von C-e' umfassend

Druckluftton für Druckluftsignalhupe Gebläse 844

Einlauf Leipzig 24.1.26.
" 2.10.

I. Manual C-c''' Hochdruck 180 m/m
mit Aufbau C-H, 61 Pfeifen, 73 Töne

1.	Alphorn	73	Pfeifen
2.	Celli	97	"
3.	Dulce	73	"
4.	Flauto	52	"

Eingang 27.1.26
21 Anschläge.
Rechnung Berlin Abgang 14.1.26

Gedeckt 217 Pfeifen 38 Töne
Prinzipal 8' Pedal-Nr. 366, Zeichnung-Nr. 367 Kontakte Steinlein
Violon 16' 225 Pfeifen Pedal Felg. Teilung Pedalkontakte

Pfeifen genau wie Stuttgart op. 2110
Spieltisch wie Clarinet-Tuba.

Neue Anlage siehe Zeichnung
Op. 2110.

WABW

E 7/16/1/13

II. Manual C-c''', Niederdruck 90 mm
mit Aübbau C-H, 61 Tasten, 73 Töne

5.	Kornett	235	Pfeifen
6.	Dulcian	73	"
7.	Gamba	73	"
8.	Aliquot	93	"

III. Manual 'A', C-c''' Niederdruck 90 mm
mit Aübbau C-H, 61 Tasten, 73 Töne

9.	Dolce	73	Pfeifen
10.	Bordun	49	"
11.	Celeste	78	"
12.	Backflöte	73	"
13.	Backflöte 4' Fr. v. Nr. 12		
14.	Schwiegel 2' ab C	61	"

~~III~~ I Klang

~~III~~ Manual 'B', Fernwerk C-c''' Niederdruck 90 mm
mit Aübbau cs'''-c'''', 61 Tasten, 73 Töne

15.	Bordun	73	Pfeifen
16.	Angelica	55	"

WABW

17. Tosa humana 73 Pfeifen

18. Traversflöte 4' 73 "

zusammen 1377 Pfeifen

Beiwerke

1. Harfe mit Tastenvorrichtung
2. Glockenspiel
3. Pedalvorrichtung (auf Harfe)
4. Rattern (auf Xylophon)
5. Ruhig fis
6. Ruhig his
7. Kirchengeläut I (1 Gong 2 Platten)
8. Kirchengeläut II (2 Platten)
9. Tremulo (auf Kirchengeläut)
10. Gong, pp = Kimbal
11. Gong, p = Xylophon
12. Gong, f = Xylophon
13. Glockenläut (3 Klangstäbe)
14. Becken, pp = Kimbal
15. Becken, mit Schlegel (mit Pedal)
16. Becken, f = Xylophon
17. Großes Tamtam, pp = Kimbal
18. Großes Tamtam, f = Xylophon
19. Kleines Tamtam Kimbal
20. Tambourin
21. Holzblock
22. Holzschelle
23. Knipp
24. Pfeifen
25. Ruto
26. Lokomotivpfeife
27. Signalpfeife

Glockenspiel.

Plattengröße.

E	605 × 415
F	585 × 395
Fis	575 × 395
G	545 × 370
Gis	540 × 370
A	535 × 365
B	495 × 345
H	481 × 335
c	465 × 325
cis	455 × 320
d	450 × 310
dis	440 × 305
e	420 × 290
f	411 × 285
fis	401 × 275
g	395 × 270
gis	380 × 265
a	375 × 255

18

Großes Kirchengeläute.

E Gong

Platte H cis e an die Platten des Glockenspiels angesetzt.

Kleines Kirchengeläute.

Platte e gis ebenfalls an die Pl. des Glockenspiels angesetzt.

WIAB

28. Tirasun
29. Schleyfon
30. Kückück
31. 1. Vogel
32. 2. Vogel

Spielhilfen

1. II an I
2. III an I
3. III an II
4. I 16' an P
5. I 8' an P
6. II 16' an P
7. II 8' an P
8. III 16' an P
9. III 8' an P
10. Unter I
11. Ober I
12. Unter III
13. Ober III
14. Ober II an I
15. Ober III an I
16. 8' ab, 16' an große Oktaven I.–III. Manual
17. Normalfolge
18. Zweimal, 16 Tastenweg
19. 8 Freikombinationen ab Werkeder
20. Setzerschaltung I mit Einschaltung
21. Setzerschaltung II. & III a mit Einschaltung
22. Setzerschaltung III B mit Einschaltung
23. Tritt für alle 3 Schaltung
24. Tremolo I
25. Tremolo II
26. Tremolo III A
27. Tremolo III B

WABW

28. Tastenschalter I
29. Tastenschalter II
30. Tastenschalter III
31. Tastbrett
32. 3 Tastenschaltungen

Elektrische Teile.

1. Druckluftmotor I. Manual + Fernwerk
2. Druckluftmotor II. + III. Manual a.
3. Schaltschrankschienen
4. Kabel
5. Kabelrohr.

WABW

Opus 2114

Evang. Kirche — Porz a/Rhein

Spull. Nr 331

Pedal: Subbaß 8 Töne in Ogel.

Bestellt : 27.1.26
Lieferbar : Mitte Juni
Abgeliefert: 12.V.26

I. Manual C-a''' 58 Tasten.

		Holz	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%	Pfeif.
1. P Prinzipal 8'		12	12	34	—	58
2. P Gedackt 8'	C-H, gemeinsam	46	—	—	12	58
3. P Salicional 8'		—	12	34	—	46
						162
4. T Oktav-Weiche 4'		—	12	80	—	92

x 2 Vorabschalter

II. Manual C-a''' Schweller 58 Tasten.

4 Register rückgebaut bis a''' 70 Töne.

TP 5. P Cello-Prinzipal 8'		—	18	52	—	70
6. M-P Konzertflöte 8'		36	—	34	—	70
7. P Aeoline 8'		—	18	52	—	70
8. P Vox coelestis 8'		—	6	52	—	58
9. M-P Spitzflöte 4'		—	12	46	—	58
10. P Piccolo 2'		—	18	40	—	58

[illegible] Tonnen

[illegible] Tonnen

[illegible] Tonnen

[illegible] Tonnen

4' Prinzipal C-h
übrige Oktav Holz Subb. 2 Lederm.

[illegible] Millimeter

[illegible] Mens. 24 C-h offen Mens. 225 C-m Doppelk. E

[illegible] Mens. [illegible]

[illegible] Mens. 58

[illegible] Mens. 35 [illegible]

Bordun 2 Lederm.

WABW

Pedal C-f' 30 Tasten

		Holz	Zink	Zinn 25%	Zinn 40%	zus.	Mk. 12.
12	11. P Subbass 16'	30	—	—	—	30	
×	12 Mk Violoncello 8' Fr. № 5	—	—	—	—	—	
×	1 Reservelade						
	Gesamtpfeifenzahl ~~668~~ 684						

Nebenzüge

× 5 6	1. T	II/I	1
5 7+3=10	2. ℳ	I/P	2
× 8 3+2=4	3. Mk	II/P	3
	4. T Unter	II/I	4
	5. T Ober	II/I	5
	6. ℳ Tutti		
	7. Schweller II. Manual		
	8. Piano		
	9. Mezzaforte		
	10. Forte		
	11. Handregister ab		
	12. Walze ab		
	13. Freie Combination		
	14. 1 Crescendowalze, 36 cm breit		

15 selbstmat. Pianopedal mit Ausl.

4 Registerkästen, zwei im I. Manual, zwei im II. Manual & zwei im Pedal im Spieltisch vorhanden

Übrige Teile & Arbeiten.

1.	Gerüstwerk	Das Gerüst der Orgel aufzustellen
2.	Kanäle	für das ganze Werk.
3.	Gebläse	mit Schöpfern zum Treten als Rotationsbl
4.	Spieltische	für das II. Manual

VNAB W

5. Windlade — gunümatisch

6. Traktur — gunümatisch

7. Spieltisch — mit 2 Manualen + Pedal, ~~gegen d. Orgel~~ vonwärts spielbar, gunümatisch

8. Intonation — künstlicher Charakter

9. Stimmung — Der ganzen Orgel

Gebläse in Fächern gebeizt nach Zeichnung No. 11446

Ventilator s. Ventilatorenbuch Gebläse No. 849

Spieltisch vonwärts spielbar U-Brief 4. II. 26

Spieltischriss No. 332.

WABW

Opus 2115

Dutch Reformed Church — Rietfontein

Entwurf : 11. Kriegs Interimsorgel 23.12.25.
Lieferbar : [illegible]
Abgeliefert: 29.2.26

Great Organ, CC to c⁴ 61 notes

K1 1 F Open Diapason		Metall	8 ft	61	pipes
K1 2 P Hohl Flute	C–H to	Holz	8 ft	61	"
K2 3 P Dolce	Gedeckt	Metall	8 ft	49	"
K2 4 F Flauto Traverso		Metall	4 ft	61	"

Swell-Organ, CC to c⁴ 61 notes

K2 5 F Open Diapason		Holz-Metall	8 ft	61	"
K1 6 P Rohr Flute	C–g to	Holz-Metall	8'	61	"
K1 8 M Gemshorn	gedeckt	Metall	4'	61+53	"
K1 7 M Viola-da-Gamba X		Metall	8 ft	61	"
K2 9 T Closed Horn		Metall	8 ft	61	"
10. Tremulant					

Pedal Organ, CCC to F 30 notes

K1 11 P Bourdon		Holz	16 ft	30	"

WAB

Koppeln

I Swell Superoctave } acting through Swell to Great
I Swell Suboctave }
I Swell to Great
II Swell to Pedal
II Great to Pedal

Übrige Teile

Two Combination Pedals to Great and Pedal Organ,
Two Combination Pedals to Swell Organ
Balanced Swell Pedal
Four Pistons affecting the entire Organ
Piano Mezzoforte Forte Fortissimo
Electric Wind Indicator and Blower (Gebl. 848)
Emergency blower lever.

Einzelheiten der Konstruktion

Pneumatische Traktur
Pfeifenwerk: Prospekt- Pfeifen
Gedeckte im Prospekt in der dreigestrichenen Oktave: offene der Register fortgesetzt 5 Füß: v. d. Orgel weggenommen
Kegelförmige im Prospekt in einem Winkel von 45° übergestellt, mit Pfeifenfüßen: Füßen: Klotzbärtigen Pedal: mit v. R. 6. 6. Loeben, Pfeifenöffnung: Kernspalt mit Füßen oder Bärtchen.
Prospektpfeifen mit Zinn, versilbert. Innere Pfeifen mit bleiernen Pfeifenmaterialmetall mit Zinnbeimischung.
Die großen Pfeifen mit hölzernen Holz, mit Fichtenholz Vorderseite, kannelt, die kleineren Viereckig.

WABW

Opus 2116.

Liselfort

Evangel Kirche

Bestellt : 21. Dez. 1925
Lieferbar : 28. März 1926 Hielscher
Abgeliefert: 2. 3. 26

Umgebaut 1930

1. Manual, C-a''' = 58 Noten.

			#	3/4	8/5	4/5	
V	1.	Principal 8'	12	12	34	–	58
			##			##	58
	2.	Bourdon 8	44	6	40	14	68
	3.	Salicional 8' } C-H gemischt	–	6	40	–	46
	4.	Oktav 4'	–	12	60	–	72

2. Manual C-a''' = 58 Noten
3 Reg. schwellbar.

5.	Geigenprincipal 8'	12	12	46	–	70
6.	Konzertflöte 8'	36	–	34	–	70
	Vox coelestis 8', ab gs. doppelt, fehlt	–	18	103	–	121
8.	Hohlflöte 4'	–	12	46	–	58

3. Pedal C-f', 30 Noten

9.	Subbass 16'	30	–	–	– 30
10.	Zartbass 16' ab Violonfreiguß.				–
					603

von Manual
Subbass 16 C-H M. 25 = 12
Flöte C-h = 24
Posaune
Viola ab 12. Jahrg.

Sondermixtur
Mixt. 17×28/3 = 80 mm ×
Teiler – Spielhand.
Spiell. Aufsatz

C-fs Front ganz Leder, c'''' einfüll. 2 Labiatöne weiter

C-fs'' Holz, alle Gedeckt fs''' an M. 19 metall

M. 32 c'''

Fkamm mech. Windlade!

C-Holz M. 26 c'''' an M. 24

C-H Gedeckt M. 26 c-h M. 25 c'''' an Mixt 2 Labiatöne

Rohr M. 37 Becher M. 38

Baßfl. 2 Labiatöne eigen

Man. 15

WABW

Kopfseite

1.-3. II/I, I/P. II/P.
4.-5. Linke II/I, Ende II/I.
6. Superoctav. I Man.

Registrierung

1) Handregistrierung.
2) Walze
3) Koppeln
4) Tritt
5) Handregister ab
6) Walze ab
7) Schweller, II. Klaviat.

Übrige Teile

Klaviatur & Tastatur	Ebenholz.
Gehäuse	mit Schnitzerei & Vergoldung.
Pedal	Ebenholz, mit 2 Messingleisten & Sockel, gegen die Orgel.
Gestühl	Fichte, natur.

WABW

Opus 2117

Iglesia de S. Agustin — Quito.

Bestellt: 11. Telegramm 5.3.26
Lieferfrist:
Abgeliefert: 21.9.26

I. Manual C-c''' 61 notas

		Holz	Zink	Zinn 50%	Zinn 40%	Zähnen
T/Tr 1.	Principal 8′	12	12	37		61
2.	Bourdon 8′	44	—	—	17	61
3.	Salicional 8′	—	16	43	—	49
4.	Octava 4′	—	12	49	—	61
5.	Lleno 2-4 r.	—	—	223	—	305
6.	Octava 2′ / Cornet 8′ 1-5 r.	—	—	226	—	305
T/Tr 7.	Trompeta 8′	—	18	43	—	61

II. Teclados C-c''' 61 notas

expresione

T/Tr 8.	Principal expresione 8′	12	12	49	—	73
9.	Flauta solo 8′	49	—	—	24	73
10.	Voce celeste 8′	—	18	109	—	127
11.	Gemshorn 4′	—	12	49	—	61
12.	Piccolo 2′	—	12	49	—	61

Stösserige Tölle und Kegel für die grosse Orgel

9

WABW

	Holz.	Zink	Zinn 75%	Zinn 40%	zusamm.
13. Cymbal 2-5 r.	—	—	271	—	271
14. Tose humana 8′	—	—	61	—	61
Pedal C-f' 30 notas.					
15. T. Kankabaja 16′ C-H/[illegible]	12	—	—	—	12
16. P. Subbaja 16′	30	—	—	—	30
17. P. Violon 8′ Transmision del N.8	—	—	—	—	—
18. T. Posaune 16′ C-H/[illegible]	—	12	—	—	12
Summe					1523

II-I
I-I

Copula.

II-I 1.-3. Copulas II/I, I/P, II/P.
II-I 4.-5. Copulas aguda II/I, baja II/I.
T II 6.-7. Copula aguda I, aguda II.
T I-P
I-P

Combinaciones

1. registros a manos
2. crescendo
3. Tutti
4. Mezzoforte
5. Piano
6. Pianopedal
7. anulador
8. expressione
9. Tremolo s. Werk, Coppel, Wechselzug [illegible]

Demas Piezas

1. Secretas — pneumatico
2. Fuelleria — Ventilador corriente trifasé 220/380 volts 50 periodes

C 2 1/3 1. C 4 2 2/3 2 1/3 C 5 1/3 4 2 2/3 2
gis 8 5 1/3 4 2 2/3 2
gis" 16 2/3 8 5 1/3 4 2 2/3

III 10

12

Halbe Länge

WABW

3. Consola ~~completo~~ sistema pneumatico

4. Canales para el viento, para toda la obra

5. Registratura pneumatico

6. Caja del Cresciendo para II teclado

7. Intonacion y afincion

8. embalaje no se cuenta y pertenice a nosotros.

Ein Notenblätt mit Lichtbeilage

Gehäuse in Eichen natur, Firniss gebeizt Zeichnung No. 11524

Ventilator für Musikhochhaus Gebläse 861

~~Otto~~

1 Chromatische Kinnlade mit 12 Tönen — mitliefern
lt. Brief Hermann-Lincoln vom 21.7.26

WABW

Opus 2118

La Plata

Iglesia del Seminario

Bestellt: lt. Brief Tollmer vom 11. Dez. 1925
Lieferbar: spätestens Mai 1926 dort.
Abgeliefert: 29. V. 26

I. Teclado do-la 58 notas

1. T Principal 8' fl.
2. Mf Salicional 8' fl.
3. Mf Flauta 8' fl.
4. T ~~Clarin~~ Mixtur 3f (lleno con 3 Reihen)

II. Teclado do-la 58 notas.

Tr. B. 5. Mf Cello 8' fl.
6. Mf Bordon dulce 8' fl.
7. Voz celeste 8' fl.
8. Mf Flauta amable 4' fl.
9. T Trompeta 8' fl.
10. Voz humana 8' fl.

Orgel des Priesterhaus, das Pedal gespielt auf rech. besonder Tasten rechts. Tasten liebstrompeten artig Effekt

Nr. 31 Fond 8-C Engl. Principal 2 tschk. Tonumfang

Nr. 32 8-fs Offe tönen

Nr. 33 Tschk Nr. 26 C-c''' mensur 32 E C'an Holzpfeife

C	2	1⅓	1
c	4	2⅔	2 Principal E Clarin
c'	4	2⅔	2
c''	8/2	4	2⅔
c'''	8	8/4	4

Nr. 34

Tschk 2 tschk. mehr als C' fond C'an Nr. 17

Nr. 36

Balgpedale 2 tschk eigen

115 ℳ

Waldkirch, Breisgau Orgelbauanstalt

ABM

Pedal do-fa 30 notas.

11. Mf Subbajo 16′ K. 12

12. Mf Violoncello 8′ Transmision del N°. 5.

Copulas y Combinaciones

1. Mf Copula II al I teclado II/I
2. T Copula I al pedal I/P
3. T Copula II al pedal II/P
4. T Copula octava alta II al I teclado Ultra II/I
5. T Copula octava baja II al II teclado Ultra II/II
6. T Copula Superoctava al I teclado Super I
7. Mezzoforte
8. Tutti
9. Expresion II teclado
10. Tremolo II teclado
11. Organola

Weitere Teile

1. Windladen pneumatisch (Rohren)
2. Blasbälge
3. Spieltisch freistehend, drehbar
4. Windkanäle für das ganze Werk
5. Registratur
6. Motor mit Ventilator 1/4 Kraftbedarf 8/6
7. Gehäuse Eichen gebeizt nach Zeichnung N°. 11530/31 (cf. Telegram Vollmer v. 18.II.26 innerstand; Liebe Brief an Vollmer v. 16.I.26.)

Gehäuse braun beizen gemäss Brief Vollmer 23.2.26

WAB

Opus 2119.

Deutsch Ref Kirche
Eingang 11.I.26.

Datum : 17. Dez 25.
Lieferfrist : 15. Mai 1926.
Abgeliefert: 26. Juli 1926.

Meinel
& F.S.

Great Organ, CC to c - 61 notes

K2	1. Open Diapason	8 ft	Metall	61 pipes
K1	2. Melodia	8 ft	Holz	61 "
K2	3. Dulciana	8 ft	Metall	61 "
K3	4. Principal	4 ft	Metall	61 "
K3	5. Fifteenth	2 ft	Metall	61 "

Swell-Organ, CC to c - 61 notes

K2	6. Open Diapason	8 ft	Metall	61 pipes
K2 T.P.K1	7. Liebl. Gedact	8 ft	Holz	61 "
K1	8. Viol di Gamba	8 ft	Metall	61 "
K2	9. Geigenprincipal	4 ft	Metall	61 "
K3	10. Harmonic Piccolo	2 ft	Metall	61 "
K2	11. Closed Horn	8 ft	Metall	61 "
	12. Tremulant			

[illegible] 1 Ton weiter Gis-c im Prospekt stehend
[illegible] Gedact M. 25 c-h A M. 22 c'an w. Töne chalumeau,
[illegible]
[illegible]
[illegible] M. 46

[illegible] M. 21
[illegible] Holz 1 Ton weiter c" an Metall M. 17
M. 25
M. 17
[illegible] 1 Ton weiter
Tremulant

WABW

Pedal Organ, CCC to F 30 notes.

K2 F8 P13	F Fullbass	16 ft	Holz	30	Pfeifen
K1	14 P Lieblich Bourdon	16 ft.	Holz	12	Pf. von Nr. 7
K2	15 M Flute	16 ft	Holz	12	" " " 13.

Koppeln.

Sup. II	1/P Swell Superoctave	} dient Swell + Great Pf bestätigend
Sub II	2/P Swell Suboctave	
II/I	3/M Swell to Great	
II/P.	4/M Swell to Pedal	
I/P.	5/F Great to Pedal	

Kegelladen

3 Pedalkombinationen für Great and Pedal Organ
3 Kombinationspedale für Swell Organ
Balanced Swell Pedal
4 Pistons, auf der grossen Lade wirkend:
Piano
Mezzoforte
Forte
Fortissimo.
Windanzeiger d. Blower
Zapfenlade im Fort,
Orgelpfeifen-Kiste im Fort
Pneumat. Taschen,
Eichenholz-Kanäle + Tannenholz-Kanäle.

M. 11

C. H. Schlicht, M. 18

WABW

Einzelheiten d. Konstruktion.

Torkett — gewöhnl Körperkonstruktion
Sparren — mit Pfosten & Spannholz
Windlatten — von gewöhnl Größe, sowie Anordnung der Pfetten gewöhnlich & alles Verbindungsholz festgenagelt
Verschalung — gewöhnl grob zugehauen sowie Dachpappe zu den Pfetten & gut überlappend mit Nägeln, die einen Zoll von einander entfernt mit Dachpappe
Dachpappe — mit Teer-Holz.
Konstruktion — die Pfetten in einem Winkel von ungefähr 45% mit Sparrenlängen & gestützt mit engl. Dach-Verbindungen der K.-B. 6, Locomotive, konstruktion & Kanten mit Eisenplatten so fest wie möglich & von gewöhnl Dicke damit gewöhnliche Arbeit ausgeführt wird. Wahrscheinl sind vertikal. Sparren & Sparrenpfosten, sowie die gewöhnlichen Diagonalen zu gewöhnlichen gewöhnl Größe & Länge gewöhnlich.
Pfetten — proportionirt mit einem Zweck, nämlich die Dachpfetten mit Sparrenpfosten mit Zweck-Kappen die Holzpfetten aber gut gewöhnlichen Zwecken mit gewöhnl Holz-Verbindungen die gewöhnlichen Pfetten benutzt & die Verbindungen benutzt.
Bemerkung. — Alle Vorschläge mit Ausnahme & Sparren die Form, sowie Größe & Lage gewöhnlich. Jedes Register alle gewöhnlichen Zwecke genügt wurden.

WAB

Opus 2120

Kath. Kirche — Nied a./Main

Eingetragen 11.2.26 — Bestellt : 9.2.26 — Lieferbar : 3.6.26 — Abgeliefert: 19.III.26

I. Manual c – a''' 58 Tasten.

38	1. T Subbass 16'		30	–	–	28 58
21	2. ℓ Prinzipal 8'	c-H gemeinsam	12	12	34	– 58
18	3. ℓ Fugara 8'		–	6	40	– 46
9	4. ℓ Bordun 8'	c-H gemeinsam	45	–	–	12 58
3.	5. ℓ Dulciana 8'		–	6	40	– 46
35	6. ℓ Oktave 4'		–	12	46	– 58
14	7. ℓ Rohrflöte 4'		–	12	46	– 58
8	8. ℓ Kleine Flöte 2'		–	12	46	– 58
35	9. T Mixtur 2-5 fach		–	–	256	– 256
32 T. P 16' T	Tuba 8'		–	18	40	– 58

II. Manual c – a'' 56 Tasten. Schweller
5 Register bis a''' 70 Noten ausgeb.

25	11. ℓ Schwellprinzipal 8'		12	12	46	– 70
11	12. ℓ Konzertflöte 8'		36	–	34	– 70

Pneumatische Kegellade

Subbass N.Z. 365, Pedal N.Z. 366, Gedeckt N.Z. 364, Prospekt Weissblech 13-14 Zoll
Forcel-Lichtmaschine 225 Watt N.Z. 367a

WABW

6.	13. p Quintatön 8'	–	24	46 –	70	Mess. 32
4	14. p Salicional 8'	–	18	52 –	70	M. 32 4/5 hz.
26	15. p Fugara 4'	–	~~12~~ 6	46 –	58	M. 40
8.	16. p Spitzflöte 4'	–	12	46 –	58	M 35 Holzmen.
24	17. p Flageolet 2'	–	18	40 –	58	Mess. 2 hellmetr
33.	18. p Sesquialtera 2 2/3' 1 3/5'	–	5	11 1 –	116	M Holzmen 2 hellmetr
22	19. T Klarinette 8'	–	24	– 46	70	Holz

Schwebung II

III. Manual c – a''' 58 Noten. Schweller.
7 Register bis a''' 70 Noten ausgeb.

34	Tr I 20. p Quintatön 16'	~~12~~	~~24~~	34 –	70	c – H Holz M 20 ganz Metall M. 18
19	21. p Geigenprinzipal 8'	–	12	46 –	58	C-H Zink M. 29 c-f etwa 8 ganz M. 22
14	Tr I 22. p Gamba 8'	–	18	52 –	70	c-f Aufschlag ganz M. 35
7	Tr I 23. p Rohrflöte 8'	12	–	46 –	70	C-f Bod ganz Metall mit Stiftmen 2 halbe mittel M 26
2	24. p Aeoline 8'	–	18	52 –	70	M. 39
	25. Voix céleste 8' ab c	–	6	52 –	58	M 35
neu 17.42	Hellprinzipal M	mit neuen Pfeifen u. neuer Bauart				Salicional (fehlt noch) 137 ℳ
M	26. p Nachthorn 4'	–	24	34 –	58	Gedeckpfeife noch) 61 ℳ
27	27. p Schweigel 2'	–	12	46 –	58	normale Bauart
neu 10.6.42	Quinte 1 1/3'	mit neuen Pfeifen u. neuer Bauart				
29	28. p Harmonia aetherea 3 fach	–	–	174	– 174	

C	2 – 1 1/3 – 1
c	2 2/3 – 2 – 1 1/3
c'	4 – 2 2/3 – 2
c''	5 1/3 – 4 – 2 2/3
c'''	8 – 5 1/3 – 4

WAB

Ausführung bestellt am: 10. Juni 1942 — ab Orgelbauanstalt 3/6.42

72 29. T Horn 8' — — 18 52 — 70

Pedal C – f' 30 Noten.

1. Prinzipalbass 32' wird aus dem Subbass 16' ausgezogen C–H Subbass 16' mit Oktave 10⅔'; dann aus Transm. dann C aus Subbass.

30 2. 30. ♯ Kontrabass 16' bleibt — — — 30

15 3. 31. ♯ Violonbass 16' bleibt — — — 30

1. 4. 32. ♯ Echobass 16' Transmission 20 bleibt — — — — —

5. Oktavbass 8' neue Pfeifen mit neuer Kernspalte

15 6. 33. ♯ Cello 8' " bleibt 22 — — — — —

10 7. 34. ♯ Bassflöte 8' " bleibt 23 — — — — —

18 8. 35. ♯ Choralbass 4' bleibt — 12 18 — 30

9. Feldflöte 2' neue Pfeifen mit neuer Kernspalte

36 10. 36. T Basstuba 16' C–H, Forts. Transmission bleibt 12 — — 12

11. Mixtur 5 fach neue Pfeifen, mit neuer Kernspalte

12. Trompete 8' " " " " "

Koppeln:

f
1. II / I
2. III / I
3. III / II
4. I / P.
5. II / P.
6. III / P.

doppelwirkend

T
7. Unter II / I
8. " III / I
9. " III / II
10. Ober I
11. " II / I
12. " III / I
13. " III / II

14. Leerlauf I
15. Super II

A. Brief vom 26. 10. 42

Hammerpf 130 m Draht

	I	II	III	Ped
1.	2/1	1. 3/2	P. Pos.	2. 4/P.
1.	3/1	4 ♯ 3/2		3. 2/P.
♭	U 2/1	3 O 3/2		5. 3/P.
♭	U 3/1	P. Pos.		
♭	O I			
♭	O 2/1			
♭	O 3/1			
	P. Pos			

WABW

Registrierhilfen

1. Handregistrierung
2. Walze auch als Tritt
3. Freie automatische Pedalumschaltung II
4. " " " III
5.-7. Walze, Zungen, Oberoktavkoppeln ab, Handreg. ab
8. Schweller II
9. Schweller III

entweder:

6. pistons für I
6. " " II
6. " III
6. " " Gesamtwerk

oder:

Freie Kombination I
" " II

Piano
Mezzoforte
Forte
Tutti
} gegenseitig auslösend

Uebrige Teile und Arbeiten

1. Gerüstwerk — der Anlage der Orgel entsprechend
2. Kanäle — für das ganze Werk
3. Gebläse — mit Schöpfer als Notbetrieb, zum treten
4. Windladen — nach unserem elektropneumatischem System
5. Traktur — nach unserem elektrischen System
6. Spieltisch — elektrisch, freistehend
7. Notspieltisch — pneumatisch
8. Aufstellung — der Orgel an Ort und Stelle, hierbei ist unsern Monteuren freie Hilfeleistung zur Verfügung zu stellen

WABW

9. Intonation — sämtlicher Register in künstlerischer Weise

10. Stimmung — der ganzen Orgel

11. Verpackung — wird nicht berechnet, muss uns franco Ludwigsburg wieder zurückgesandt werden.

12. Fracht — bis frei Bahnhof Höchst

13. Gehäuse — ohne Seiten- und Rückwände, in Fichten natur nach Zeichnung Nr. 11249 und 11407 oder entsprechenden Zeichnungen.

14. Ventilator — mit einem Drehstrommotor 220/380 Volt 3 Phasen, 50 Perioden, 1450 Umdrehungen ~~für Gleichstrom 220 Volt mehr ℳ 120.-~~ (~~Stromart noch nicht genau bekannt~~)

WABW

W

Schema über Motor N°. 15516 (6)

Opus 2121

Iglesia Parroquial

Mercedes
(Prov. Buenos-Aires)

Bestellt : U. Zhdng 13.II.26
Lieferbar : Übergabe innerhalb 4 Monaten
Abgeliefert: 2. 10. 26

Primer teclado (Gran organo) Do-la''' 58 notas

16.	1. T. Bourdon 16′	70 tubos	16′ Holz Mens. 18 c'an Stell ohne Rohren c'Pabr 46
16.	Fr. P 2. f. Montre 8′	70 »	1. Front Lade / Engkff Stellet Form unter
	3. M. f. Flûte harmonique 8′	70 »	24 1. Front M. c. L. Doppelflöte c'an Doppelkeinmittl. c'''an Mens
16.	Fr. P 4. M. Viola di Gamba 8′	70 »	Mens 5
3.	5. f. Dulciana 8′	70 »	32 Stimmt
14.	6. f. Préstant 4′	70 »	24
	Segundo teclado (Recitativo espresivo)		
9.	7. f. Fugara 8′	70 tubos	8′ f M. 27 fr-Lade 26 K-Bell 25
5.	8. M. Cor de nuit 8′	70 »	8′ 6 Holz 26 c'an Hang. Kastenform
2.	9. f. ~~Aeolina~~ Éolienne 8′	70 »	M. 37
	10. Voix céleste 8′ de 4′	58 »	M. 38
7.	11. M. f. Flûte octaviante 4′	70 »	Kastlöch
15.	12. T. Trompette harmonique 8′	70 »	115 ϕ

Spielt. 12 8700
Tenordg 2162
Lettelwerk 2162 vor dem Spiell.
Effekt vor dem Spiell.

Kirche ist Eigt.
Memoiren genommen

Memoiren d. gesch. Fuss

WAB

7510

13. Voise humaine 8′ 70 tubos

Pédalier Do-fa' 30 notas.

1. 14. ♯ Sousbasse 16′ 30 »
11. 15. ♯ Octavo basse 8′ transmision de Nº. 2
8. 16. ♯ Violancelle 8′ » » de Nº. 4
928 tubos

Combinaciones.

II-I 1. 1. Copula primer teclado al segundo teclado
I-P 13. 2. » I » » al pedal
II-P 4. 3. » II segundo » al »
Octaves II-I 18. I octava aguda al primer teclado
Octaves II-I 17. I » » del segundo teclado
al primer teclado
Octaves II-I 19. I » grave del segundo teclado
al primer teclado

7. Piano
8. Mezzoforte
9. Forte
10. Tutti con Anulador
11. √ Copula melodica (bajos)
12. Crescendo y decrescendo para toda los registros
13. Expresion segundo teclado
14. Expresion voise humaine 8′
15. Tremola segundo teclado
16. anulador de los registros
17. entrada de la organola
18. indicador de los registros

Giesecke Constr. Walcker Ludwigsburg
Werk 8 C-C''' 97 Stimb
ausgef. 27. 12. 34. Ausw. Eröff
C-d Liefer Brief
Mens. 11 (l. Brief Vollmer 2. 3. 34,

WABW

Übrige Teile.

a. Windladen — System Hetzig

b. Traktur — Röhrenpneumatisch

c. Spieltisch

d. Kanäle — für den Wind

e. Gebläse — neue bazinierten Platz zuzubringen
bestehend aus Ventilator und Faltenreservoir
mit zwei Schöpfern

f. Regulator — für jedes Manual angebracht
unter den Windladen

g. Schwellkasten — für die Register des II. Manu-
al mit benzylischen Jalousien

h. Organola

i. Gehäuse — nach Zeichnung No. 10513
Front + ~~Intonierraum~~ Decke in reiner
Fabrikl, Kreuzstäbchen in Zink,
Aluminium bronciert
Rückzug und Register auf Drucm die Orgel zu spie-
len kommt zu ist Sache der Firma

Ventilator siehe Gebläse No. 953

WABW

Opus 2122.

Kochs Lichtspiele — München

Bestellt : mündlich 3.3.26 Heb. Walcker.
Lieferbar : 15. V. 26
Abgeliefert: 7. V. 26

I. Manual C–c‴ 61 Noten

x 1. Fagottflöte 8'

x 2. Kornett 8' – 4f. (Umfang?)
Schwebung I

II. Manual C–c‴ 61 Noten.

x 3. (Soise) Céleste 8' – 4f.

x 4. Backflöte 8'

x 5. Quintatön 4'

Schwebung II

Pedal C–f' 30 Noten.

6. Fagott 16' C–H, Fortsetzung von No 1

7. Subbass 16' C–H, Fortsetzung von No 4

Koppeln

1. II / I
2. Unter II an I
3. Ober I

1 Oktav. I Man.	8	
5 Koppel I	40	Orch.-Maschine
1 Oktav Ped.	3	II= 231627.
3 Koppel	9	
Register	7	
Tremulen	6	
2 Doppler	20	
	103 Rel. à 0.09 Rm. =	9.2 Rm.
		= 180 Mark
		14 Tafte

Manuals No. 365 Pedals No. 366 Zusatzzug No. 364 + 365a
Kontakt Mündlich. Ped. Magnete rücken.

6-4 11.26 Fertig

WABW

4. Ober II an I
5. P an I
6. Normalspiel I ab
7. Unter II
8. Ober II
9. Normalspiel II ab
10. I an P
11. II an P
12. Ober I an P
13. Normalspiel P ab

Registrierhilfen

1. Handregister
2. Normalwalze
3. Gruppenwalze
4. Schwelltritt ganze Orgel

Spieltisch freistehend
Ventilator mit einem Drehstrommotor 3 phasen
220/380 Volt, 50 Perioden gekuppelt
fünf Windladenbälge Gebläse Nr. 854

Kabel für die Orgel, bis 15 m vor der Orgel

Dynamomaschine

Freistehend ohne Gehäuse

Bemerke.

1. Trumpf I Man. 8' (16' im Pedal)
2. Trumpf Ped. 8' (16' im Manual)
3. grosser Kirchengeläute
4. Turmuhr
5. Gong pp-Wirbel

Datum 18. V. 26.

Disposition für München, opus 2122.
Zach's Lichtspiele.



Dispositionsübersicht.

Register.	I Manual.	II Manual.	Pedal.
1	—	Ob. II. Unt. II. Normalab.	Subbass 16′
2	Cornett. 8′	Ob. II′ Bachflöte 8′	Fagott 16′
3	Fagottfl. 8′	Bachflöte.	Subbass 16′
4	Fagottflöte 8′	Celeste 8′	8′: II/Pedal.
5	Fagottflöte 8′	Quintat. 4′ Ob. II/I.	Subbass.
6	Fagottflöte 8′	Quintatön 4′	8′: I/Pedal.
7			

Orgel c f a Long F 0 71

Orgel A: H(5 \ 33,5
" C: H(7 \ 41,5
" a: 37,5 \ 25,5

WABW

6. Gong p-Schlag
7. Gong f-Schlag
8. Becken pp-Kübel
9. Becken f-Schlag
10. grosse Trommel pp-Kübel
11. grosse Trommel f-Schlag
12. Eisenbahn
13. Kleiner Trommelwirbel
14. Tambourin
15. Holzblock
16. Holzstäbe
17. Auto
18. Sirene
19. Lokomotivpfiff
20. Kuckuck
21. Vogel
22. Telefon

WABW

Opus 2123

Kirche — Lydenburg / Transvaal

Bestellt: 11 Juni 26
Liefertermin: 56 Mon. ab Lieferung, spätestens
Abgeliefert: 3. II. 27

I. Manual C-a''' 58 Noten

W
M. 1. F Prinzipal 8'
6. 2. MF Bourdon 8' } C-X gemeinsam
3. 3. P Dulciana 8'
M. 4. F Aeolsharfflöte 4'

II. Manual C-a''' 58 Noten
Schweller
4 Reg. bis a'''' 70 Noten

M. FrP. F Geigenprinzipal 8'
7. 6. MF Konzertflöte 8'
2. 7. P Viola 8'
5. 8. Voix celeste 8' ab c
8. 9. MF Gemshorn 4'
M. 10. T Harm. aetheria 3 fach

Tremolo (für ganze Orgel
1. Anzahlung D.M.
weiß nicht bezahlt)

Pedal C-f' 2×6er
Register 12×5er

Pedal-Abteilen + Einstellen

Engl. Signalinstrument D1-ds Front.

mit Schieber

Fenster Liebe Oktavdampfer A. Nov. 26. C-A Front

Prinzipal F Harm

WABW

IV.

Pedal C-f' 30 Noten

Bourdon 16'

1. 11. P Subbass 16' ~~C-H~~ selbstständig Fortsetzung

Violoncello 8'

9. 12. M Violoncello 8' Transmission von Nr. 5

Koppeln:

		I. F	II. T
1-3.	Koppeln	II/I,	I/P. II/P.
4-5.	U.	II/I	O. I/P
6-7.	O.	16 I	O. 15 II

Registrierhilfen

8. Handregistrierung
9. Crescendo
10. Tutti
11. Forte
12. Mezzoforte
13. Piano
14. Handregister ab
15. Walze ab
16. Schwelltritt II

Übrige Teile

1.	Windladen	pneumatisch
2.	Gebläse	mit Schöpfbalg zum treten eingerichtet
3.	Spieltisch	gegen die Orgel Klaviatur mit Pfeifenbrett
4.	Windkanäle	fürs ganze Werk
5.	Regierwerk	der Anlage der Orgel entsprechend

M. Mixt. M.
c-f III. 12 fortsetzung 13

WABW

6. Schwellwerk — das II. Manual einschliessend

7. Intonation und Stimmung der ganzen Orgel

8. Verpackung — seemässig, die empfindlichen Teile in mit Zink ausgeschlagenen Kisten, die andern Kisten mit Ölpapier ausgeschlagen

9. Frachtkosten — bis auf Belagoa-Bay

Gehäuse — in Eichen gebeizt nach Zeichnung ~~№ 10.976~~

Ventilator — mit einem Drehstrommotor 400 ~~220/380~~ Volt, 3 Phasen, 50 Perioden

Gehäuse № 11722 bestellt lt. Telegramm v. 23.11.26
Lieferung

WAB

Opus 2124

Evang. Kirche — Baresdorf

eingetragen 3.V. 26 Gauß.
Bestellt: A. Schreiben vom 1.V. 26
Fertiggestellt: 19. VII. 26 Orgel wird nächste Woche eingebaut
Abgeliefert: 27. Aug. 1926

I. Manual C-g'''. 56 Tasten.

1. 8. Prinzipal — Mixtur 8'-4' Lilbermann
2. 3. Gedackt 8'
3. 5 Konzertflöte 8'
4. 2. Salicional 8' + V. cis. 8' ab g'
5. 6. Oktavflöte 4'

Pedal C-f'. 30 Tasten.

6. 1. Subbaß 16' C-H, Forts. ~~H-2~~ 5 Pf.

Koppeln.

4. 1. II an I
10. 2. Unter II an I
9. 3. Ober II an I
7. 4. I an P.
4. 5. II an P.

Spielt 1. VII. Einbau in Orkan 3.5.26 fertig.

C-g' 8'
g'-c'' 8-4
c''-c''' 8-4-2⅔
c'''-f''' 8-4-2⅔-2

1 Hand G-f Front Decke englisch 2 teilig Trichter Mixtur 6fach.
f'=1 1/3 g'=8/4', a'=1'4'2⅔, c''=8'4'2⅔2'

C-h sonnig tönend mit Lilbermann c'an Metall mit Lilbermann ohne Rohr

C-h Gedeckt III. 24 c-h' offen III 22 c'an Rundflöte

c-f' gedeckt Kr. 1.32, Kiel Nr. 34

Kurz Violin ab d' Lederbalg C-f 6fach f'-c''' 5fach d'an mit Flöte

Mens 12

Registrierhilfen.

1. Handregistrierung

2. Walze

3. Tutti

Übrige Teile und Leistungen

1. Gerüstwerk — in solider Ausführung, der Anlage des Werkes entsprechend.

2. Gebläse — mit Schöpfern und Handhebelvorrichtung. Hierzu 1 Ventilator mit Drehstrommotor 220/380 Volt, 3 Phasen, 50 Perioden. [illegible]

3. Kanäle — mit reichlichem Querschnitt, sorgfältig innen und aussen mit Papier abgedichtet.

4. Windladen — nach unserem bestbewährten pneumatischen System.

5. Traktur — in präzisester Ausführung nach unserem pneumatischen System.

6. Spieltisch — nach unserem pneumatischen System mit zwei Manualen und Pedal, vorwärtsspielbar, mit allen in der Disposition angeführten Registern, Spiel- und Registrierhilfen.

Hierzu: 1 Sitzbank u. 1 Notenpult

7. Aufstellung — des ganzen Werkes durch unseren Monteur.

WABW

8. Intonation — sämtlicher Register in künstlerisch vollendeter Weise, dem Charakter der Stimmen den Raumverhältnissen und dem Umfang der Disposition bestens angepasst.

9. Stimmung — der Orgel im Kammerton (a' = 870 Schwingungen). Falls eine höhere Orchesterstimmung gewünscht wird, bitten wir, dies ausdrücklich zu bemerken.

10. Verpackung — aller Orgelteile. Sie wird nicht berechnet, bleibt unser Eigentum und muss uns frei Bahnhof Ludwigsburg wieder zurückgesandt werden.

11. Fracht — bis zum nächsten Gütertahnhof von Bavendorf. =

WABW

568 Dieses Werk kommt nach Rostock an Direktor Mylau
Lichtspielhaus Hotel Sonne. Opus 2125.

Freiburg

abgeliefert 15.7.

I. Manual C-c''' 61 Noten.

1. Fagottflöte 8'
2. Kornett 8' - 4f. (C-F aus Fagottfl.)
3. Gamba 8'
4. Vox humana 8'
5. Choralflöte 4'

II. Manual C-c''' 61 Noten.

6. Gedcelest 8' - 4f. } C-fs
7. Backflöte 8' } C-f gemeinsam
8. Aliquot 8' - 3f.
9. Quintatön 4'
10. Schwiegel 2'
11. Oboe 8' ab c'

Pedal C-f' 30 Noten.

12. Fagott 16' C-H, Fortsetzung von No 1.
13. Subbass 16' C-H, Fortsetzung von No 3.
14. Echobass 16' C-f' Windabschwächung

Freiburg. 10x Tirma (Käpfe / Walze).
(Zu Orgel) HL. 13.6.26. l. → r. / 1 → 10 / Linken aufwärts / 10. → 1.

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
II	Cel	Q. 4'	Ali	Ali	Cel.	Ali	Bass.	Bass.	Q. 4'	S: 2'
	Ch. 4'	Vx hb.	KH	Gb.	Hfl.	Hfl.	Gb.	Ch. 4'	Harfe	Harfe
I.	E. 16'	E. 16' II/I	Fg 16'	Sbb.	II/I	Sbb.	I/I	E. 16'	II/I	I/I. I-Pist. III/I

Freiburg. Tirma. HL. 12.7.26.



Manual No 365, Pedal No 366, Retablissement No 367, Koppel-Ventile über 135 Ventile, Ventilmaschine 225 Watt. Pedal Abgriffe aber.

Spieltisch siehe Op. 2122.

3. Gamba 8
4 Posaune 8
5 chorallflöte 4'
" Manual C-c''' 61 Noten.

4. Gedcelest 8' - 4f. } C-fs
5. Rohrflöte 8' } C-f gemeinsam

6. Aliquot 8' - 3f.

7. Quintatön 4'

10 Schwiegel 2'
11. Oboe 8' ab c' Pedal C-f' 30 Noten.

12. 11. Fagott 16' C-H, Fortsetzung von No 1.

13. 12. Subbass 16' C-H, Fortsetzung von No 3.

14 13. Echobass 16' C-f' Windabschwächung

Freiberg M.F. 7000

1 Bauff. I
2 II/P.
3 Aliquot I
4 Fl. Magd. I
5 Gedeckt I
6 II/I.
7 [illegible]
8 Gamba I
9 Subb. 16' P
10 Harmon. I
11 Cornett 4' II
12 [illegible]
13 Fagott I
14 Echo I
15 [illegible]
16 [illegible]
17 [illegible]
18 [illegible]
19 [illegible]
20 [illegible]
21 [illegible]
22 [illegible]
23 [illegible]
24 [illegible]
25 Posaune I
26 O I/P.
27 Xylophon I
28 O I
29 [illegible]
30 [illegible]
31 II/I
32. [illegible]

P. 6.7.26.

O II/I
Cornett II I
2' I
Fagott 16' P.
O. I
Subb.
2 Gedeckt
Posaune I
O I/P.
Xylophon I (Subb. I)
O I
Subb.
2
II/I
[illegible]

Manual No 365, Pedal No 366, Setzer-Nr. 367, Koppel- Schieber 135 Volt, Glühlampe 225 Watt. Pedal Magnete aber.

Spieltisch siehe Op. 2122.

WABW

Koppeln.

1. II/I
2. Unter II an I
3. Ober I
4. Ober II an I
5. P. an I
6. Normalspiel I ab
7. Unter II
8. Ober II
9. Normalspiel II ab
10. I an P.
11. II an P.
12. Ober I an P.
13. Normalspiel P ab
~~14. Schwebung für ganze Werk~~
14. Schwebung I. II.
15. Registrierhilfen.

ganz Werk!

1. Handregister
2. Normalwalze
3. Koppelnwalze
4. Schwellwalze ganze Orgel.

Abgeänderte Beiwerke für Rostock

1. Harfe.
2. Xylophon 25 Töne.
3. Geläute Maschine Hiegu.
4. Gong, p.
5. Gong, f. Tonfarbe!
6. Regen.
7. Sirene
8. Kuckuck.
9. Becken pp. – Wirbel.
10. Becken – f – Schlag.

16. 2x Gong
17. 3x Trommelschlag
18. Trommelwirbel
19. Beckenschlag
20.
21.

Crescendo.

1. Bachflöte.
2. Hornflöte.
3. II/Ped.
4. Celeste
5. Echobass 16'
6. II/I
7.
8.
9. Aliquot 8'
10. Subass 16'
11. Gamba „ 8
12. Quintaton 4'
13.
14.
15.

16. I/Pedal.
17. Choralflöte 4'
18. Ober II/I.
19. Cornett 8'
20. [illegible] 16'
21. Fagottbass 16'
22. Ober II.
23.
24. Trxtuba 16'
25. Ober I/Ped.
26. Xilophon.
27. Ober I.
28. Schwiegel 2'
29. Unter II/I
30. Ped./I.

WABW

Orgel für
Coracon de Maria
Buenos-Aires muss
anfangs Monat Oktober
unbedingt zum Versand
kommen

Buenos Aires

am Vollmer anno 7.V. 1926
VII. 1926 zum Aufstellung.
10.26

a 58 notas

		10	flautas
10.	IV.T 2.p. Principal 8 p.	70	"
3.	3.p Salicional 8 p.	70	"
6.	4.p Flauta armonica 8 p.	70	"
14.	5.T Octava 4 p.	70	"
17.	6.T Lleno 3-4 Lileras	268	"
20.	7.T Trompeta 8 p.	70	"
12.	8. Clarinete 8 p.	70	"

II. Teclado do - la (caja expresiva)

9.	9.p Viola di Gamba 8 p.	70	"
5.	10.p Bordon chimenea 8 p.	70	"
2.	11.p Eolina 8 p.	70	"
	12. Voz celeste 8 p.	70	"

Spiell. M: 2387 extra
Anordng M: 2388 Holzgehäuse, Klaviatur Salatith Engl. Pedal Stollenspring
sowie alle Maße wie deutscher Spieltisch 12 330 M mit Spesen 2 355
auch c Pedal wie c Manual
Zum paliss. polirt

Alles gehört Gebr. Jehlitschka
Transport [illegible] Buenos Aires
[illegible] f. Buenos Aires 1926

Kalletschk. wie Schleife in der Orgel doppelspielig ebenfalls

6 ft	Prinzipal	C-f''' M.22	54	Zinn	50%	6	28
Engl.	3 Pedalventile						—	24	96
Mens.	32.	6-f.	6	Holz			—	15	52
6 ft	Flöte M. 24	C-f''' M.22	54	Holz		6	42	—	28
M. 24	Salicional	C	2 — 1/2 — 1				—	12	58
		C#	2 1/2 — 2 — 1 1/2 — 1						
Pangal	Subbass	C'	4 — 3 1/2 — 2 — 1 1/2				—	—	265
		C''	5 1/2 — 4 — 2 1/2 — 2						
15 M	Flöte	C'''	8 — 6 — 4 — 3 — 2				—	18	52
		C''''	11 — 8 — 5 1/2 — 4 — 2 1/2						
einf.	Pedal							91	65

Orchest.

	Mens. 32 f''' Pedal [illegible] Pangal [illegible]								
	[illegible]								
M.I	30	Holz					—		52
M.	45	[illegible]					—		

WABW

7. 13. mf Flauta dulce 4 p. 70 flautas

11. 14. T Flautin 2 p. 58 "

15. 15. mf Fagot-Oboe 8 p. 70 "

16. Voz humana 8 p. 70 "

Tremolo

Pedal 30 notas

16. 17. T Contrabajo 16 p. 30 "

8. 18. mf Subbajo 16 p. 30 "

1. 19. p Bajo suave 16 p. por transmicion #1

13. 20 mf ~~Violoncello~~ Octava baja 8 p. " " #2

Copula y Combinaciones.

1. 1. T Copula II teclado al I teclado — II an I
22. 2. T " octava baja II teclado al I teclado — II an I
23. 3. T " " alta " I " — I
21. 4. T " " " II " " I " — II an I
18. 5. mf " I " " pedal — I an P
4. 6. p " II " " " — II an P
6 7. Piano
5 8. Mezzoforte
4 9. Tutti
9 10. Expresion II. teclado
3 11. General crescendo als Tutti
2 12. Una combinacion libre para todos los registros T. R.
8 13. Anulador de lenguetteria = Zungen ab
11 14. Transpositor
10 7

Bassflöte Metall — 35 45

Schwiegel Metall — 12 46

Engl. Oboe Metall — 18 52

Gedackt mit Trompeten [illegible] Metall — 69 [illegible]

M. 10 Holz C-As Lade A [illegible] 10 25 —

M. 12 Holz 30 — —

158

WABN

Uebrige Teile:

1. Secretas Pneumaticas (tubular)
2. Consola, freistehend an der Brüstung, vorwärts spielbar
4. Fuelleria
4. Canales de Aire para toda la obra
5. Caja del crescendo para el 2 teclado
6. Motor elektrico con Ventilator Drehstrom 3 Phasen, 220 Volt
7. Caja de madera de pino blanco barnicada estilo gotico segun plano Nº (10513)

Orgelbau L. Spaeth 5. Teil
Schaine Nº 11633

22./9. 1926
2 kleine Harmoniums.
d.3603
Teile für Harmoniums

Leitung von Spieltisch zu Objekt Pfeifenwerk

mit Pfeifenwerk Tasten und Pfeifenwerk

Pedalwerk Traktur und Orgelbank

Tonnen

nicht vergessen!

WABW

Opus 2127

Versöhnungskirche — Berlin.

eingetragen 1. V. 1926.

Bestellt : 30. V. 1926

Lieferbar : bis Mitte Dezember 1926

Abgeliefert: 14. I. 27

1. Manual, c–c‴ = 61 Tasten.

				Holz	Zink	Zinn 40 %	Zinn 75 %	Zusamm.
1.	Prinzipal 16'	ab fo	F+P	–	18	–	25	43
2.	~~Doppel~~prinzipal 8'	c–H gemeinsam	F+P	–	24	–	37	61
3.	Prinzipalflöte 8'		~~F+P~~	–	12	37	~~24~~	49
4.	Doppelbordun 8'	c–Fs gemeinsam	F+P	36	–	12	13	61
5.	Dulciana 8'		F+P	–	12	43	–	55
6.	Oktave 4'		F+P	–	12	–	49	61
7.	Doppelflöte 4'		F+P	36	–	6	19	61
8.	Okt. 2'-Hornett 8'	~~1~~–5 f	F+P	–	–	–	223	223
		2–5					259	259
9.	Mixtur ~~2–4 f.~~		F+P	–	–	–	~~226~~	226
Tr.	Tuba 8'		S+Z	–	18	43	–	61

II. Manual, c–c‴ = 61 Tasten: Schweller.

5 Register bis c⁗ = 73 Töne.

11.	Gedackt 16'		F+P	30	6	24	13	73
12.	Hornprinzipal 8'	C–c (#13)	F+P	12	12	–	49	73

Berlin, Versöhnungskirche, op. 2127.

Zusammensetzung der gemischten Stimmen.

I. Manual: #8. Okt. 2'-Kornett 8'-5f.

3. Syst. 26.

c–fs = 2' — 19 : 4 = 4

g = 2' 1⅗' — 11 : 2 = 5

gs = 2⅔' 2' 1⅗' — 14 : 3 = 5

a = 4' 2⅔' 2' 1⅗' — 14 : 4 = 4

b–b³ = 8' 4' 2⅔' 2' 1⅗'
c³–g³ = 8' 4' 3⅕' 2⅔' 2'
gs³–c⁴ = 8' 5⅓' 4' 3⅕' 2⅔' } 39 × 5 = 195

223 P.

#9. Mixtur 2–5f.

c–fs = 1⅓' 1' — 7 × 2 = 14

g–d = 2' 1⅓' 1' — 6 × 3 = 18

ds–h = 2⅔' 2' 1⅓' 1' — 9 × 4 = 36

c'–b' = 4' 2⅔' 2' 1⅓' 1'
h'–g³ = 8' 4' 2⅔' 2' 1⅓'
as³–c⁴ = 8' 5⅓' 4' 2⅔' 2' } 37 × 5 = 185

440 P.

II. Manual: #21. Cymbel 3–8f.

c–e e–g = 1' ⅔' ½' — 5 × 3 = 15

f–gs as–b = 2' 1' ⅔' ½' — 4 × 4 = 16

a–h e–f = 2' 1⅓' 1' ⅔' ½'
c–cs fs–gs = 4' 2' 1⅓' 1' ⅔' } 5 × 5 = 25

d–ds a–c' = 4' 2' 1⅓' 1⅓' 1' ⅔' 2 × 6 = 12

e–f cs–ds = 4' 2' 1⅗' 1⅓' 1⅓' 1' ⅔'
fs–g e–g = 4' 2⅔' 2' 1⅗' 1⅓' 1⅓' 1' } 7 × 8 = 28

g–f² = 8' 4' 2⅔' 2' 1⅗' 1⅓' 1⅓' 1'
fs²–a² = 8' 4' 2⅔' 2⅔' 2' 1⅗' 1⅓' 1⅓'
b²–cs³ = 8' 4' 3⅕' 2⅔' 2⅔' 2' 1⅗' 1⅓' } 8 × 9 = 72

#10 fehlt

WAB

(II. Manual: #21. Cymbel 3-fach, Fortsetzung.)

$d^3-f^3 = 8'\ 5\frac{1}{3}'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'\ 2'\ 1\frac{3}{5}'$

$g^3-c^4 = 16'\ 8'\ 5\frac{1}{3}'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'\ 2'$

III. Manual: #23. Prinzipal-Mixtur 8'-7f.

$c-f = 8'$ (Von Bild, Nr. 34, nach Prinz.)		1 ×	6
$fis-c^1 = 8'\ 4'$		11 × 2	= 22
$f^1-fis^1 = 8'\ 4'\ 2\frac{2}{3}'$		1 × 3	= 6
$g^1-gis^1 = 8'\ 4'\ 2\frac{2}{3}\ 2'$		1 × 4	= 8
$a^1-b^1 = 8'\ 4'\ 2\frac{2}{3}'\ 2'\ 1\frac{1}{3}'$		1 × 5	= 10
$h^1-g^2 = 8'\ 4'\ 2\frac{2}{3}'\ 2'\ 1\frac{1}{3}'\ 1'$			
$gis^2-c^3 = 8'\ 4'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'\ 2'\ 1\frac{1}{3}'\ 1$		6 ×	= 108
$cis^3-e^3 = 8'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'\ 2'$			
$f^3-g^3 = 8'\ 5\frac{1}{3}'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'\ 2'$			
$gis^3-b^3 = 8'\ 5\frac{1}{3}'\ 4'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2\frac{2}{7}'$			56
$h^3-c^4 = 8'\ 8'\ 5\frac{1}{3}'\ 4'\ 4'\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'$			
			224

Pedal: #40. Pedalmixtur 6f.

$C-f^1 = 5\frac{1}{3}'\ (4')\ 3\frac{1}{5}'\ 2\frac{2}{3}'\ 2'$ × 4 = 128

5⅓
3⅕
2⅔
2 2/7
2

18 Pfeifen ✓ C–f¹ gest.; C–f¹ offen
(12 Pfeifen) ✓ C–fis¹ Chornetten 4'
8 Pfeifen ✓ gis¹–gis² gest.; d–f¹ offen
6 Pfeifen ✓ ✓ gis²–cis³ gest.; fis²–f³ offen
1 ✓ f³

Alle Mixturen sind Repetitionen
Mixturen waren genau nach Altlig. Serz von Kirn

Kanzlach-Nr. 365, Pedalk. Nr. 366, Fortsetzung Nr. 364, Kronlach-Nr. 364.
N.Z. 379 Magazin Pedal unten. Physharmonika Manual ½
Pedal ½

gis–c¹ 38 III (Salicional), c¹–c² 41 (Fugara), c²–c³ 47 (Prinz Fötz, nicht weiter !!) cis³ 24 IV 45

Bleiben 2 Prinz. für M.II — normales Systemmonopleon

englisch (Altlig.!) ~~Halte für nicht~~

d–h¹ 21, g an doppelbarrt — bis

B-c m. 35
G-A m. 29 B-f M 31 fehlen M. 32 Schleife

G–h.

Einsatz Cal. bis c'' Laby = 37

Alle Mixturentabellen, Stöpsel, Labey.

Alle Mixturentabellen! G–h.

(Fugara) 135 mm ϕ bei repetiert 7 mm ϕ an

Pfeifen mit Repetition, alle F-t Cal. bis M. 20 für Man. teilweise

F-t Holz M. 24 K. an Ulm. 21 Pl.

			Holz	Zink	Zinn 40%	Zinn 75%	Zusammen
13. Konzertflöte 8'	C-H gem.	F+P	36	–	13	24	73
14. ~~Salicional 8'~~ Quintade 8'	C-H	S+Z	–	18	–	55	73
15. ~~Unda maris 8'~~ Flötenschwebung 8' (Gambe)	C-H	F+P	–	6	55	–	61
16. ~~Gigenprinzipal 4'~~ Feinoktave 4'		F+P	–	12	–	49	61
17. ~~Spitzflöte 4'~~ Orchesterflöte 4'		F+P	–	12	–	49	61
18. Quintflöte 2 2/3'	C-H	gem. S+Z	–	–	42	19	61
19. ~~Kleine Flöte 2'~~ Oktavflöte 2'		F+P	–	18	7	36	61
20. Terzflöte 1 3/5'	C-H	gem. S+Z	–	–	–	61	61
21. Cymbel 3–8 ~~2 ff.~~		S+Z	–	–	–	271	271
22. Klarinette 8'		S+Z	–	24	37	–	97

Schwebung II

III. Manual c–c''''. 61 Tasten: Schweller.
7 Register bis c'''' – 73 Töne.

23. Prinzipal-Mixtur 8' ~~7 ff.~~		F+P	–	6	–	170	176
~~25. Bratsche 8'~~	C-H gem.						
~~24. Viola 8'~~ Gegenschwebe 8'		S+Z	–	18	–	55	73
~~Tr P 2 ff. Metallgedackt 8'~~ Gedeckflöte 8'		F+P	12	18	18	25	73
~~26. Voix céleste 8'~~ Salicional 8'	ab VIII	S+Z Kasten	–	18	–	109	127
~~28. Orchesterflöte 4'~~ Oktav 4'	(c–cc' = Baßflöte)		–	12	18	24	54

C-H Fed. M. 24 C-L M 22 A

[illegible] M. 35 [illegible]

[illegible] M. 32

Mem. 47

WAB

			Holz	Zink	Zinn 40 %	Zinn 75 %	Zusammen
29.	~~Quintaton~~ Rauschpfeife 4'	F+P	–	12	–	49	~~61~~ 73
30.	Schweigel 2'	F+P	–	12	–	49	61
						43	73
FR31.	Rankett ~~Oboe~~ 16'	S+Z	–	30	–	~~31~~	~~61~~
	4. Pr. M.-S. Rankett 30/11. 11.						
						55	73
FR32.	~~Fagott-Oboe~~ ~~Posaune 8'~~	S+Z	–	18	–	~~43~~	~~61~~
	4. Pr. M.-S. Rankett 30/11. 11.						
33.	Trompete 4'	S+Z	–	12	–	49	61

Schwebung III (ausser 31/32 und 33)

Pedal. C- f' 30 Tasten.

34.	Kunstl. 32' N° 34 + N° 35 (eine Quinte tiefer)	F+P	Kiefer 7	–	–	–	7
× 35.	Kontrabass 16'	F+P	30	–	–	–	30
36.	Untersatz 16'	F+P	30	–	–	–	30
37.	~~Sanftbass 16'~~ s. Hinweisstreichung auf Ptt Bs		–	–	–	–	–
38.	Gigenbass 8'	S+Z	–	24	–	6	30
39.	~~Bassflöte~~ Flötenbass 8' Fr. N° 25	F+P	–	–	–	–	–
39.	Choralbass 4'	F+P	–	12	–	18	30
41.	Pedalmixtur Kpf. 5 1/3' – 2' mit M+Hpf		–	37	–	83	120
42.	Basstuba 16' C-H, Fortsetzung S+Z 10		–	12	–	–	12
42.	Rankett 16' Fr. N° 30 S+Z		–	–	–	–	–
43.	~~Fagott~~ ~~Basposaune 8'~~ Fr. N° 38 + Z		–	–	–	–	–
	4. Pr. M.-S. Rankett 30/11. 11.						3321

Prätorius

Manual

C-f³ Rauschpf. ziemlich stark 1) 16' — Rauschpf. durchgehs, gemäss 30. 11. f¹: ½ Länge, f³-c⁴: ½ Mensur 125 mm

Zweichörige Fagott-Oboe 8' ab c¹ abstd.

c-f³ harter, schnarrender Fag.-Oboe } 1/3 höhere 125 mm

c-g³ sehr hell und stark, Trompeten-Zehen } Rest 125 mm

10⅔': Mens. 7

Mens. 7, 125 mm mit Rollen

Mens. 11, Holz.

Sehr schnarrend stellen!

c-h: N° 32 (ab 24 g¹), c¹-a¹: N° 37, c²-a²: N° 42, f²-a²: N° 47 (Engmensur) c³-h³: N° 52, c⁴: N° 58 Zinn

B-Mens., 4½ kg, Holz.

1 Ton tiefer als Hauptmanual, sehr schnarrend stellen!

2-Mens., Holz, 125 mm

WABW

Spielhilfen

1. II an I
2. III " I
3. Unter III an I
4. Ober I
5. " II an I
6. " III " I
7. Leerlauf I
8. III an II ~~Q~~ Unter III–II neu 15.6.23.
~~9~~ Ober II ~~II~~ Ober III–II neu 15.6.23.
12. Leerlauf II
10. Unter III
~~14~~ Ober III
15. Leerlauf III
16. I an P.
17. II " P.
18. III " P.
~~19~~ Ober III an P.
20. Leerlauf P.

Registrierhilfen.

Große Tücker 20 zum ♂ an Lade I

1. Einführung Labiale
2. " Zungen
3. " Koppeln (Koppeln Lade II dazu)
4. " 32', 16', Unterkoppeln
5. " Hauptregistrierung } Lade II
6. " Nebenregistrierung }
7. " Walzenregistrierung } Lade III
8. " Gesamtregistrierung }

Unterteilung der Walzenreg'g:

9. Flöten und Prinzipale Pyramide
10. Streicher und Zungen Pyramide

Reg'g. V:

Kopp. i. d. Mem.:
1–6, 8–11, 13–14

Kopp. i. Pers.
16–19.

Reg'g. G:

Normalkoppeln:
1, 2, 8, 16, 17, 18

Oktavkoppeln:
3–6, 9–11, 13–14, 19

Hinweise!

1–9, 11–21, 23–29, 33–40,
10, 22, 30–32, 41–43.
1–6, 8–11, 13–14, 16–19.
1, 11, 30, 33; Pedale ## 3, 9, 12.
Alle Register (Mixturen, Cymbelstern, Zimbeln) Pyramide Prinzip. Streicher, Flöten, Zungen
Alle Register, Pedale u. Koppeln, sämtliche Pyramiden, Tremulanten
2 Pyramiden 5 Marken, Pyramidenmarken.
2 Pyramiden 5 Marken, Koppelmarken.

Zweite schwarze Register
5. Reihe von vorne!

WAB

11. Koppeln in den Manualen — Klaviatur
12. Koppeln im Pedal — Pedalklaviatur

Unterteilung der Gesamtwerke:

13. Flöten und Prinzipale — Manualklaviatur
14. Streicher und Zungen — Manualklaviatur
15. Normalkoppeln — Pedalklaviatur
16. Oktavkoppeln — Pedalklaviatur

17. ~~Freie auf Pedalbelastung~~ II — Pedal (Fuß) — s. Skizze
18. " " " III — Pedal (Fuß) — s. Skizze

19. Schweller II (7 cm) — Manual (Hand) — 9 cm lang, 12 cm breit } genau übereinstimmend (gleichgroße Skala!) Skala pro Skalenstrich 1/2 dB = 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 mm
20. " III (7 cm) — Manual (Hand) — 9 cm lang, 12 cm breit } mechanisch mit der Orgel verbunden } 30 cm lang, s. Skizze

Register s. bei den Registernamen!

Übrige Teile und Leistungen:

1. Gerüstwerk — in solider Ausführung, der Anlage die Kirche entsprechend.

2. Gebläse. — hierzu ein Ventilator mit Gleichstrommotor, 220 Volt, für die ganze Orgel vorhanden.

3. Kanäle — mit reichlichem Querschnitt, sorgfältig innen und außen mit festem Anstrich abgedichtet.

4. Windladen — zweckentsprechend kastenförmige elektropneumatische Systeme.

5. Traktur — in vorzüglichster Ausführung nach neuestem elektrischem System.

hierzu: 2 Drehstromumformer, bei jeder Belastung und Umdrehungszahl dauernd die gleiche Spannung liefernd.

1 Kabel zum Spieltisch zur Orgel, bis zu 5 m lang.

Leitung: Berlin 120 Volt (440 Volt)

225 Watt gekuppelt mit Gleichstrom 220 Volt Bergm. Elektr. No 1187 3/495 1200 T
130 Watt gekuppelt mit Strom 220 V. Elektr. No 1186 1/2 P. 1250 T

UNAB

6. Spieltisch

nach unserem rein elektrischen System mit 3 Manualen und Pedal, freistehend, mit allen in der disponierten angeführten Registern, Tritt- und Registriervorrichtungen.

hierzu: 1 durch Fußtritt verstellbaren Orgelbank.

1 verstellbares Notengelt.

7. Gehäuseerweiterung

nach unserem Entwurf unter sorgfältiger Anpassung an das bestehende und weiterhin zu verwendenden alte Gehäuseteile.

8. Aufstellung

des ganzen Werkes durch unsere Monteure.

9. Intonation

sämtlicher Register in kunstlerisch vollendeter Weise, dem Charakter der Räumen, der Raumverhältnissen und der Anzahl der disponierten bestand vorgenommen.

10. Stimmung

der Orgel im Kammerton (a' = 870 Schwingungen) falls' eine höhere (Orchesterstimmung) gewünscht wird, bitten wir dies rechtzeitig bei Auftragserteilung zu bemerken.

11. Verpackung

aller Orgelteile. Sie wird nicht berechnet, bleibt unser Eigentum und muß uns frei Bahnhof Lieferstätte wieder zurückgesandt werden.

12. Fracht

frei Güterbahnhof Berlin - Gesundbrunnen.

Gesamtpreis wie oben Kostenanschlag unserer (Telegramm am 6.10.23)

VIABW

Opus 2125

Südkirche — Esslingen

eingetragen 8. VI. 1926 f.

Bestellt:

Geliefert 1. März 1936

Lieferbar: Anfang [illegible]

Abgeliefert: 22. 10. 26

I. Manual C - a'''. 58 Tasten

		Holz	Zink 40 %	Zinn 40 %	Zinn 75 %	Zusammen
1.	Prinzipal 8'	12	12	–	34	58
X	Fernflöte 8'					
2.	~~Gamba 8'~~	–	18	–	40	58
3.	Bourdon 8'	31		12	10	58
X	Quintatön 16'	12	18	9	5	
4.	~~Celesta 8'~~	–	18	–	40	58
5.	Oktave 4'	–	12	–	46	58
X	Blockflöte 4'					
6.	~~Orchesterflöte 4'~~	–	18	12	28	58
Mid	(Gifflöte 1 1/3 d. Kombination [illegible])					
X	7. ~~Quinte 2 2/3' C~~ (Ped. Lilbermann)	–	6	32	20	58
X	8 Waldflöte 2'		6	32		58
9.	Waldflöte 2' / Cornettmixtur 5 fach 2')	–	12	–	188	200
	[illegible]					
X	10. Trompete 8'	–	18	–	40	58

II. Manual C - a'''. 58 Tasten Schweller.

6 Reg. C. a'''. 70 Noten ausgeb.

1.	Dr. T. Gedackt 16'	Lilbermann	17	30	6	24	16	70
	Fr. P. Schwellprinzipal 8'		12	~~18~~	~~24~~ 12	–	46	70
3.	Fr. P. ~~Konzertflöte~~ 8'			36	–	25	9	70

Manuals. Nr. 365, Pedals. Nr. 366, Spieltisch Nr. 367 Kontakte versilbert

II Man. Ped. Magnete oben WZ 3675

III Man. Ped. " unten WZ 3676

C - B	2 –
H - e	2 – 1
f - b	2 – 1 1/3 – 1
c' - f'	2 2/3 – 2 – 1 1/3 – 1
g' - b'	4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 –
c'' - d''	4 – 2 2/3 – 2 – 1 3/5
dis'' - a'''	8 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 3/5

1 St. M. 23

6 + 4 mündliche Kombinationen zu I. M. 22 2/4 mündlich bestätigt.

6 St. M. 22 u. M. 20 (6 + 4 mündl.)

VIA BW

Opus 2128

Südkirche — Esslingen

eingetragen 8. VI. 1926 Y.

Bestellt :

Lieferbar : Anfang [illegible]

Abgeliefert: 21. 10. 26

gestimmt 9 März 1936

I. Manual C - a''' = 58 Tasten

		Holz	Zink	Zinn 40 %	Zinn 75 %	Zusammen
1.	Prinzipal 8'	12	12	–	34	58
X 2.	~~Fugara 8'~~ Fernflöte 8'	–	18	–	40	58
3.	Bourdon 8'	31		12	10	58
X	Quintatön 16'	12	18	93	.	
4.	~~Dolciana 8'~~	–	18	–	40	58
5.	[illegible]		12		46	58

1	II T Gedackt 16'	Silbermann 17	30	6	24	10	70
	Tr P Ms Schwellprinzipal 8'	12	~~12~~	~~12~~ 24	–	46	70
8.	Tr P Ms ~~Konzertflöte~~ Coppel 8' (mit Bronze [illegible])	[illegible]	36	–	25	9	70

Spielt. Manualk. N.Z. 365, Pedalk. N.Z. 366 Betätigung N.Z. 367 Kontakte Neusilberdraht

Spielt. II Man. Ped. Magnete oben NZ 367 b

Spielt. III Man. Ped. " unten NZ 367 a

C - H	2 –
c - e	2 – 1
f - h	2 – 1⅓ – 1
c' - f'	2⅔ – 2 – 1⅓ – 1
fis' - h'	4 – 2⅔ – 2 – 1⅓ –
c'' - f''	4 – 2⅔ – 2 – 1⅗
fis'' - dis'''	8 – 4 – 2⅔ – 2 – 1⅗
e''' - a'''	8 – 4 – 3⅕ – 2⅔ – 2

1 H M. 03

[illegible]

C-H [illegible] C an [illegible] M. 27 2/4 [illegible]

[illegible] 8' an [illegible]

C H M. 22 c an M. 20 (C-H [illegible])

[illegible]

~~[illegible]~~ abgerichtet Prästant

C 67x14 c 45x14 c' 27x8 c'' 15½x 4.5

[illegible] Fahr 1187

[illegible] (8' [illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible]

C 1884 c an 485 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 8''' Holz

WABW

			Holz	Zink 60%	Zink 40%	Zink 75%	Zusammen
2.	14. ♯Salicional 8'	21	–	18	–	52	70
	Orgel 2⅔			6	52		58
	15. Unda maris 8' aba Silbermann	21	–	6	–	52	58
25.	16. ♯Geigenprinzipal 4'	22	–	12	–	46	58
11.	17. ♯Hohlflöte 4'	23	24	–	12	22	58
22.	18. Piccolo 2'	24	–	18	19	21	58
X	19. Cornett 1⅗				18		58
28.	20. ♯Zymbel 2-5 f. Silbermann	25	–	–	–	56	256
24.	21. ♯Horn-Oboe 8'	27	–	15	–	52	70
	III. Mixt. 6-a 2=56 Pf. Zinn					♯ Zinn.	
	26. ♯Echobourdon 8'	27	36	–	13	22	71
	27. Oboe angelica 8' ab g 2 Reihen C-f, 1 Reihe f-g	28 29	–	6	–	103	109
	22. ♯Gemshorn 4' Silbermann	29	–	12	–	58	70
	vorgesehen						
	23. Glockenton 3 f. ab f	30	–	–	–	119	119
	24. Vox humana 8'	31	–	–	–	58	58
	Schwebung III						

Pedal C-f' 30 Noten

36.	25. Kontrobass 16' (vorgesehen)						
12.	26. Subbass 16'	6	30	–	–	–	30
1	27. ♯Lieblich Gedeckt 16' Fr. v. No 10	5	–	–	–	–	–
10.	28. Violon 8' Fr. v. No 16	4	–	–	–	–	–

Mem. 32

~~Gedeckt 16 aus Subbass~~ 111. 40

= ~~Gedeckt 16 aus Subbass~~ Mem. Salicional ausgebaut während der Arbeitszeit

~~Gedeckt~~ Hohlflöte 4 Silbermann

Hohlfl. 2 Kelle enger

Falzen 46 Mischt Silbermann

[illegible] 1⅓', F=2=2⅔1', Fis=2⅔3'1⅓1', g=4 2⅔2'1⅓1', g=8'4'2⅔2'1⅓',
gis=8'4'3⅕2⅔2', a=8 5⅓4'3⅕2⅔'

[illegible] Stimm für die Lade wie 2' am normalen Chor

6 1⅓-1
F 2-1⅓-1
A 2⅔-2-1⅓-1
fis 4-2⅔-2-1⅓-1
g' 8-4-2⅔-2-1⅓

WABM

26 Durchgehend H' Pfd. in Orgelneubau II Oberlin mitgeprüft
Holz Zink zus. 752 Mayer 1926

6. V 2⅔' Bassflöte 8' Fr. v. Nr. 12 3
X 28 Pauken-Pfeifenbau 2' ad.
X 18. 36. Violonbass 4' 2. angehen: 2
34 Bassflöte 2'
29. X 31. T Posaune 16' C-H, Forts. Fr. v. Nr. 9 12 30 12
X Regal 4' mit

Koppeln:

1. 1. 1 - 2. T II / I, T III / I
34. 3. T Unter II an I
35. 33. 17. 4 - 6. Ober I, II an I, III an I
7. Leerlauf I
1. 8. T III an II
33. 9. T Ober II
10. Leerlauf II
22. 11. T Unter III
17. 12. T Ober III
13. Leerlauf III
25. 5. 1. 14 - 16. I an P, II an P, III an P
17. Leerlauf P

Registrierhilfen

1. Handregistrierung
2. Freie Combination
3. Freie automatische Pedalschaltung
4. " "
5. Walze (Crescendo)
6 - 9. Tutti, Forte, Mezzoforte, Piano,
10 - 12. Handregister ab, Walze ab, Zungen ab
13. Schweller II vorn
14. " " hinten
15. " III vorgesehen

Generalkoppel

Samml. orgl. Prüfungen 6 · 108, c 78, c 43, f 41

geändert auf Altenau 13. 5. 26.

Klav. u. Manuale II ♯ wie eingetr.
vom Spielkastchen aus Pedal
Kabel zum Anschlusstisch III ♯ wie eingetragen
Kabel selbst ist genug.
Kabel vom Spielt. zum Orgelanschlusstisch II ist gelegt.

Im Orgel liegt: Fr. Comb. 1 Walze im Hauptspiel
Handreg. ab "
3 MF F ff " Haupt u. 2 manuel. Spiele
Crescendo ab " Haupt sp.
Zungen ab " Haupt u. Nebenspiel
Generalkoppel " " " "
Rück. P. Pedal " " " "

WABM

Übrige Teile:

1. Gerüstwerk
2. Gebläse — 1 Rotationsmotor für 31 Register mühlenbau, mit Drehstromanlasser 220/380 Volt, 50 Periodan, 3 Phasen
3. Kanäle
4. Windladen
5. Traktur — 2 Hebemagnete, 2 Kabel
6. 2 Spieltische — Verbindung Spieltisch - Traktur durch Bowdenzüge für Hauptwerk, Pedal & Manuale, 31 Register
7. Aufstellung — an Ort und Stelle
8. Intonation und Stimmung — Intonation Durch
9. Verpackung — Orgel muß komplett und muß und sonst zurückgesandt werden

1936 Aug? Umänderung und Erweiterung d. Orgel

Pedal

1. Rauschpfeife 2 fach — Transm. v. Ur. 10 & 11
2. Baßflöte 2' — Transm. v. Ur. 11
3. Regal 4' — Zinnlegierung
7. Stille Posaune 16' — die 12 tiefsten Töne werden um gearbeitet und neuintoniert (c-f Transm.

I. Manual

8. Trompete 8' — neue, leisere Intonation
10. Quinte 2 2/3' — 6 Pfeifen Zink, Rest Zinnlegierung
11. Waldflöte 2' — 6 " " "
13. Blockflöte 4' — 18 " " "

WABW

Übrige Teile.

14. Gemshorn 8' — neue Pfeifen auf Kanzelle der Fugara gegen Rückgabe dieser Pfeifen.

17. Quintadön 16' — neue Pfeifen auf Kanzelle der Dulciana 8'. Die tiefsten Pfeifen erhalten eine neue Kanzelle, da diese auf der Dulcianskanzelle keinen Platz haben, gegen Rückgabe der Pfeifen Dulcian 8'.

II. Manual

20. Konzertflöte 8' — wird umgenannt in "Doppelflöte 8'"

25. Quinte 2 2/3' — 6 Pfeifen Zink, Rest Zinnlegierung

26. Terz 1 3/5' — Zinnlegierung

Fakt. 29 Lyrika 1926

WABW

Opus 2129

Rathallenkino — St. Pölten

eingetragen 10. Juni 1926 J.

Bestellt: 11 Stück von B. Kohn, Wien, 8. Juni 1926

Lieferbar: im Monat August 1926

Abgeliefert: 18 & 26

Manual Kontra c - a''' - 82 Tasten.

1. Sordun 16' Bass c - H, T. № 2

2. Sordun 8' Bass
   " Diskant } c - a''' Tr. von № 1 b''' - a''', selbstst.

3. Oboe 8' Bass
   " Diskant } c - a'''

4. Quintatön 8' Bass
   " Diskant } c - H Tr. v. № 3

5. Celeste 8' Diskant 2 Reihen

6. Flöte 4' Bass
   " Diskant } c - a''' Tr. von № 3 und 2

7. Quintatön 4' Bass, Tr. von № 4

8' Flöte 2' Bass, Tr. von № 3 und 2

WAB

Nebenzüge und Beiwerke:

1. Superbassel
2. Subbassel
3. Tastenfessel contra c - fis
4. " g - c"
5. Schweller
6. Normalfolge
7. Umschalter
8. Windlauf (Donner)
9. Freie Gruppe oben und unten
10. Tremolo 1 2 (schwach und stark)
11. Zirine
12. Vogel
13. Triangel
14. Cymbel
15. Auto spielbar auf Taste g", c"', e"', fine g', c", c".

WABW

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apeldoorn - Mvd A Hauptkirche	B. Koch Klajnela	70-74, 56-60 92/99, 394

WABW

Berlin	Kammerlichtspiele Ufa	S. 2ff., Op. 2016.
Brandfurt	Deutsch Ref. Church	120.
Berolin	Auferstehungs-Kirche	112
~~Berlin~~	~~Herz-Jesu Kirche~~	~~150~~/160 –
Bremen	Kath.-Apost. Kirche	182
Buenos-Aires	San José de Calasanz	192
[illegible]	[illegible]	2.V.
Baden-Baden	[illegible]	165
~~Buenos-Aires~~	Trecker & Schumann	236
Berlin	Kintop	326
Berlin	Tonbildschau Ufa	282
~~Berlin~~	~~Ufa-Film G.m.b.H.~~	~~444~~ einer siehe ~~Ergen Seite 434~~
"	Phoebus-Film	406.
Berlin	Matthias Kirche	422
Bürgersdorf	Gelsenkirchen "	412
Berlin-Königsberg	Werke	65
Bogotá	Templo de Ntra. Sra. del Rosario	384
Bürgalben	Ref. Kirche	448
Bremerhaven	Altmarkt-	538
Bavendorf	Evang. Kirche	562
Buenos Aires	Igl. del hosp. Francesa	572
Berlin	Versöhnungskirche	578
Berlin	Emmaus, Ufapalast	438

WAB

Cabbery	Trinity	76
Limagh County (Irland)	P. Donnelly	92-96.
Cordoba	Carmeliterkirche	126-132
Mendell b		43 + 134
Chicago	Trinity Ev. church	286.
Capstadt	J.W. Price	340, 412 + 415 442
Uliguinguira	Templo de la Sra. de	384
Cali		354
Capstadt	Bethel Church	442
Cincinnati Ohio	Howard E. Wurlitzer	137.
		226
	Epsc. Methodist Episcopal	

WABW

Durlach	H. Voith Söhne	166
Dörrenbach	Evang. Kirche	176
Düsseldorf	Marktbäckerei	238-43
Durlach	Friseur-Salon	54
Dellfeld / Pfalz	Prot. Kirche	294
Dramnum	Stadt. Nachtspiele	137
Dresden	Zugtelefon	454
Den Haag	Schlosserei	162

WABW

DEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Enschede	ref. Kirche	56-60
Einstarke	Spittl	76
East St. Louis		138
" "	1st Baptist	168
Excelsior O.T.S.	2. ref. Kirche	418
Essen	Schauburg	438
Feuchingen	Südkirche	595

WABW

~~Frankfurt cf. 2053~~	~~Herstellplatz~~	~~A 108~~
Frankfurt	Wolff & Sohn	98 (Mod. A)
~~Freiburg~~ (Rostock)		568.
Frankfurt/M. Rödelheim	Adolf G. Meyer	98. Modell A.)

WABW

	Grossbockenheim	Kirche	246/50.
	Graz, Ringkino	Heinr. Haas	99. —

WABW

G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Haag	Rita. Fischer	92
Homstead	J. Leidner	43 Modell C
Hamburg	Schimack + Ackermann	98 " St
Hamburg-Nord-Barmbeck	Gg. Kinzo	200
Hannover	Fuchs & Heuer	99 (Mod. St)
Harburg	Kiesler (Metallgut)	564
Heilbronn	Kyungyo	582
Haag	Falconvogel	462

WABW

H J K L M N O P Q R S T U V

WABW

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Kristiania	A/S Kinopalseet	43 Opus 2030
Kopenhagen Op 2051	Palads-Theater	~~108~~ 108
"	Nielsen & Krause	43(C) & 98(A)
Königsberg Pr.	Theater	88
Karlsruhe	Residenzlichtspiele Ges. b. H.	13

WABW

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lincoln/Illinois	St. Johns Ev. Church	266
Loxton		307
Linlfort		508
La Plata	Iglesia del Seminario	518
Lydenburg	Kirche	550

WABW

Mexico	Wagner Series 1 [illegible] 44, 54, 80, 172/4, 252/5
München	Adlr. Schmid Nachf. 98 Salon et.
"	" 43 Modell C
Murray Town	Jordan U.M.C. 162
Mexico	San Juan de Dios 2/4
Marbach	Wagner Series Klosterkirche 404
Hemel	St. Ref. Church 522
Mercedes	Iglesia Parroquial 538
München	Zach's Lichtspiele 544
	Bauer Film A. München 97

WAB

Neuenhain	Kirche Opus 2078	256		
Niles Center (Ill.)	Pauls Luth Ch	480	Nickel plated	
Vied	Kell k	578		

WABW

A
6

Odessa	Opernhaus	98 43, 136 488

O
P
Q
R
S
St
Sch
T
U
V
W
X
Z

Calle de Pompeya			15
Pozz a/Rhein.	Evang. Kirche.		498.
Cruzo	Iglesia de S. Agustin	513	

WABW

Rotterdam	Lusaor Theater	50
Rio de Janeiro	Cathedrale métropolitaine	100
	St. Bengell	98(St"), 137(Ct")
Ryssby	Ryssby-Kirche	186
Recklinghausen	Städt. Saalbau	365
Pietfontein	D. Reformed Church	504
Rostock		568

WABW

San José Obrero		102
Divina Luz		162
San José Poblacion	Santuario	3119
Iglesia	San Pedro	354

WABW

WABW

Stockholm	Blanche Halle	206.
"		1[illegible],308,
"		
St. Joseph Mission	Leine Evang. Kirch	430
Stuttgart	Schwäb. Mania	466/70
St. Pölten	Rathhallenkino	4595

WABW

STUTTGART

The Curragh Camp	P. Donnelly	92-96
St. Louis	Josephite Church	308
Cathedrale	Tampico	174

WABW

WAB

Valle di Pompeji	Sanctuaire	S. 10 ff., Ph. 2017.

WAB

Wiesbaden, Straße	Kirchensaal Nr.	
Webster-Groves	Goldenes Kreuz	518
Waldfischbach	Prot. Pfarramt	548
Wien	Kino Favoriten	43
Wilflich	Evang. Kirchengem.	474
Wien	Robur, Modell A	99
Wien (Bernh. Kohn)	Haydn Kino-Modell C.	137
Wolfshaut, Baden	Café zum alten Post	137

WAB

Volgreise

Grand Quartier "55

WAB